

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI


PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED
ANTINFORTUNISTICA DI CUI ALLA LEGGE 7/12/84 N.818 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'IACP

FABBRICATI IN VIA GIARDINELLI LOTTO N.17 E IN VIA BUOZZI
7-8 C/195 PAL.D A FASANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IL TECNICO

(ING. GIUSEPPE CARAMIA)



FASANO, 26.2.1987

VISTO:

N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITA DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
1	31	Collaudo serbatoio gasolio fuori terra				n.		1	950.000	950.000.=
2	7	Intonaco isolante soffitto	10,40	3,73		mq.		38,80	18.000	698.400.=
3	3	Accessori per serbatoio				n.		1	490.000	490.000.=
4	4	Sportello coibente				n.		2	240.000	480.000.=
5	5	Placca controllo fusi				n.		2	180.000	360.000.=
6	6	Raccordo caldaia con canna fum.			2,60	ml.		2,60	96.000	249.600.=
7	7	Intonaco isolante spess. 4 cm.	18,20		3,80	mq.		69,16	18.000	1.244.880.=
8	8	Zoccolatura in grès	53,90			ml.		53,90	20.000	1.077.200.=
9	9	Griglia in ferro				kg.		5,20	2.600	13.520.=
10	10	Linea elettrica AD-FT	21,00			ml.		21,00	36.000	756.000.=
11	11	Interruttore bipolare				n.		2	42.000	84.000.=
12	12	Presa AD-FT				n.		2	95.000	190.000.=
13	13	Plafoniera con lampada a incand.				n.		2	53.000	106.000.=
14	14	Pozzetto con dispersore di terra				n.		1	160.000	160.000.=
15	15	Interruttore onnipolare di emerg.				n.		1	68.000	68.000.=
16	16	Quadro elettrico modulare				n.		1	620.000	620.000.=
17	17	Valvola intercettazione combustibile				n.		1	70.000	70.000.=
18	18	Estintore portatile da 9 kg.				n.		2	160.000	320.000.=
19	23	Tubo acciaio nero				kg.		36	5.000	180.000.=
20	24	Scavo per posa tubo	5,00			ml.		5	25.000	125.000.=
21	25	Canna da fumo			2,40	ml.		2,40	76.000	182.400.=
22	19	Muratura mattoni forati	14,21		3,80	mq.		54,00	25.800	1.393.200.=
23	20	Intonaco civile	14,21		3,80	mq.		54,00	15.000	810.000
24	23	Tubo acciaio per sfiato				kg.		40,6	5.000	203.000
		SOMMARIO								10.831.200.=
		I LAVORI DI CUI SOPRA SI RIFERISCONO								
		AL FABBRICATO DI VIA GIARDINELLI LOTTO N.17								
				</						

N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITA DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
1	1	Serbatoio per gasolio								
		interrato				n.		1	2.500.000	2.500.000.=
2	2	Chiusino in ghisa				n.		1	80.000	80.000.=
3	3	Accessori per serbatoio				n.		1	490.000	490.000.=
4	4	Sportello coibente				n.		2	240.000	480.000.=
5	5	Placca controllo fumi				n.		2	180.000	360.000.=
6	6	Raccordo caldaia con canna fum.			2,60	ml.		2,60	96.000	249.600.=
7	7	Intonaco isolante spess. 4 cm.	5,67	4,20		mq.		23,81	18.000	428.650.=
8	8	Zoccolatura in grès	19,74			ml.		19,74	20.000	394.800.=
9	9	Griglia in ferro				kg.		6,70	2.600	17.420.=
10	10	Linea elettrica AD-FT	21,00			ml.		21,00	36.000	756.000.=
11	11	Interruttore bipolare				n.		1	42.000	42.000.=
12	12	Presa AD-FT				n.		1	95.000	95.000.=
13	13	Plafoniera con lampada a incand.				n.		1	53.000	53.000.=
14	14	Pozzetto con dispersore di terra				n.		1	160.000	160.000.=
15	15	Interruttore onnipolare di emerg.				n.		1	68.000	68.000.=
16	16	Quadro elettrico modulare				n.		1	620.000	620.000.=
17	17	Valvola intercettazione combustibile				n.		1	70.000	70.000.=
18	18	Estintore portatile da 9 kg.				n.		1	160.000	160.000.=
19	23	Tubo acciaio nero				kg.		36	5.000	180.000.=
20	24	Scavo per posa tubo	5,00			ml.		5	25.000	125.000.=
21	25	Canna da fumo			2,40	ml.		2,40	76.000	182.400.=
22	22	Porta REI120 accesso c.t.				n.		1	780.000	780.000.=
23	26	Demolizione pavimento c.t.	5,67	4,20		mq.		23,81	45.000	1.071.450.=
24	27	Scavo a sez. obbligata in c.t.	5,67	4,20	0,35	mc.		8,93	190.000	1.583.370.=
25	28	Vespaio in pietrame	5,67	4,20	0,30	mc.		7,14	26.000	185.720.=
26	29	Massetto di malta cementizia	5,67	4,20		mq.		23,81	16.000	380.960.=
27	30	Pavimento in grès	5,67	4,20		mq.		23,81	28.000	666.680.=
		SOMMANO								11.940.050.=
		I LAVORI DI CUI SOPRA SI RIFERISCONO								
		AL FABBRICATO DI VIA B.BUOZZI 7/8	C/195	-	PAL.D					

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) IMPORTO DEI LAVORI:

(£.11.940.050 + £.10.831.200) =

£. 22.771.250.=

B) SOMME A DISPOSIZIONE :

1) spese generali 4.400.000

2) Iva su lavori 2% 455.425

3) Iva su spese generali 792.000

4) Imprevisti e rev.prezzi 1.581.325

Sommano: 7.228.750

£. 7.228.750.=

TOTALE

£. 30.000.000.=

IL TECNICO

(ING. GIUSEPPE CARAMIA)



26.2.1987