

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

pag 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI DI E.R.P.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Data, 21 LUG. 2003

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Antonio LONGO

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI

Visto: L'impresa
GENNARI GEOM. Umberto

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 010c	Scavo di terreno argilloso di qualsiasi consistenza, compreso demolizione di murature di fondazioni, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, a sezione ristretta, a qualsiasi ... ge vigenti ad insindacabile giudizio della D.L. del materiale non idoneo o eccedente. Da eseguirsi con mezzi meccanici. Sommano mc	—	8.00	8.00	5.42	—	43.36	43.36		
2 016	Gettata di pietrame calcarco informale per formazione di vespai di qualsiasi altezza o spessore, compreso l'assettamento a mano e la regolarizzazione superficiale con uno strato di p ... uale onere per la creazione dei cunicoli di areazione e di ventilazione, o di cordoli di collegamento fra le fondazioni. Sommano mc	150.00	59.96	-90.04	18.08	2 712.00	1 084.08		1 627.92	-60.027
3 055	Fornitura e posa in opera di battiscopa in lastre di pietra di "Filetto rosso" o di "Trani" dello spessore di cm 1 ed altezza di cm 8 o in piastrelle smaltate in ceramica monocottura di 1^ scelta in opera con malta cementizia. Sommano ml	10.00	117.60	107.60	4.39	43.90	516.26	472.36		1075.991
4 058	Fornitura e posa in opera di segati in travertino, lavorati a pelle liscia, dello spessore di cm 3 a pieno bagno di malta cementizia per davanzali, stipiti, architravi, soglie di v ... i, l'onere del ricaccio del gocciolatoio nella parte aggettante dei davanzali e l'eventuale uso di grappe di ancoraggio. Sommano mq	1.20	21.42	20.22	52.68	63.22	1 128.41	1 065.19		1684.894
5 063	Massetto di conglomerato cementizio dosato a Kg 250 di cemento tipo 325 dello spessore medio di cm 10, armato con rete metallica Ø 4 a maglie di mm 100 x 100. Sommano mq	—	29.88	29.88	6.20	—	185.26	185.26		
6 067	Pavimentazione eseguita mediante la fornitura e posa in opera di piastrelle di grés ceramico smaltato del tipo decorato di 1^ scelta, di lato cm 10x20; 10x10; 7,5x15 ecc. secondo le indicazioni della D.L., compreso il massetto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. Sommano mq	106.74	92.50	-14.24	16.53	1 764.41	1 529.03		235.38	-13.340
7 068	Pavimentazione in pietrini di cemento unicolori, per marciapiedi, situati in opera con malta bastarda e cemento pastoso negli assetti, compresa la fornitura dei mattoni, il massetto di posa in malta comune, ogni altro materiale e magistero, da eseguire a qualsiasi livello. Sommano mq	150.00	—	-150.00	12.91	1 936.50	—		1 936.50	-100.000
8 080	Rivestimento di pareti interne, rette o curve, mediante la fornitura e posa in opera di piastrelle smaltate di 1^ scelta, ad uno o più colori, delle dimensioni cm 10x10; 15x16; 13x ... re e magistero per taglio, sfrido, pezzi speciali e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Sommano mq	100.32	67.00	-33.32	13.69	1 373.38	917.23		456.15	-33.214
	A RIPORTARE							1 766.17	4 255.95	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							1 766.17	4 255.95	
9 084	Fornitura e posa in opera di tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente (secondo le DIN 4102 B1), per condotte di scarico compresi i pezzi speciali (curve, manic ... ogni e qualsiasi altro onere per dare il lavoro perfettamente eseguito, nel suo sviluppo rettilineo. Del Ø interno 160 Sommano ml	280.00	114.00	-166.00	15.49	4 337.20	1 765.86		2 571.34	-59.286
10 101	Pozzetto d'ispezione ai piedi delle colonne di scarico delle dimensioni interne di cm 60x60ed altezza fino a mt 1.00. Costruito in conglomerato cementizio dosato a kg 250 di cemen ... gistero per innesto e saldatura delle tubazioni, lo scavo necessario ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Sommano ognuno	---	4.00	4.00	15.49	---	61.96	61.96		
11 102	Pozzetto di ispezione e di incrocio dei tronchi trasversali della rete fognante, delle dimensioni interne di cm 100x100 ed altezza fino a m 2,00. Costruito con conglomerato cementi ... l fissaggio alla parete in c.a. prescelta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. Sommano n.	30.00	---	-30.00	49.06	1 471.80	---		1 471.80	-100.000
12 104	Fornitura e posa in opera di chiusini di ghisa di qualsiasi dimensione e peso. Sommano Kg	1 500.00	100.00	-1 400.00	1.65	2 475.00	165.00		2 310.00	-93.333
13 110	Fornitura di cordoni prefabbricati in cemento vibrocompresso, per marciapiedi retti o curvi in calcestruzzo, con spigolo smussato, della sezione minima di cm15x30 circa. In opera ... i assetti, posati su fondazione in calcestruzzo cementizio dosato a Kg 200 di cemento, dello spessore minimo di cm 8-10. Sommano ml	34.50	---	-34.50	12.91	445.39	---		445.39	-100.000
14 119	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per ringhiere di balconi, scale, paletti di ferro sulle terrazze, ecc., con corrimano ed eventuali montanti in ferro scatolare Compreso ogni magistero per l'ancoraggio nonché la dipintura con due mani di minio e due di vernice ad olio e colori. Sommano Kg	2 160.90	2 160.90	---	3.10	6 698.79	6 698.79			
15 121	Fornitura e posa in opera di pannelli in vetro retinato colorato per: finestre, ringhiere, divisori in genere e portoni di ingresso. Compreso sigillatura con opportune guarnizioni ... za muraria per la posa in opera, il ponteggio e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sommano mq	13.50	15.46	1.96	24.27	327.64	375.21	47.57		14.519
16 123	Serramenti in ferro per porte, eseguiti con ferri profilati normali ed eventualmente anche con pannelli in lamiera, per l'apertura di luci normali, dati in opera completi di ogni l ... compreso le opere murarie ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sommano kg	160.00	188.60	28.60	1.96	313.60	369.66	56.06		17.876
	A RIPORTARE							1 931.76	11 054.48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							1 931.76	11 054.48	
17 124	Fornitura e posa in opera di bussole in legno abete di prima scelta dello spessore netto di mm 45 ad uno o due battenti, tamburate, con o senza vetro stampato o rigato, intelaiato ... reso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. Misurate sul filo esterno della mostra. Sommano mq	180.60	161.49	-19.11	65.59	11 845.55	10 592.13		1 253.42	-10.581
18 125	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in sagome tubolari di polivinile centinate (pvc) con colore incorporato a tinta unita, con telaio del peso non inferiore a 5 Kg/mq ... inghia. Misurate tra le guide ad U, queste escluse, l'intradosso della velella e l'estradosso della soglia o davanzale. Sommano mq	206.30	211.08	4.78	27.89	5 753.71	5 887.02	133.31		2.317
19 128	Fornitura e posa in opera di infissi esterni del tipo monoblocco con cassonetto coprirullo, per finestre o porte finestre, ad una o più partite apribili ad ante o fissi, anche con ... ; nonché quant'altro necessario per darli completi e funzionanti in opera, esclusi soltanto i vetri, da pagarsi a parte. Sommano mq	206.30	224.54	18.24	79.02	16 301.83	17 743.15	1 441.32		8.841
20 129	Fornitura e posa in opera di bussole in legno abete di prima scelta dello spessore netto di mm 45 ad uno o due battenti, tamburate, con o senza vetro stampato o rigato, intelaiato ... reso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. Misurate sul filo esterno della mostra. Sommano mq	42.00	---	-42.00	65.59	2 754.78	---		2 754.78	-100.000
21 129	Fornitura e posa in opera di bussole in legno abete di prima scelta dello spessore netto di mm 45 ad uno o due battenti, tamburate, con o senza vetro stampato o rigato, intelaiato ... reso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. Misurate sul filo esterno della mostra. Sommano mq	---	42.00	42.00	107.42	---	4 511.64	4 511.64		
22 130	Ripristino di tinteggiatura di pareti interne e soffitti a due passate a pennello, previa preparazione della superficie, con tempera di colore simile a quello esistente secondo le ... ere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurata vuoto per pieno sino a un massimo 1.5 mq per infisso. Sommano mq	3 324.15	1 094.28	-2 229.87	1.19	3 955.74	1 302.19		2 653.55	-67.081
23 139	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 1" sottotraccia, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe, nonché mono di ... eventuali opere murarie, fori per ancoraggi, ecc. con la sola esclusione degli scavi e dei rinterrì da pagarsi a parte. Sommano ml	---	47.48	47.48	8.57	---	406.90	406.90		
24 140	Impianto di alimentazione del gas da contatori, ovunque posti, alle utenze di ogni appartamento (cucina e caldaia) da realizzarsi secondo normative vigenti ed in particolare UNI-Ci ... llna,									
	A RIPORTARE							8 424.93	17 716.23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							8 424.93	17 716.23	
25	misurata a partire dal contatore del gas e fino al punto di utilizzo (caldaia e/o cucina) pezzi speciali inclusi. Sommano ml	60.00	184.20	124.20	6.46	387.60	1 189.93	802.33		206.999
140/a	Impianto di alimentazione del gas da contatori, ovunque posti, alle utenze di ogni appartamento (cucina e caldaia) da realizzarsi secondo normative vigenti ed in particolare UNI-Ci ... llata, misurata a partire dal contatore del gas e fino al punto di utilizzo (caldaia e/o cucina) pezzi speciali inclusi. Sommano ml	---	50.00	50.00	6.46	---	323.00	323.00		
26	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 1/2" sottotraccia, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe, nonchè mono ... eventuali opere murarie, fori per ancoraggi, ecc. con la sola esclusione degli scavi e dei rinterrati da pagarsi a parte. Sommano ml	---	120.00	120.00	4.85	---	582.00	582.00		
141										
27	Fornitura e posa in opera di lavabo ad un posto di porcellana vetrificata colorata di prima scelta, delle dimensioni di cm 60x45, completo di mensole di ghisa porcellanata, piletta ... el diametro interno di mm 13, completo di flessibili e tubazione di scarico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata. Sommano ognuno	31.00	31.00	---	68.69	2 129.39	2 129.39			
158a										
28	Fornitura e posa in opera di lavabo ad un posto di porcellana vetrificata colorata di prima scelta, delle dimensioni di cm 60x45, completo di mensole di ghisa porcellanata, piletta ... , accessori di montaggio, nonchè compreso ogni onere e magistero al fine di realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Sommano ognuno	1.00	1.00	---	99.16	99.16	99.16			
158b										
29	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata colorata di 1^ scelta, completo di cassetta di porcellana vetrificata da 1 10 munita di rubinetto, galleggiante ... est'ultima compresa e compensata nel prezzo, e quanto altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante. Sommano ognuno	31.00	31.00	---	79.02	2 449.62	2 449.62			
159a										
30	Fornitura e posa in opera di vaso igienico grande in porcellana vetrificata colorata di 1^ scelta, completo di cassetta di porcellana vetrificata da 1 10 munita di rubinetto, galle ... mpensata nel prezzo, e quanto altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante. Del tipo per disabili Sommano ognuno	1.00	1.00	---	112.59	112.59	112.59			
159b										
31	Fornitura e posa in opera di bidet di portellana vetrificata colorata di 1^ scelta tipo grande, compreso il gruppo di rubinetteria in ottone cromato con miscelatore e tappo automat ... tta in ottone cromato, flessibili e tubazione di scarico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata posta nel cavedio. Sommano ognuno	31.00	31.00	---	66.11	2 049.41	2 049.41			
160a										
	A RIPORTARE							10 132.26	17 716.23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							10 132.26	17 716.23	
32 160b	Fornitura e posa in opera di bidet di porcellana vetrificata colorata di 1^ scelta tipo grande, compreso il gruppo di rubinetteria in ottone cromato con miscelatore e tappo automat ... carico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata posta nel cavedio. Del tipo per disabili con relativa rubinetteria. Sommano ognuno	1.00	1.00	---	94.00	94.00	94.00			
33 162	Fornitura e posa in opera di lavapiatti del tipo prefabbricato a due vasche con aletta scolapiatti incorporata della lunghezza complessiva di cm 120, in acciaio inox, con sottostan ... ompleti di catenella con occhio ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. Sommano ognuno	20.00	---	-20.00	131.70	2 634.00	---		2 634.00	-100.000
34 163	Fornitura e posa in opera di contatore divisionale da 1/2" per acqua a turbina e quadrante bagnato della portata di 3 mc/h, a getto multipo, in cassa di bronzo con apparecchiatura interna in nichel-cromo atta a sopportare temperature di 90°C. Sommano ognuno	20.00	20.00	---	29.95	599.00	599.00			
35 165	Fornitura e posa in opera di vasca da bagno del tipo normale in ghisa porcellanata colorata delle dimensioni di cm 170x70, completa di gruppo di rubinetteria del tipo a miscelatore ... er troppo pieno) fino alla scatola sifonata posta nel cavedio ed il grembiolino in muratura in giro alla vasca medesima. Sommano ognuno	20.00	20.00	---	159.07	3 181.40	3 181.40			
36 166	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ghisa smaltata colorata, cm 70x70, completo di gruppo di rubinetteria in ottone cromato da incasso, miscelatore a pioggia snodabile, sifone centrale di raccolta, scarichi in nirlene fino alla scatola sifonata posta nel cavedio. Sommano ognuno	12.00	12.00	---	115.17	1 382.04	1 382.04			
37 168-bis-b	Fornitura e posa in opera di attrezzatura per disabili, con caratteristiche architettonico strutturali del tipo "Cesame", da installare nell'ambito: della vasca da bagno, comprend ... ensioni di mm 162-850-459-762; -una impugnatura per parete laterale, destra o sinistra, delle dimensioni di mm 306-459, Sommano corpo	1.00	1.00	---	322.27	322.27	322.27			
38 168-bis-c	Fornitura e posa in opera di attrezzatura per disabili, con caratteristiche architettonico strutturali del tipo "Cesame", da installare nell'ambito: del vaso, comprendente: -una impugnatura di sostegno a parete-pavimento, destro o sinistro, delle dimensioni di mm 825-762-153-290-160-350. Sommano corpo	1.00	1.00	---	196.25	196.25	196.25			
39 168-bis-d	Fornitura e posa in opera di attrezzatura per disabili, con caratteristiche architettonico strutturali del tipo "Cesame", da installare nell'ambito: del lavabo, comprendente:									
	A RIPORTARE							10 132.26	20 350.23	

Num.Ord. TARIEFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							10 132.26	20 350.23	
40 168-bis-e	-due impugnature di sostegno a muro, delle dimensioni di mm 500-160-153-170. Sommano corpo	1.00	1.00	---	333.11	333.11	333.11			
41 169	Fornitura e posa in opera di attrezzatura per disabili, con caratteristiche architettonico strutturali del tipo "Cesame", da installare nell'ambito: del bidet, comprendente: -una impugnatura di sostegno a muro, delle dimensioni di mm 500-160-153-170. Sommano corpo	1.00	1.00	---	166.30	166.30	166.30			
42 170a	Quadro elettrico di distribuzione e protezione impianto interno, in opera completo di accessori per il montaggio ed il cablaggio, costituito da: N. 1 centralina da incasso in mate ... le bipolare da 16a A, 6 KA - 30 mA. Posto in opera completo di ogni accessorio quale sportello, viti di fissaggio, ecc. Sommano ognuno	20.00	20.00	---	83.67	1 673.40	1 673.40			
43 170c	Impianto sottotraccia per punto luce a parete o a soffitto costituito da: - linea dorsale di alimentazione sottotraccia (parte dal quadretto di distribuzione dell'impianto inter ... Per punto luce deviato con due deviatori da incasso del tipo modulare con frutto entro materiale plastico antiurto. Sommano ognuno	---	198.00	198.00	16.01	---	3 169.98	3 169.98		
44 172 c	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, costituito da: - linea dorsal ... interruttore automatico magnetotermico unipolare 16 A del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti. Sommano n.	---	52.00	52.00	20.92	---	1 087.84	1 087.84		
45 172a	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, da inserire nelle tubazioni e ... n interruttore automatico magnetotermico unipolare 4 A del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti. Sommano n.	552.00	---	-552.00	19.47	10 747.44	---		10 747.44	-100.000
46 172b	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, da inserire nelle tubazioni e ... n interruttore automatico magnetotermico unipolare 4 A del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti.									
	A RIPORE							15 133.90	31 097.67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							15 133.90	31 097.67	
47 173	Sommano n. Fornitura e posa in opera di apparecchio elettrico per la protezione dell'impianto luce di ogni singolo appartamento - elettroconduttore Stotz - omologati CEI, per l'esclusione automatica dell'energia elettrica in caso di contatti accidentali. Sommano ognuno	—	296.00	296.00	17.46	—	5 168.16	5 168.16		
48 176	Impianto di illuminazione delle scale con relè temporizzatore, da inserire nelle tubazioni esistenti comprensive del loro eventuale ripristino secondo le indicazioni del D.L., cost ... L'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per stabili fino a 4 piani. Sommano corpo	22.00	22.00	—	58.88	1 295.36	1 295.36			
49 177	Fornitura e posa in opera di portalampada a parete o soffitto, compreso la derivazione sottotraccia dalla colonna di alimentazione della luce delle scale; Tipo "Europa-Asia" FL 1 ... avo per conduttori in policarbonato antiurti; - corredo di portalampade, portastarter e morsettiera; - lampada neon. Sommano ognuno	2.00	2.00	—	542.28	1 084.56	1 084.56			
50 180	Quadro elettrico di distribuzione, sezionamento e protezione degli impianti dell'edificio. Tipo da incasso in lamiera verniciata, completo di portello con serratura a chiave, mor ... tezione differenziale relativa a tutti gli altri impianti si intende installata all'arrivo di ciascuna di alimentazione. Sommano corpo	14.00	20.00	6.00	26.86	376.04	537.20	161.16		42.857
51 181	Fornitura e posa in opera di impianto centralizzato per televisione, da inserire nelle tubazioni esistenti comprensive del loro eventuale ripristino secondo le indicazioni del D.L. ... tutte le opere murarie necessarie. Per ogni appartamento servito con due prese, per impianti multipli fino a 24 utenze. Sommano ognuno	2.00	2.00	—	816.00	1 632.00	1 632.00			
52 182	Impianto di portiere elettrico, da inserire nelle tubazioni esistenti comprensive del loro eventuale ripristino secondo le indicazioni del D.L., costituito da: a) una stazione es ... Le comunicazioni debbono essere reciproche e contemporanee, senza la servitù di "passo". Per edifici fino a 24 alloggi. Sommano ognuno	20.00	20.00	—	56.29	1 125.80	1 125.80			
53 188	Impianto di messa a terra di tutte le utenze elettriche eseguito con corda di rame da mmq 50 come collettore e di mmq 16 per tutte le altre utenze. Detta corda farà capo a quattro ... compreso il collegamento del conduttore di terra all'armatura di un plinto di fondazione. Per ogni vano convenzionale. Sommano n.	20.00	20.00	—	85.73	1 714.60	1 714.60			
	A RIPORTARE	98.00	98.00	—	17.25	1 690.50	1 690.50			
								20 463.22	31 097.67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							20 463.22	31 097.67	
54 194	Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti, da inserire negli infissi, meglio individuati con la voce N-121, con intercapedine d'aria disidratata composte da lastra interna in p ... al silicone, opportune guarnizioni e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sommano mq	119.14	137.98	18.84	24.27	2 891.53	3 348.77	457.24		15.813
55 195	Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio anodizzato con pannelli in vetro retinato, da conteggiare a parte, secondo disegno fornito dalla D.L., con chiusura di ... ertura elettrica, con chiavi in numero pari a quello degli alloggi, compreso maniglioni e chiusura automatica tipo MAAB. Sommano mq	5.28	5.28	---	94.51	499.01	499.01			
56 196	Impianto per prese telefoniche, da inserire nelle tubazioni esistenti comprensive del loro eventuale ripristino secondo le indicazioni del D.L., composto da: - tubazione incassata ... ; - n. 2 prese per ogni alloggio. Compreso ogni onere per l'apertura e chiusura di tracce. Per ogni alloggio servito. Sommano corpo	20.00	20.00	---	26.86	537.20	537.20			
57 197	Impianto di ascensore della portata di Kg 480, capienza n. 6 persone, a norma della legge n. 13 del 9.1.89 e del D.M. 14.6.89, n. 236, previsto per la fermata ai piani più quello d ... 90. E' a carico, altresì, dell'Impresa l'onere del collaudo, ad opere finite, della ASL e dei VV.F. Per ogni fermata. Sommano n.	10.00	10.00	---	2 324.06	23 240.60	23 240.60			
58 198	Impianto di sollevamento di acqua potabile, di marca accreditata, per ogni singolo alloggio costituito da: a)- Tubazione in ferro zincato come da progetto, poste in opera per l'a ... trice, ai sensi della legge n. 46/90, di licenza d'uso e di esercizio. Per ogni impianto relativo al singolo alloggio . Sommano n.	20.00	20.00	---	174.56	3 491.20	3 491.20			
59 203	Impianto di riscaldamento autonomo ad acqua calda a circolazione forzata per civile abitazione e per la produzione di acqua calda sanitaria, della portata minima di 3 l/min., massi ... installatrice, ai sensi della legge n. 46/90. Per ogni metro cubo di alloggio servito misurato sulla superficie utile. Sommano mc	1 500.00	4 050.00	2 550.00	8.52	12 780.00	34 506.00	21 726.00		170.000
60 214	Formazione di corpo stradale costituito da: - sottofondo in misto granulare stabilizzato con granulometria da 0 a 5, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento, rullato fino ad ot ... n perfetta regola d'arte, nonché con le pendenze indicata dalla D.L. al fine dell'effettivo scolo delle acque piovane; Sommano mq	900.00	613.91	-286.09	12.91	11 619.00	7 925.58		3 693.42	-31.788
	A RIPIARTIRE							42 646.46	34 791.09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
M	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u> LAVORI A MISURA euro	157 108.82	164 964.19	7 855.37		5.000
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	<u>RIEPILOGO</u> Importo Totale euro Totale variazione euro Brindisi, _____ Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio LONGO Il Responsabile del Procedimento Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI L'Impresa GENNARI Geom. Umberto	157 108.82	164 964.19	42 646.46	34 791.09	5.000
	A RIPORTARE					