

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - LOTTO A/2 - LEGGE 14.2.1963
n° 60 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - P.l. 1312 -
Cantiere 3151/BR.=

- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- IMPORTO lavori al netto del ribasso

d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=

- CONTRATTO n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindi-
si il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. I.=

- 1° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40.=

- 2° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=

3° PERIZIA suppletiva al netto del ri-

basso d'asta del 10,38%..... " 62.335.191.=

VERBALE DEL NUOVO PREZZO N° 4

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno dician-
nove del mese di agosto in Brindisi, tra il sottoscritto

Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei lavori e l'im-

presa SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO, appalta

trice dei lavori sopraindicati, premesso che nel corso dei lavori si è ravvisata l'opportunità di migliorare l'aspetto interno degli alloggi, sostituendo al comune intonaco civile e sovrastante tinteggiatura a latte di calce altro intonaco con l'aggiunta di polvere di marmo e rifinitura a buccia d'uovo tra pareti e soffitto interno, più duratura oltre che esteticamente valida. =

- In conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25.5.1895 n° 350, si è proceduto a concordare il seguente nuovo prezzo;

N. P. 4

Intonaco civile liscio a due strati dello spessore di mm. 10, in malta di calce e cemento, perfettamente piano e a piombo, su pareti rette o curve, nonché per soffitti degli ambienti interni e delle scale, compreso l'onere per la formazione dei raccordi di tutti gli angoli, realizzati a spigolo vivo per i soffitti e leggermente smussati per i piedritti, compreso altresì la formazione di un terzo e quarto strato dello spessore di mm. 4 con malta di calce e polvere di marmo, fino ad ottenere una superficie finita ben liscia ed uniforme. +

Al metro quadrato lire duemiladuecento. = £. 2.200. =

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tut

te del Capitolato Speciale di Appalto, escludendo il
riconoscimento della revisione prezzi, e sarà soggetto
allo stesso ribasso d'asta contrattuale. =

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =


p. 14 IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

