ORDINE	ORDINE 1°		ORDINE 2°		ORDINE 3°		ORDINE 4°		ORDINE 5°		ORDINE 6°	
N° PILASTRI	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s
A	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
B	ϕ 40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
C	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
D	ϕ 40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
E	ϕ 40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
F	ϕ 40	6ϕ16	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
G	ϕ 40	6ϕ16	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
H	ϕ 40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
I	ϕ 40	6ϕ16	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
L	40×40	6ϕ16	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
M	ϕ 40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
N	ϕ 40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
O-P	20×30	6ϕ16	20×40	6ϕ14	20×40	6ϕ14	20×40	6ϕ12	20×40	6ϕ10	20×40	6ϕ10
Q												
R	ϕ 40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10

GESTIONE CASE LAVORATORI (Legge 14-2-1963) | Intervento N° 1312 | Stazione appaltante I. A. C. P.

QUARTIERE S. ELIA BRINDISI

C.A
A2 02

lotto A2 FABBRICATO N° 1-2
tabella dei pilastri

σ_f = 1400 kg/cm²
cemento 425

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL DIRETTORE DEL CANTIERE
IL DIRETTORE DEL PROGRAMMA
IL DIRETTORE DEL PROGRAMMA
IL DIRETTORE DEL PROGRAMMA