

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI - B R I N D I S I -

- Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Cellino S. Marco- Strada provinciale per S. Pietro Vernotico.-
- Legge 30.12.60 n° 1676 - Esercizio 1969/70.-
- Impresa: Soc. a.r.l. Coop. CO.RE.FA - Fasano .4
- Importo del progetto a base d'asta £.71.000.000,=
- Importo maggiorato del 9,09% £.77.453.900,=
- Importo perizia suppletiva e di variante maggiorato£. 9.390.000,=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

- P R E M E S S O -

che con nota n° 25568 del 19.9.69 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi :

- che con contratto n° 5810 del 20.4.70 registrato a Brindisi il 27.4.70 al n° 780 Mod.I la sottoscritta impresa assume la esecuzione dei Lavori di costruzione di case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Cellino S. M.co dell'importo di £. £.77.453.900 maggiorato del 9,09% .-

Considerato che nel corso dei lavori si è manifestato necessario e indispensabile, per ragioni

strettamente tecniche, procedere ad alcune variazioni nei confronti delle originarie previsioni di progetto, variazioni che hanno comportato sia la deformità di alcune categorie di lavoro sia l'estensione di altre al fine di una maggiore funzionalità. Ed in particolare compianare con del calcestruzzo magro i maggiori approfondimenti del piano di sedime per la palazzina a valle data la particolare natura del terreno argilloso misto misto a residui vegetali.- In-oltre, poichè il piano di campagna è in contropendenza rispetto alla livelletta di progetto della stradetta interna, è stato necessario irrigidire i pilastri, per evitare che fossero sollecitati da carico di punta.- Irrigidimento che ha permesso di inserire travi e mensole portanti i corpi aggettanti, che diversamente sarebbero stati sorretti da ulteriori tratti di fondazione e di murature interrate soggette alle sollecitazioni laterali delle terre.- In-oltre si è provveduto a proteggere dall'umidità la proprietà privata lungo il confine ad est, con un cunicolo dunante, sia il confine a sud con un muro di contenimento di terra-pieno da eseguire per compianare la zona ed eseguire la bitumazione esterna.- Poichè il comprensorio da cui si insistono le palazzine non è provvisto di

collettori fogganti comunali è stato necessario prevedere la zealizzazione di idonea fossa settica.-

Detta perizia redatta in data 11 novembre 1970 comprende i lavori di cui sopra :

Che per la esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempe di giorni 120 (centoventi).-

La sottoscritta impresa assuntrice dei Lavori su indicati :

Presa visione della anzidetta variante che porta l'importo contrattuale di £. 77.453.900 a £. 86.843.900 con un aumento di £. 9.390.000 e cioè superiore al quinto d'obbligo.-

A richiesta del Signor Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari l'Impresa dichiara di accettare la anzidetta variante senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni compenso per il fatto del supero oltre il quinto alle condizioni stabilite nel citato contratto d'appalto e ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso :

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I gruppi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratat-

tò principale .-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

Brindisi li 11.11.70

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

L'IMPRESA

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

Gio. Conforli