

PROGETTO

D I

CASE PER LAVORATORI IN SAN VITO DEI NORMANNI

	a base d'asta	£. 27.500.000,00
	a disposizio-	
	ne dell'Ammi-	
Per l'importo	nistrazione .	£. 2.500.000,00
		
		
		
	complessivamente	£. <u>30.000.000,00</u>

-----oo0()0oo-----

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I°

Oggetto e prezzo dell'appalto - Designazione, forma
e principali dimensioni delle opere.-

Art. I

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori e le provviste
per la completa costruzione di Case per Lavoratori
nel Comune di San Vito dei Normanni.-

Art. 2

Prezzo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nelle
appalto, e da pagarsi in parte a corpo ed in parte

a misura, salva la deduzione del ribasso d'asta, ammonta presuntivamente alla somma di £.27.500.000,- (lire ventisette milioni cinquecentomila) come risulta dal prospetto seguente, nel quale le opere sono sommariamente indicate, salvo le eventuali variazioni consentite all'Amministrazione dal Capitolato Generale e dalla nota posta in fine del prospetto medesimo.-

Numero	DESIGNAZIONE	IMPORTO
	DEI LAVORI E DEI COMPENSI	DEI LAVORI
1	Rustico	17.431.884,50
2	Opere murarie di completamento	2.939.974,10
3	Impianti	2.267.400,00
4	Infissi	2.838.405,00
5	Varie	1.876.926,20
6	Opere interne	148.000,00
		
		
	Sommario lavori a base d'asta	27.502.509,80
	Ed in cifra tonda	27.500.000,00
		=====

N.B. - Le cifre del precedente prospetto che indicano gli importi presunti delle varie categorie di la

vori a misura, potranno subire diminuzioni od aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed in qualsiasi misura, senza che l'Assuntore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati dal presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco dei prezzi che gli fa seguito.-

Il compenso a corpo, di cui al n.16 del precedente prospetto, depurato del ribasso d'asta, deve ritenersi fisso ed invariabile, qualunque siano le variazioni di importo e di durata che possono subire i lavori, nei limiti di legge.-

L'assunzione dell'appalto, da parte dell'Impresa, implica, per essa, la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni di luogo che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità e meno di poter utilizzare materiali del posto, in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza delle cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua da utilizzare per i lavori, ed in genere di tutte le circostanze che possono aver influito sul giudizio della Impresa, circa la convenienza di assumere l'opera,

anche in rapporto al ribasso offerto sui prezzi base, stabiliti dall'Amministrazione.-

Art. 3

Designazione, forma e principali dimensioni di quanto costituisce oggetto dell'appalto.-

Le opere comprese nell'appalto e indicate nei disegni uniti al contratto sono le seguenti, salvo le eventuali variazioni consentite all'Amministrazione dal Capitolato generale e dalla nota posta in ~~spem~~ fine dell'articolo precedente.-

S C A V I - Per fondazioni, per splateamento, per canalizzazioni ecc., comprese trasporto dei materiali di risulta o per compianamento, reinterri ecc. nell'ambito del cantiere o alle discariche.-

C O S T R U Z I O N E delle murature di fondazione e di elevazione di qualsiasi tipo, di calcestruzzi, solai, coperture, pavimenti, scale, intonaci, banco ne da cucina, tubazioni e rivestimenti.-

PROVVISTA E POSA IN OPERA di infissi in legno, cancellate, ringhiere ecc. -

LAVORI E PROVVISI per impianto igienico-sanitario, per l'impianto elettrico, per basolati marciapiedi ecc.-

SOMMINISTRAZIONE di operai e mezzi d'opera e materiali per eventuali lavori in economia.-

.....
.....
La forma e le principali dimensioni delle opere risultano dai disegni in progetto che formano parte integrante del contratto salvo quanto sarà meglio precisato dalla Direzione dei Lavori, all'atto dell'esecuzione.-

I dettagli all'atto esecutivo, potranno subire quelle modifiche che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per chiedere compensi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.-

L'Amministrazione si riserva ampia e piena facoltà di apportare al progetto le modifiche che, a esclusivo giudizio della Direzione Lavori, saranno ritenute necessarie, nonchè di raggruppare in modo diverso gli alloggi, senza che l'Impresa possa per questo, chiedere alcun compenso o sollevare eccezioni di sorta.-

L'Appaltatore non potrà apportare varianti di sorta senza il consenso dell'Amministrazione, comunicato con regolare ordine di servizio da cui risulti la già avvenuta approvazione da parte degli organi Tecnici ed Amministrativi.-

In caso di inadempienza a tale patto i lavori,

ove risultassero di miglioramento statico od estetico della costruzione, saranno considerati come inclusi e compensati con i prezzi di elenco intendendosi che l'Assuntore abbia tacitamente rinunciato al relativo compenso.-

Saranno, invece, demolite a cura e spese dello Assuntore quelle opere e quelle varianti ritenute dannose a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.-

CAPO II°

Modo di esequimento di ogni categoria di lavoro; qualità e provenienza dei materiali; ordine da tenersi nell'esecuzione delle opere.-

Art. 4

Si premette che per norma generale invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nel prezzo unitario od a corpo dei lavori si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e ciò anche quando ciò non sia completamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.-

Si conviene poi espressamente che le designazio

ni di provenienza dei materiali contenuti nel presente Capitolato non danno, in alcun caso, diritto all'appaltatore di chiedere variazioni di prezzi o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze del lavoro.-

Tutti i lavori verranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte, rimanendo stabilito che l'Impresa appaltatrice attuerà a sue cure e spese tutti i provvedimenti necessari per prevenire danno sia alle persone che alle cose.-

Tutti gli oneri derivanti dalla osservazione delle seguenti norme di esecuzione dei lavori e delle prescrizioni del Direttore dei lavori, cui l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente, sono compresi nei prezzi di contratto, e quindi nessun'altro compenso spetterà all'Impresa appaltatrice per l'osservanza delle norme stesse.-

S C A V I - Gli scavi saranno eseguiti in conformità dei ~~tracciati~~ tracciati risultanti dal progetto ed eventualmente variati dalla Direzione dei lavori ed alla profondità che saranno prescritte. L'Impresa non potrà dar mano alle murature

prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato il piano delle fondazioni sotto pena di demolizione e non accettazione di quanto eseguito. -

Le materie provenienti dagli scavi dovranno essere trasportate alle discariche e pagate secondo il prezzo di elenco secondo la misura effettiva di scavo senza tener conto del successivo aumento. -

Qualora per la natura del terreno o per altro qualsiasi motivo, occorresse, puntellare, sbadacchiare, armare le pareti dei cavi, l'Assuntore provvederà di sua iniziativa, eseguendo le suddette opere di armatura ecc. a sue cure e spese nel modo che crederà più conveniente purchè garantisca la sicurezza degli operai e la buona esecuzione dei lavori, sollevando il personale preposto alla Direzione lavori da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza di qualunque danno o sinistro restan-
do, in ogni caso, unico responsabile, sia in via diretta, che in via di rivalsa. -

M A L T E - Le malta saranno formate di calce in pasta e sabbia silicea o tufina nel rapporto volumetrico di uno di calce per due di sabbia o tufina, oppure di cemento e sabbia a dosatura secondo le indicazioni della Direzione dei lavori in rapporto

agli usi delle malte stesse e saranno manipolate su apposite aie con l'aggiunta della quantità di acqua strettamente necessaria; la misura volumetrica dei componenti sarà eseguita costantemente con casse tarate.-

La malta bastarda si otterrà con l'aggiunta di q/li uno e mezzo di cemento per mc. di malta comune.

La malta fina per intonaci sarà formata da due parti di calce spenta e tre parti di tufina finemente crivellata.-

La malta idraulica sarà formata o da calce e pozzena zolana nel rapporto di uno a due o di q/li 2.50 di agglomerato cementizio per mc. uno di sabbia.

Le murature di fondazione dovranno essere sempre all'asciutto e, pertanto, l'Impresa dovrà a sua cura e spesa adottare i mezzi opportuni per esaurire le acque che eventualmente si riscontrassero negli scavi evitando però con ogni cura il dilavamento delle malte.-

La muratura di pietrame e malta verrà eseguita con conci di pietra calcarea sbazzati a martello e resi il più possibile di forma regolare con piani di posa ben individuati e paralleli; Le pietre di paramento devono avere la faccia vista normale ai piani di posa e le teste squadrate a martello per

una rientranza di almeno cm.5, con margini lavorati alla punta e con spigoli vivi cesellati in modo da avere connessure non eccedenti la lunghezza di mm.

3. Le connessure saranno profilate con malta cementizia compressa e lisciata con ferro adatto.-

MURATURE DIVERSE - Nella esecuzione delle varie murature dovrà apporsi la maggiore attenzione affinché le facce risultino perfettamente piane e verticali, ed inoltre, le spallette, gli sguinci di porte e finestre e gli angoli sporgenti e rientranti abbiano gli spigoli ben profilati.-

I conci di tufo e di carparo dovranno risultare compatti lavorati a mano a parallelepipedo con le facce perfettamente squadrate e gli spigoli vivi, ed essere posti in opera a corsi regolari e nel senso orizzontale e ben sviluppate nelle malte e dovranno essere abbondantemente bagnati prima dello impiego.-

I conci dovranno essere messi in opera a corsi orizzontali in modo che le connessure vengano alternate con pezzi di collegamento una di punta per due di lista, i giunti non dovranno di regola avere uno spessore maggiore di cm. 1 e le connessure dovranno essere ben stuccate. La muratura di carparo sarà più serrata con giunti in vista nudi dello

spessore di mm.3; detti giunti saranno profilati con malta cementizia colorata compressa e lisciata.

I mattoni prima del loro impiego e della loro messa in opera saranno bagnati sino a saturazione, in apposite vasche, e la malta da adoperarsi è quella cementizia dosata a Kg.400 di cemento Portland a 500 per mc. di sabbia silicea e di frantoio calcareo.-

LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO E PIETRA NATURALE - La pietra da taglio naturale ed in marmi saranno della migliore qualità a grana compatta senza difetti, bucce, vene, lenti, stuccature, peli, nodi, ecc.; non si accetteranno pietre morbide provenienti da cappellaccio o prossime a questo o alterate.-

Sarà lavorata secondo le prescrizioni delle varie voci di elenco; su tutte le lavorazioni le facceesterne debbono avere spigoli vivi, ben casellati e squadrati in modo che le connessure non eccedono la larghezza di mm.3, letti di posa e le facce di combaciamento devono essere ridotti a perfetto piano. Prima di iniziare i lavori di pietra da taglio, l'Appaltatore deve preparare a sua cura e spesa i campioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori.-

La pietra da taglio deve essere lavorata in modo da poter essere collocata in opera.

opera secondo gli originali letti di cava e posta in opera con malta idraulica o cementizia secondo le prescrizioni e i diversi elementi dovranno essere collegati fra loro e con retrostante struttura con graffe ed arpioni di rame o bronzo, saldamente suggellate entro apposite incassature.-

Le connessioni delle facce viste devono essere profilate con malta cementizia compressa o stilata con apposito ferro.-

I marmi devono essere lavorati a pelle piana, levigata e, se richiesto, lucidati a piombo.-

La pietra da taglio ed i marmi potranno ordinarsi di qualsiasi dimensione, senza alcuna limitazione.-

Per l'esecuzione dei lavori in pietra naturale o artificiale l'Impresa oltre che tenere presente le norme precedenti, deve attenersi alle seguenti prestazioni relative alla posa in opera:

a) - trasporto, sollevamento, collocamento in sito, compreso qualsiasi armatura, protezione ed opera provvisoria o mezzo d'opera, mano d'opera e forma meccanica;

b) - preparazione della sede del pezzo, formazione di buchi per ancoraggi, incassature, ponteggi vari, malta, lastre di piombo e cunei di legno, grappe

ed arpioni e qualsiasi altra opera e fornitura inerente a tali operazioni, nonchè colate o beveroni di cemento puro.-

L'Impresa curerà la protezione della pietra da taglio negli spigoli ~~spart~~ e parti sporgenti, provvedendo altresì alla protezione dell'acqua piovana.

Dovrà essere vietato l'uso di legnami capaci di macchiare la pietra, essendo tenuta l'Impresa al risarcimento dei pezzi danneggiati.-

L'Istituto appaltante si riserva il diritto di provvedere direttamente, ed anche a mezzo di altra Impresa a qualsiasi lavoro di pietra naturale o artificiale e di richiedere in tale evenienza solo la posa in opera che comprenderà gli oneri sopra elencati, nonchè l'obbligo della custodia, conservazione e protezione dei materiali prima e dopo la posa in opera.-

OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO - Tutti i lavori in conglomerato cementizio armato dovranno essere eseguiti osservando scrupolosamente le norme del R.D. 16 novembre 1939, n.2229 e successive nonchè le altre leggi e prescrizioni vigenti in materia e emanate durante il corso dei lavori, con lo obbligo di presentare a sue spese e preventivamente i calcoli statici esecutivi a firma di un ingegnere

od architetto regolarmente iscritto al relativo Al
bo professionale.-

Resta tassativamente stabilito che l'Impresa as
sume in solido con il progettista calcolatore, piena
completa ed incondizionata responsabilità dei calco
li statistici e della buona riuscita delle struttu
re in conglomerato cementizio armato, zh e che essa
risponderà degli inconvenienti che dovessero verifi
carsi nella costruzione di qualunque natura, entità,
importanza e conseguenze che potranno avere. Tale
responsabilità non cessa per effetto di revisione
o di eventuali modifiche suggerite dalla Direzione
Lavoro.-

Il conglomerato cementizio sarà costituito nor
malmente come segue:

pietrisco all'anello di cm. 3	mc. 0,800
cemento Portland a 500	qli 3 -
s-abbia silicea dolce o di frantoio da	
calcare	mc. 0,400.-

L'acqua da aggiungere all'impasto eseguito a
secco dovrà essere della quantità minima necessaria.

L'Impresa ha l'obbligo di non eseguire alcun
getto di conglomerato cementizio nelle casseformi
finchè l'incaricato della Direzione dei Lavori non
abbia eseguito la verifica dei ferri.-

L'Impresa dovrà anche curare che sia realizzato il più perfetto collegamento delle strutture in cemento armato con quelle murarie.-

S O L A I - Saranno a struttura mista di cemento e laterizi forati semplici o brevettati ovvero potranno essere costituiti da travi in cemento laterizio armato preparate a piè d'opera di altezza variabile in rapporto alle portate ed ai carichi.-

Per i solai a travi gettate a piè d'opera l'armatura metallica sarà costituita da ferro tondo acciainato, che verrà allogato nelle apposite sedi esistenti nel laterizio e cementato con malta cementizia dosata a Kg.600/700 di cemento tipo 500 per mc. di sabbia.-

Le travi in ogni modo saranno armate con almeno quattro tondini della sezione che sarà necessaria in rapporto alle campate da coprire ed al sovraccarico accidentale di kg.250, oltre i carichi fissi in modo da garantire la rigidità di esse travi, qualunque sia la posizione in cui venissero a trovarsi durante le operazioni di trasporto, sollevamento e posa: sarà eseguita sui detti solai caldana dello spessore medio di cm.2 a dosatura di Kg.300 di cemento.-

La posa delle travi sarà fatta senza armatura

provvisoria di legno, poggiando i due estremi di essi per circa cm.5 da un lato e dall'altro sui muri portanti.-

Le nervature tra travi saranno riempite con malta cementizia dosata a Kg.400 di cemento tipo 500 per mc. di sabbia ed armate con monconi nel caso le condizioni di carico e vincolo lo richiedessero.

I solai avranno uno spessore unico per ogni piano e cioè quello che compete alla struttura analoga di portata maggiore.-

In corrispondenza dei muri divisorii con orientamento parallelo a quello dei travetti, sarà provveduto alla costruzione, nello spessore del solaio di un travetto di cemento armato della larghezza di cm.30, armato in rapporto al carico del muro stesso.

I ferri di armatura delle travi sporgeranno per ogni esterno per non meno di quindici cm. e saranno uncinati onde assicurare la perfetta tenuta del solaio ai ferri del cordolo; il compenso per detto ferro è compreso nel prezzo del solaio.-

Il telaio o cordolo, a norma del R.D.22/II/1937, n.2105, sarà eseguito ad ogni ripiano ed al piano di gronda sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Sarà esteso a tutta la larghezza dei muri, avrà un'altezza minima di cm.20

e sarà armata longitudinalmente con quattro tondini di ferro da mm.14 e con staffe da mm.5 ogni 30 cm.-

La Stazione appaltante si riserva il diritto di prescrivere qualunque tipo di solaio a struttura mista.-

PAVIMENTI - Il massetto dei pavimenti del piano terreno in corrispondenza dei vespai sarà composto di conglomerato cementizio dello spessore di cm.5 a spianamento e battitura completa.-

Sulla detta superficie regolarmente spianata e livellata, le mattonelle verranno date in opera con malta di cemento e sabbia e con cemento puro nei bordi. I quadrelli di cemento saranno ad alta compressione idraulica con i colori solidi, nitidi e resistenti, spessore superficiale del cemento mm.3; le marmette avranno lo strato superficiale di spessore costante non inferiore a mm.5 di cemento, sabbia e scaglie di marmo.-

Tutti i pavimenti saranno consegnati ben lavati e sponciati, privi di macchie e perfettamente levigati, comprendendosi nel prezzo tale lavoro di rifinitura.-

I pavimenti dovranno costituire una superficie perfetta liscia ed orizzontale e non presentare la benchè minima inuguaglianza delle connessioni; essi,

inoltre dovranno risultare incastrate nei muri laterali per almeno 1 cm. e l'ingarzo sarà eseguito con malta di cemento.-

I N T O N A C I - E' tassativamente prescritto che la malta da usare per gli intonaci e stucchi sia fatta con calce spenta da almeno quattro mesi e sia finemente setacciata in modo da risultare completamente priva di calcinaroni.-

L'intonaco interno sarà eseguito nel seguente modo: la superficie da intonacare sarà pulita, raschiandone le connessioni e regolarizzata verrà, ove occorra, completamente inaffiata. Eseguita poi sulla superficie così preparata le opportune guide si distenderà il primo strato di malta (rinzafo), dopo che avrà fatto presa questo primo strato, si distenderà su di esso un secondo strato (arricciatura) che si conguaglierà col fratazzino, ed infine si distenderà sulla arricciatura, così completa lo strato di malta di tufina.-

Tutte le pareti avranno gli spigoli e gli angoli arrotondati a superficie curva di cm. 10 di raggio, e tale arrotondamento va esteso all'incontro del soffitto e del pavimento con le pareti.-

L'intonaco esterno sarà costituito con malta idraulica con le norme di cui avanti e sarà a tre

strati di cui il rinza^{ffo} e arricciatura in malta idraulica e l'ultima mano a spruzzo con miscuglio di cemento bianco, graniglia calcarea e terre colorate.-

A lavoro ultimato le superfici rivestite di intonaco dovranno risultare perfettamente piane, curve e sagomate; lisce quelle interne e tutte senza ondulazioni, nè screpolature, nè irregolarità di alcun genere. I raccordi e gli spigoli dovranno essere profilati o curvi secondo le richieste della Direzione dei Lavori.-

Dovrà essere posta la massima cura nell'assicurare l'adesione degli intonachi alle strutture portanti di cemento armato.-

Gli intonachi difettosi o che non rappresentassero la dovuta aderenza alle strutture retrostanti, saranno demoliti e rifatti a tutta cura e spese dell'Appaltatore.-

Gli intonachi di cemento saranno eseguiti a tre strati con malta cementizia composta di q/li 6 di cemento a 500 per un mc. di sabbia. L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio con il ferro e potrà essere ordinato a colore.-

INFISSI E LAVORI IN LEGNO - I materiali da impiegare dovranno essere della migliore qualità conosciu

ta in commercio e corrispondente alle prescrizioni appresso indicate.--

Il legno da impiegare è legno abete della miglio re qualità perfettamente secco, privo di nodi, di alburno e di spaccature di qualunque altro difetto di omogeneità di tessitura e di resistenza e sarà perfettamente stagionato.--

Saranno tollerati i nodi purchè piccoli e non passanti e distanti più di 4 cm. dagli incastri ed in numero non superiore di 4 per mq.--

Tutti gli incastri e connessioni dovranno risultare eseguiti a perfetta regola d'arte e le modana ture saranno ricavate nello stesso spessore dei li stoni, restando vietata ogni sovrapposizione di li stelli semplici e sagomati, cornici ecc. che non sia stata specificatamente autorizzata.--

Le ferramenta dovranno essere applicate con esattezza e solidità mediante viti a mordente, pro porzionate allo sforzo, essere del tipo robusto, ben lavorato e bene accettate alla Direzione dei Lavori che dovrà approvarle preventivamente.--

I legnami dovranno corrispondere alle norme e condizioni approvate con D.L. 30/10/1912.--

Tutti gli infissi si intendono sempre completi di ferramenta di sostegno, di chiusura e di fermo,

di codetta a muro, pomoli, maniglie ed ogni altro accessorio per il buon funzionamento, ed ultimati con una mano di lino cotto, quando non siano altri menti lucidati e verniciati.-

Le serrature delle porte d'ingresso dei vari alloggi devono essere munite di chiavi diverse l'una dall'altra, in maniera che sia evitato che una chiave si adatti ad altra serratura.-

Gli infissi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni che l'Impresa dovrà preparare in base ai disegni che dovranno essere accettati dalla Direzione dei Lavori.-

BANCO PER CUCINA - Sarà costituito da un banco in muratura delle dimensioni indicate nei grafici, con foro per caldaia di cm.32 e un fornello di ghisa da 25 con coperchi e griglia, fascioni e ritti di ferro angolare, due saracinesche, due sportelli di ferro piatto di spessore non inferiore a mm. 8 con battente e con pomolo di ottone, rivestimento completo con piastrelle di Sassuolo e fodera delle stesse alle pareti sopra il banco anche se di angolo, per un'altezza di cm.60 con piastrella terminale a becco di civetta, piccolo vano sottostante ricavato per deposito legna, muratura in mattoni refrattari nazionali e mattoni palmatici per le came

re del fuoco ed i tiraggi, il tutto eseguito a regola d'arte.-

E' compresa pure la cappa per camino in cemento amianto delle dimensioni di m.l. 2,20 x 0,70 in opera con i necessari sostegni e raccordi con le canne fumarie.-

VERNICIATURA E TINTEGGIATURA - Qualunque tinteggiatura e verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostrature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e quando trattasi di coloriture e verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomciate o lisceate previa imprimitura con le modalità e sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.-

Speciale riguardo dovrà avervi per le superfici da rivestire con vernici.-

Per le opere in legno la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.-

Per le opere metalliche la preparazione delle su

perfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura della parte ossidata.-

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, completo di fillettature, zoccoli e quanto altro occorre alla perfetta esecuzione del lavoro.-

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione fra colori ordinari e colori fini, dovendosi, in ogni caso fornire materiali più fini e delle migliori qualità.-

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse in modo che sia possibile in qualunque momento controllare il numero delle passate che sono state applicate.-

In caso di contestazione qualora l'Appaltatore non sia in grado di fare la precisa dimostrazione circa il numero delle passate applicate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso.-

Comunque esso ha l'obbligo dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione

scritta.-

L'Appaltatore dovrà fare distendere nell'interno degli ambienti uno strato di segatura di sufficiente altezza per evitare macchie ai pavimenti.-

In caso di inadempienza sarà obbligata a provvedere alla loro pulizia e quando questa non si dimostri sufficiente alla sostituzione delle parti danneggiate.-

TINTEGGIATURA ACALCE - Il primo strato sarà applicato con latte di calce assai grassa, spenta almeno da tre mesi e stemperata nell'acqua pura.-

Gli strati successivi, nel numero stabilito dalla Direzione dei Lavori, saranno dati con latte di calce mescolato con colori che saranno prescritti.

TINTEGGIATURA A COLLA - Le tinte a colla saranno preparate con bianco di Spagna macinate e colori, il tutto stemperato nella colla di pesce. Le tinte a colla saranno preparate a caldo impiegando maggiore quantità di colla per il primo strato.-

L'applicazione verrà fatta dopo il raffreddamento e con grado di intensità tale da ottenere con tre mani o riprese una tinteggiatura perfettamente uniforme.-

TINTEGGIATURE SPECIALI - Dovranno essere applicate secondo le migliori in uso ed a perfetta regola di

arte.-

COLORITURA AD OLIO - La biacca di zinco ed i colori dovranno essere perfettamente sciolti in olio di lino cotto puro e successivamente mescolati con l'assenza di trementina nella quantità prettamente necessaria ad ottenere un conveniente stendimento.-

Ogni passata di coloritura ad olio dovrà essere distesa uniformemente su tutta la superficie da coprire, curando che la coloritura non si agglomeri negli spigoli, nelle cavità e nelle modanature.-

Non si dovrà dare ~~XXXXXXXXXX~~ una successiva passata se la precedente non sia perfettamente essicata.-

VERNICI A SMALTO E VERNICI SPECIALI - Saranno delle migliori qualità ed applicate con la massima cura dovendosi con esse ottenere l'assoluta perfezione del lavoro.-

Le vernici a smalto dovranno conservare il colore e le loro luci brillanti, resistere alle intemperie, non distaccarsi nè screpolarsi.-

VERNICI A SPIRITO - Saranno confezionate con gomma lacca purissima e materie coloranti disciolte in alcool sia esterico che elitico.-

Dovranno essere brillanti non untuose nè granulose e conservarsi acide per molto tempo.-

La loro applicazione dovrà avvenire prontamente.

LAVORI IN FERRO - Tutti i lavori in ferro come cancellate, inferriate, cancelli ecc. saranno costruiti a regola d'arte secondo i tipi che verranno indicati dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.-

I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le ribaditure ecc. senza sbavature; i tagli limitati e della massima esattezza e precisione.-

Ogni pezzo, prima della sua unione con altri, dovrà essere colorito a minio; l'opera in ferro, subito dopo il suo collocamento in opera dovrà essere colorita con una mano generale di minio e preparata per ricevere le successive mani di coloritura ad olio.-

.....
.....
.....

LAVORI DIVERSI -

Pluviali - Saranno del diametro indicato nella corrispondente voce dell'elenco prezzi: i tubi saranno bene innestati tra loro ed ancorati mediante graffe di ferro verniciate con antiruggine.-

Condutture di scarico - Le tubazioni della fognatura saranno prolungate sin oltre la copertura dell'edificio e munite di torrino esalatore.-

Le parti di tubazioni collocate nello spessore del muro saranno fissate con bracciolo di ferro piatto e bulloni nelle cavità preventivamente intaccate con malta cementizia.-

Soglie e davanzali - Le soglie di porte-finestre sia in pietra naturale che artificiale saranno eseguite in maniera da formare battente e la controsoglia nel vano delle mazzette.-

I davanzali delle finestre anch'essi in pietra naturale, saranno accuratamente lavorati con modanature semplici e avranno un battente alto fino a mm. 15.-

.....
.....
.....
.....
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI + I materiali da impiegare per la esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente Capitolato, dovranno essere tutti della migliore qualità in commercio e corrispondere alle prescrizioni appresso indicate.-

LEGANTE IDRAULICO - I materiali occorrenti per le opere di conglomerato cementizio armato dovranno essere conformi alle note contenute nel D.L. 16 nov. 1939 n. 2229 che s'intendono qui appresso trascritte

come parte integrante del presente Capitolato.-

I leganti idraulici dovranno corrispondere alle prescrizioni del predetto Decreto ed al R.D. 16 novembre 1939 n.2228.-

La pozzolana sarà quella naturale di Bacoli o di Ricinero della migliore qualità e dovrà soddisfare alle prescrizioni del R.D. 16/11/1939 n.2230.-

In luogo del cemento Portland si potrà prescrivere l'impiego di quello ad alto forno pozzolanico senza alcuna variazione di prezzo; per lavori speciali potrà ordinarsi l'impiego del "cemento fuso".

S A B B I A - E' prescritta la sabbia di grana non uniforme e con granuli bene assortiti in grossezza, non eccessivamente piccoli e fino al limite massimo MAX di 3 mm.-

Per i calcestruzzi di cemento armato sarà prescritta la sabbia silicea dolce ben granita o sabbia di grakt frantoio ricavata da pietra calcarea livida.-

P I E T R I S C O - Il pietrisco dovrà avere le dimensioni all'anello da mm. 7 a 5 e proverrà da pietrame calcareo compatto duro e scevro di materie terrose; quello per i cementi armati dovrà essere costituito da elementi da 5 e 30 mm. con la tolleranza prevista dal Decreto già citato nel caso di

strutture a grande sezione e con ferri assai distaccati.-

CALCE - La calce proverrà dalle migliori fornaci e sarà di ottima qualità, provvista di blocchi, di fresca e perfetta cottura, di colore uniforme non bruciata nè vetrificata.-

TUFO E CARPARO - Il tufo dovrà provenire dalle migliori cave e sarà compatto, duro, resistente, non salino e scevro di sostanze terrose: il carparo sarà durissimo e di colorazione uniforme, non spugnoso e scevro di cavità e sostanze terrose. Il suo assorbimento non dovrà superare il 15% del peso.-

LATERIZI - I materiali in genere saranno di ottima qualità e scelta, delle migliori fornaci, di forma e cottura regolare, sonori, senza screpolature e bottacciucchi, di grana fina, senza tracce di salnitro e conforme ai campioni che verranno accettati dalla Direzione dei Lavori.-

MATTONI PER PAVIMENTO - Saranno di costruzione non anteriore a un anno, avranno lo spessore del cemento superficiale di 3 mm. ed il coefficiente di abrasione non sarà superiore a tre.-

PIETRE - Sarà calcare delle migliori cave; avrà struttura uniforme, scevro di cavità, straterelli di minore resistenza, discontinuità ecc. privo

di cappellaccio e degli strati che abbiano risenti
to l'effetto della prolungata esposizione agli agen
ti atmosferici.-

OLIO DI LINO COTTO - L'olio di lino sarà ben depurato,
di colore assai chiaro e perfettamente liquido di
odore forte e amarissimo al gusto. Esso dovrà esse
re fornito in recipienti originali.-

B I A C C A - La blacca o ceressa (carbonato di
piombo) deve essere pure senza miscele di sorta.-

BIANCO DI ZINCO - Il bianco di zinco deve essere
in polvere finissima bianca costituita da ossido
di zinco, non deve contenere più del 4% di piombo
allo stato di solfato, nè più dell'1% di altre im
purità, l'umidità non deve superare il 3%.-

M I N I O - Sia di piombo (sesquiossido di piombo)
sia di ferro (sesquiossido di ferro) sia di allumi
nio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito
da polvere finissima e non contenere colori deri
vanti la catrame nè oltre il 10% di sostanze estranee.

TERRE COLORANTI - Saranno prive di sostanze stere
genee e finemente macinate, potranno essere richie
ste in qualunque colore e tonalità esistenti.-

ACQUA RAGIA - L'acqua ragia proverrà dalla resina
del pino e sarà provvista in appositi recipienti
chiusi.-

VERNICI SPECIALI E SMALTI - Le vernici speciali e gli smalti dovranno essere forniti in recipienti originali, del tipo, qualità e colore che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori.-

A S F A L T O - L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, sarà in pani, compatto, omogeneo privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile ed il suo peso specifico varierà tra i limiti di l. 104 a l. 205 Kg.-

PROVE DEI MATERIALI E DELLE OPERE - L'Impresa ha l'obbligo di presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione impiegati o da impiegare; provvedere a sue spese al prelevamento ed al l'invio dei campioni ai laboratori di prova che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, pagando la relativa tassa. Sarà anche tenuto ad eseguire a tutte sue cure e spese la prova di carico per le opere in cemento armato in conformità al R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 ed al Regolamento annesso ed in tutti quegli altri casi che la Direzione dei Lavori riterrà particolarmente opportuno, restando sempre a carico dell'Impresa gli apparecchi necessari di misura e di precisione nella quantità richiesta dalla Direzione dei Lavori.-

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto e
metodi di valutare le opere.--

Art. 5

Richiamo del Capitolato generale

In tutto ciò che non sia in opposizione delle condizioni del presente Capitolato speciale si richiamano e fanno parte integrante del contratto tutte le disposizioni contenute nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvate con Decreto Ministeriale in data 28/5/1895, con la modificazione dell'art.23 stabilita con Decreto Ministeriale 8/11/1900. Sono pure richiamate e formano parte integrante del contratto le disposizioni di legge in materia di infortuni sul lavoro: T.U. 31 gennaio 1904 n.51 e Regolamento 13/3/1904 n.141 per tutto ciò che riguarda le norme intese a tutelare l'incolumità degli operai e la prevenzione degli infortuni nonché tutte le altre disposizioni successive e quelle che venissero in vigore prima della data in cui sarà indetta l'asta del lavoro cui si riferisce il presente Capitolato, sollevando nella forma più ampia, in caso d'infortunio, l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.--

L'Impresa è tenuta al pagamento di ogni imposta e tassa, è obbligata a costruire nella zona del cantiere, per uso esclusivo della Direzione Lavori, una baracca ad un vano delle dimensioni di m.4,00 x 4,00, col pavimento di tavole di legno, arredata da mobili ad uso ufficio, nonché di telefono; è tenuta altresì, a provvedere l'ingresso del cantiere di tabelle con diciture da indicarsi dalla Direzione Lavori, nonché a fornire fotografie dell'opera nel numero e nel formato da indicarsi dalla Direzione Lavori.-

Oltre all'osservanza di tutte le precedenti disposizioni, dovrà l'Assuntore stesso osservare:

- a) - I regolamenti e le prescrizioni vigenti nella provincia di Brindisi e nel Comune di San Vito dei Normanni, in quanto non ~~incontrano~~ in contrasto col Capitolo Speciale;
- b) - Tutte le disposizioni di legge e regolamenti che, a completamento o parziale modificati quelli vigenti, venissero emanati in corso dei lavori;
- c) - Le disposizioni di legge 21/8/1921 n.1312 sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra;
- d) - La Legge 31/1/1904 n.51 e relativo regolamento n.141 del 15/3/1904 circa le assicurazioni degli operai;

e) R.D. 15/12/1923 n.3134 e 25/8/1924 n.1422 circa le previdenze sociali (malattie, invalidità, vecchiaia, ecc.);

f) Il Decreto 27/10/1927 sull'assicurazione contro la tubercolosi e tutte le altre disposizioni di legge relative che potessero venire emanate in corso dei lavori, nonchè di istituire i turni di lavoro secondo le norme degli uffici di collocamento della mano d'opera;

g) - Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945 numero 453.-

L'Appaltatore dovrà tenere presente che uno degli scopi che i lavori in oggetto si propongono di conseguire, è quello di lenire la disoccupazione, pertanto i lavori stessi dovranno essere condotti in modo da impiegare il maggior numero possibile di operai e personale in genere ottemperando, al riguardo, alle disposizioni che gli saranno date dalla Direzione dei Lavori.-

Nell'esecuzione degli scavi, l'Appaltatore non potrà impiegare mezzi meccanici in aiuto alla mano d'opera se non previo consenso della Direzione dei Lavori, in base a constatata deficienza della mano d'opera medesima.-

Per gli scavi e per la formazione dei rilevati

l'Appaltatore dovrà impiegare personale segnalato dai competenti uffici di collocamento, anche se esso, nei limiti del 90% del totale e degli operai impiegati in detti lavori e rilevati non fosse completamente idoneo al genere di lavoro da eseguire.-

Di tutti questi speciali oneri, e della influenza sulla economia del lavoro è stato tenuto conto della determinazione dei prezzi della tariffa e pertanto l'Appaltatore non potrà al riguardo avanzare eccezioni, riserve e domande di compenso.-

Infine l'Appaltatore ha l'obbligo dell'osservanza del D.L.L. 4/8/1945 n.435, riguardante l'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra in misura non inferiore al 50% della mano d'opera totale. Per quanto riguarda garanzia rischi assicurativi è da preferirsi il gruppo INA.-

Art. 6

Cauzioni, provvisoria e definitiva

La cauzione provvisoria, di cui all'art.5 del Capitolato Generale, è fissata in L. 1.300.000,00 (lire unmillionetrecentomila), quella definitiva, di cui all'art.7 è fissata nella misura del 5% dello importo netto dell'appalto; essa può presentarsi con polizza fideiussoria con preferenza gruppo INA.

Resta convenuto che anche quando, dopo il collau

do finale, nulla osti nei riguardi dei rapporti dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto od in parte vincolata a garanzia sui lavori pubblici ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia a giudizio dell'Amministrazione sufficiente all'uopo.-

Art. 7

Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

L'Amministrazione si riserva il diritto, di far eseguire a economia opere e provviste relative ai lavori appaltati ma non comprese nel contratto e l'interesse delle somme che per ciò, a termini dell'art.33 del Capitolato Generale, richiedesse allo Appaltatore di sborsare, è stabilito nella ragione del 5%. Tali pagamenti si effettueranno dall'Appaltatore nel termine di gg.30 (trenta) dalla data di ricevimento dell'ordine della Direzione dei Lavori.

Art. 8

Pagamenti in acconto

I pagamenti in acconto dell'Appaltatore stabiliti dall'art.30 del Capitolato Generale saranno forniti a rate nette mensili, in base allo stato di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone lo art.58 del Regolamento 25/5/1895 n.350, le trattenu

te saranno quelle previste dall'art.48 del Regolamento 25/3/1924 n.827 sulla contabilità dello Stato che modifica l'art.38 del Capitolato Generale.-

Nel detto stato di avanzamento i prezzi a corpo ed i compensi pure a corpo saranno, a giudizio esclusivo della Direzione dei Lavori, valutate per quote parti del loro totale importo proporzionali all'avanzamento di ciò a cui si riferiscono e quando l'importo lordo dell'appalto, esclusi i movimenti di materie e di qualsiasi genere, superi le £. verranno valutati anche i materiali a piè d'opera con le norme e nei limiti di cui all'art.39 del Capitolato Generale.-

Dopo regolarmente accettata l'ultimazione di quanto ha formato oggetto dell'appalto e redatto il conto finale verrà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere.-

Art. 9

Norme per le misurazioni

In conformità alla prescrizione dell'art.29 del Capitolato Generale, per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni contenute nel presente articolo:

a) - Scavi - Gli scavi per splateamento ecc. saran

no computati col metodo delle sezioni ragguagliate.

Il volume per gli scavi di fondazione verrà computato ritenendo le pareti verticali a base eguale e quella di impianto delle murature. Rimane stabilito che con i prezzi degli scavi per terreno di qualsiasi natura e consistenza e da eseguirsi a qualsiasi profondità, sono comprese le eventuali demolizioni di muratura di vecchie fondazioni di qualsiasi tipo che si incentrassero nel tracciato, l'elevazione, il carico ed il trasporto, le eventuali sbadacchiature, le armature, puntellature ecc.-

Nel prezzo è anche incluso l'esaurimento della acqua, il riempimento ed il costipamento delle zone scavate in più in giro delle murature.-

b) - Murature - Saranno misurate a mc. per spessore superiori a cm.30 considerando il vuoto per pieno fino a mq.4 di vano per tener conto: dei materiali e oneri per l'esecuzione di architravi di porte e finestre in calcestruzzo cementizio armato e dei parapetti delle finestre e dei piedritti in tufo forte; a compenso del maggior lavoro per gli sginci, archi, rivatti, controrivatti, mazzette, nonché per la costruzione di canne nello spessore dei muri rifinite con intonaco cementizio.-

Riepilogando, non si provvederà alla deduzione

del volume occupato dai vani di porte o finestre semprechè i vani medesimi non superino la superficie di mq.4; qual'ora l'apertura del vano dovesse essere superiore a mq.4, verrà detratto il volume corrispondente per la parte eccedente i mq.4.-

Le murature di spessore inferiore a 30 cm. saranno pagate a mq. e considerate vuote per pieno analogamente a quanto specificato per le murature di spessore maggiore.-

Ai prezzi delle murature indicati nelle varie voci di elenco, si intende compreso inoltre ogni onere e magistero per ponti di servizio, montacarichi, innaffiature ecc? - Allo stesso prezzo ^{del} le murature vannò pagati i cordoli di c.a., quando non siano già compresi nel prezzo dei solai.-

I muri costituiti con paramento esterno in pietra da taglio comunque lavorata o di qualunque spessore, e muratura interna diversa, saranno pagati con i prezzi distinti delle due strutture e precisamente: il paramento con misura geometrica, con esclusione dei vuoti e terze faccie e la muratura retrostante a mc. vuoto per pieno fatta detrazione dello spessore medio del paramento.-

La pietra da taglio, da pagarsi a volume, sarà valutata in base al minimo parallelepipedo rettan-

golo circoscrivibile a ciascun ~~prezzo~~ prezzo finito senza tener conto delle maggiori sporgenze della parte non lavorata.-

Le lastre, i lastroni ed altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base alla superficie effettiva. Il prezzo comprende lo sfraso, il tiro in alto, le impalcature, ogni opera e consumo di attrezzi e quanto altro occorre per la lavorazione e posa e posa in opera secondo le norme precedentemente indicate e le prescrizioni delle varie voci di elenco.-

c) - Solai - Saranno pagati secondo la superficie netta del vano, Nel prezzo del solaio è compreso il cordolo a tutto spessore su tutto il perimetro del vano e la relativa armatura, nonchè la caldana ove occorra.-

d) - Scale - La struttura portante sarà pagata col prezzo di elenco in base alla effettiva superficie d'intradosso. La gettata di calcestruzzo sui muri portanti verrà invece misurata e pagata con il prezzo della muratura. Nel prezzo si intende compreso infine ogni materiale e mano d'opera per la formazione dell'ossatura dei gradini in tufo od in calcestruzzo, nonchè lo spianamento dei pianerottoli.-

e) - Intonachi - Saranno sempre valutati calco-

lando il vuoto per pieno a compenso di mazzette, archi, sguinci ecc.- Tuttavia verranno detratti i vani di superficie maggiori di mq. 4 e per la superficie eccedente. Nel prezzo s'intende compreso ogni magistero per profilatura o sagomatura di cornici, anche terminali tanto in muratura di tufo che in calcestruzzo cementizio, nonché i ponteggi indipendenti dalle murature.-

f) - Lavori in ferro - I lavori in ferro saranno valutati a peso. Le tubazioni saranno calcolate a metro lineare ed i prezzi si intendono comprensivi degli oneri per i pezzi speciali, curve, raccordi, rubinetti di passaggio e di arresto cromati ecc., i fori passanti, traccie ed incastri nei muri, graffe, nonché gli oneri per magistero e materiali occorrenti per la posa in opera di contatori divisionali.-

g) - Pavimenti, massetti, rivestimenti - Saranno valutati secondo la superficie vista.-

h) - Serramenti in legno - La misura sarà fatta considerando la proiezione verticale degli infissi a partire dal pavimento, senza sviluppo di cornici, risvolti, corpifili e terze faccie, e precisamente:

1 - Per gli infissi aventi per sostegno il telaio di morali e moralonì dalla parte del telaio inclu-

dendolo.-

2 - Per gli infissi aventi per sostegno il telaio di mostra, contromostra, incasso e succielo: la misura sarà fatta esclusivamente dalla parte della mostra includendola.-

Nel prezzo degli infissi si intende sempre compreso il compenso per la mostra, contromostra, incasso, succielo, coprifilo.-

Per le bussole potrà richiedersi, senza alcuna variazione del prezzo, specchiature con vetro stampato o rigato. I prezzi degli infissi comprendono sempre la fornitura a piè d'opera, l'onere dello scarico e la distribuzione nei singoli vani di destinazione, l'opera del falegname, del muratore e relativi materiali per la posa in opera, infine la manutenzione per garantire il regolare funzionamento fino al collaudo finale.-

1) - Tinteggiatura e verniciatura - Le tinteggiature interne ed esterne verranno misurate come gli intonaci ed è compreso nel prezzo l'onere per gli zoccoletti agli interni in tinta diversa, nonché il filetto sotto il soffitto.-

Le verniciature su pareti saranno computate secondo la superficie effettiva misurata in proiezione verticale senza tener conto dello sviluppo di

risalti, cornici e simili.-

Le verniciature degli infissi saranno misurate seguendo le seguenti norme:

Tenendo presente il criterio di misurazione dell'infisso non si terrà conto di cornici, risalti, battenti, bugnature, contromestre, incassi, succhie ecc., ma si considererà la proiezione verticale, computando due volte la luce dell'infisso misurata dalla parte della mostra o del telaio per portoni, portoncini, bussole, finestre e balconi con contro sportelli, scura detrarre, per le bussole, l'eventuale superficie del vetro; una volta per le finestre senza contro sportelli.-

Per le persiane comuni o avvolgibili si computerà tre volte la superficie dell'infisso, intendendosi compreso nel prezzo la verniciatura del telaio, cassetto, guide ecc.- Per le opere in ferro, le lamiere a maglia, vetrate, inferriate, si computerà una volta la superficie, misurata sempre in proiezione verticale, ritenendo compensata la coloritura di graffe, sostegni ecc.- Per le serrande ad elemento di lamiera si computerà tre volte la luce del vano, intendendosi compensata la coloritura delle parti non in vista.-

Tutte le coloriture o verniciature si intendono

eseguite su ambo le faccie e negli spessori degli infissi o simili; con i rispettivi prezzi di elenco si intende compensata altresì, la coloritura o verniciatura di qualunque altro accessorio anche se separato.-

Art. 10

Direttore Tecnico dell'Impresa

L'Appaltatore ha l'obbligo di affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un ingegnere od architetto, abilitato a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolarmente iscritto al rispettivo Albo professionale, tutte le volte che l'appalto comprende la costruzione di 250 vani. Il nominativo dovrà essere di gradimento dell'Ufficio Tecnico dell'Istituto Case Popolari.-

Il Direttore tecnico interviene in tutte le operazioni di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo, controfirma gli ordini di servizio, condividendo con l'Assuntore ogni responsabilità di natura tecnica, civile e penale relativa all'incarico.

La disciplina è regolata come per gli agenti a opera dell'Impresa dall'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto.-

Art. 11

Compenso a corpo

Per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo e per tutti gli altri oneri imposti dall'art.21 Del Capitolato Generale sarà corrisposto all'Appaltatore, come indicato nello art.2 del presente Capitolato Speciale, il compenso a corpo di lire soggetto al ribasso di asta.-

Art. 12

Tempo in cui dovranno essere ultimati i lavori

Il tempo entro il quale l'Appaltatore dovrà dare compiuti tutti i lavori a senso dell'art.34 del Capitolato Generale è fissato in mesi dodici.-

Art. 13

Penale in caso di ritardo

La penale ~~xxxxxxxxxxxx~~ pecuniaria ~~xxxxxx~~ ~~xxxxxxxx~~ prevista dall'art.34 del Capitolato Generale per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori oltre il termine fissato dal presente articolo è fissata in L. 5.000,- (lire cinquemila).-

Art. 14

Conto finale e collaudo

Lo stato finale dei lavori dovrà essere compilato entro mesi tre dalla data della regolare e completa loro ultimazione accordata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori, e la

collaudazione ne dovrà essere fatta entro mesi sei dalla data del conto finale.--

Art. 15

Controversie

Le controversie non potute definire in sede amministrativa escluse quelle riferentesi alla revisione dei prezzi, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno dal Comitato di attuazione su proposta del Consiglio Direttivo, uno dall'Appaltatore ed il terzo con funzione di Presidente, di accordo tra le parti o, nel disaccordo di queste dal Presidente della Corte di Appello della Giurisdizione.--

Art. 16

Prezzi d'appalto

I lavori a misura e le somministrazioni in opere e materiali per lavori in economia contemplati nel contratto verranno pagati ai prezzi unitari dal seguente elenco, sotto la deduzione del ribasso di asta.--

Tali prezzi unitari e quelli a corpo, stabiliti dal presente Capitolato, diminuiti del ribasso di asta si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono essi, quindi, invariabili nel modo più asse-

luto e non dipendenti da eventualità o circostanza qualsiasi che l'Appaltatore non abbia tenuto presenti.-

Dovendo poi essere valida nella sua più alta interpretazione la disposizione dell'art. 327 della Legge 20/3/1865 sulle Opere Pubbliche, si intenderà con tali prezzi compensato l'Appaltatore di ogni qualsiasi spesa che fosse obbligato ad incontrare, per dare perfettamente compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e collocato in opera ed al posto previsto ciò a cui ciascun prezzo si riferisce rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto senza eccezione compreso nei relativi prezzi unitari od a corpo.-

L'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi secondo le disposizioni vigenti.-

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

A) MERCEDI E NOLI -

1 - Muratore, falegname, ferraiolo, carpentiere, cementista, stuccatore, pavimentatore di 1° -

A ora lire duecentoquarantacinque 245,00

2 - Squadratuffi, muratore di 2°, intonachista, scalpellino, imbianchino, lastricatore, pavimentatore, cementista di 2° -

A ora lire duecentotrenta e 60% 230,60

3 - Manovale terrazziere -

A ora lire duecentodiciassette e 45% 217,45

4 - Manovale oltre i venti anni -

A ora lire duecentodieci e 70% 210,70

5 - Manovale da 18 a 20 anni -

A ora lire centonovantacinque e 40% 195,40

6 - Garzone dai 16 ai 18 anni -

A ora lire centotrentasette e 60% 137,60

7 - Garzone sino a 16 anni -

A ora lire centodieci 110,00

8 - Carro ad un cavallo -

A ora lire trecento 300,00

B) - MATERIALI A PIE' D'OPERA:

9 - Sabbia silicea -

al metro cubo lire ottocento 800,00

10 - Calce viva in zolle -

al quintale lire ottocento 800,00

11 - Calce spenta -

al metro cubo lire quattromila 4.000,00

12 - Pietrisco calcareo da 5 a 7 cm. -

al metro cubo lire milleduecento 1.200,00

13 - Idem da 1 a 3 -

al metro cubo, lire millequattrocento 1.400,00

14 - Pietrame calcareo -

al metro cubo lire cinquecentottanta	580,00
I5 - Basoli calcari duri -	
al metro quadrato lire novecento	900,00
I6 - Cordoni di pietra calcare 70x30x20	
al metro lineare lire settecento	700,00
I7 - Conci di tufo -	
al cento lire tremilacinquecento	3.500,00
I8 - Cemento pozzolanico a 500 -	
al quintale lire milleduecento	I.200,00
I9 - Laterizi per solaio misto -	
al metro quadrato lire novecento	900,00
20 - Ferro tondo per cemento armato compreso sago- matura -	
al chilogrammo lire cento	I00,00
2I - Mattonelle di cemento unicolori -	
al metro quadrato lire quattrocentottanta	480,00
22 - Marmette a mosaico -	
al metro quadrato lire settecentottanta .	780,00
23 - Abete in tavole di I ^a -	
al metro cubo lire quarantamila	40.000,00
24 - Lastre di marmo di Trani o Giannecchia da 3 cm.	
al metro quadrato lire duemilaottocento	2.800,00
25 - Idem da cm. 2 -	
al metro quadrato lire duemilaquattrocento	2.400,-
26 - Carparo palmatico in conci -	

Al metro cubo lire cinquemilasettecento 5.700,00

27 - Tubi di cemento amianto da $\varnothing$ I25

al metro lineare lire seicento 600,00

28 - Ferro acciaccato -

al chilogrammo lire centoquaranta 140,00

29 - Campigiane toscane per terrazze -

al metro quadrato lire quattrocento ... 400,00

C) LAVORI:

I - Scavo di sbancamento del terreno comprese demolizioni di vecchie armature di fondazione di qualsiasi tipo e natura, compreso il trasporto per formazione di livellette e gli oneri relativi allo spandimento e trasporto alle discariche di quelle esuberanti -

al metro cubo lire quattrocentottanta 480,00

2 - Scavo di terreno di qualsiasi natura e consistenza anche misto a pietra, come sopra a pareti determinate compreso trasporto e pilonatura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, come pure per spianamento del terreno circostante, ove richiesto, a opera di sbadacchiamento, armature, aggettamento di acqua, ecc. e per qualsiasi profondità e trasporto alle discariche di quelle esuberanti

al metro cubo lire seicentocinquanta 650,00

3 - Scavo di roccia tufacea di qualsiasi natura e

consistenza, non escluso il cappellaccio, a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti -

al metro cubo lire mille I.000,00

4 - Scavo di roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti -

al metro cubo lire millequattrocento ... I.400,00

5 - Muratura entro terra con pietrame calcareo duro e resistente sistemata a mano con abbondante malta idraulica, con i paramenti distaccati dalle pareti dei cavi -

al metro cubo lire tremilacento 3.100,00

6 - Muratura di pietrame calcareo in elevazione, anche sotto il piano di campagna, sbazzato a martello con una faccia vista, con conci intrecciati compreso formazione senza mazzette, squarci, architravi e diestrarchi in cemento armato per spessori non inferiori a cm. 50, con giunti stiliati a cemento -

al metro cubo lire tremilasettecento ... 3.700,00

7 - Idem a doppia faccia vista e con tutti gli oneri del numero precedente -

al metro cubo lire quattromilanovecento 4.900,00

8 - Muratura grossa tutto tufo intrecciata con foderà esterna in carparo palmatico di Trepuzzi ed

interna in tufo di Torre ed Oria, con pezzi di collegamento di punta di carparo in opera a qualunque altezza con malta idraulica e per muratura retta e continuata con gli oneri per fattura di spigoli, stipiti, oggetti per lesena, fasce ecc. ed il perfetto confronto delle faccie viste di carparo, compresa la stilatura dei giunti -

al metro cubo lire cinquemilasettento 5.600,00

9 - Muratura tutta carparo con malta idraulica per pilastri con tutti gli oneri di cui al numero precedente -

al metro cubo lire ottomiacinquecento 8.500,00

10 - Muratura tutta tufo e malta comune anche a piccoli tratti, per ripresa dei muri, compreso ogni onere per fattura di spigoli, stipiti ecc. in tufo forte incluse piattabande e architravi in cemento armato, casseri, disarmo di ferro ecc. per porte verande e finestre, secondo le richieste della Direzione dei Lavori e l'onere perchè la parte superiore dei vari solai risulti allo stesso piano -

al metro cubo lire tremilasettecento 3.700,00

11 - Idem da cm. 10 -

al metro quadrato lire cinquecento 500,00

12 - Idem da cm. 15 -

al metro quadrato lire seicentottanta 680,00

- I3 - Idem da cm. 20 -
al metro quadrato lire ottocentocinquanta 350,00
- I4 - Idem da cm. 30 -
al metro quadrato lire milleduecento 1.200,00
- I5 - Calcestruzzo dosato a Kg. 300 di cemento tipo
500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcareo allo
anello di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea dolce
di frantoio ca calcare duro, compreso casseri, di
sarmi ecc. -
al metro cubo lire settemilacinquecento 7.500,00
- I6 - Calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento tipo
500 per mc.0,800 di pietrischetto calcare all'anel
lo di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea dolce in
opera compreso casseri, disarmi ecc. -
al metro cubo lire quattromilanovecento 4.900,00
- I7 - Ferro omogeneo in opera sagomato per cemento
armato -
al chilogrammo lire centodieci 110,00
- I8 - Solaio misto in cemento armato e laterizi con
soprastrante soletta in cemento armato di spessore
cm.5-6 dato in opera a qualunque altezza, compresa
l'armatura in ferro, i rinforzi per il carico di
tramezzi sia normali che paralleli alle nervature,
le casseformi, armatura e disarmo, ogni opera prov
visionale, calcolata per un sovraccarico accidenta

le di Kg.250 per metro quadrato oltre i carichi fissi, e per luce misurata all'intradosso del solaio. Nel prezzo del solaio è compreso il cordolo armato con 4 tendini da mm. 10 e relative staffe -

a) - Per luce fino a m.5,50 -

al metro quadrato lire tremila 3.000,-

b) - per luce fino a m. 6,50 -

al metro quadrato lire tremilaquattrocento
..... 3.400,-

19 - Solaio misto a camera d'aria altezza cm.35 compreso soletta spessore cm.5-6 in opera compreso cordolo misurato con le norme innanzi riportate e calcolato in base alla luce e ai carichi e con gli oneri di cui al numero precedente e per qualsiasi luce al metro quadrato lire quattromiladuecento 4.200,-

20 - Solaio del tipo misto in opera a qualunque altezza, costituito da travi di cemento laterizio armato, gettati a piè d'opera secondo le norme e con tutti gli oneri di cui all'art.4 -

al metro quadrato lire duemilanovecento .. 2.900,-

21 - Compenso per ricastro di mostre in carparo alle porte, larghezza fino a cm.15 e aggetto fino a cm.15 -

al metro lineare lire duecento 200,00

22 - Idem di cornice terminale semplice in carparo

secondo la richiesta della Direzione dei Lavori -
 al metro lineare lire trecento 300,00

23 - Idem di tufo -
 al metro lineare lire centosessanta 160,00

24 - Massetto di calcestruzzo cementizio di cui al
 n.16 ben splanato e battuto dello spessore di cm.5
 al metro quadrato lire duecentoquaranta . 240,00

25 - Mappetta sui muri d'attico con lastre di Cursi
si, dello spessore di cm.5 murata con malta cemen-
 tizia compresa spalmatura di bitume ai giunti e
 con aggetto fino a cm.6 -
 al metro quadrato lire trecentocinquanta 350,00

26 - Copertura e tenuta d'acqua alle terrazze con
 sottofondo di gretonato formato di materie aride,
 scorie ecc. impastate con calce, in spessore tale
 da ottenere una pendenza da cm.1,5 per ml. e supe-
 riore pavimentazione con lastre di Cursi dello spess-
 ore di cm.6 collocate su letto di malta idraulica
 con beverone di malta cementizia alle connessioni,
 spalmatura totale di bitume nonchè raccordo curve
 con malta cementizia tra la copertura ed i muri
 d'attico per un'altezza di cm.15 -
 al metro quadrato lire seicentocinquanta .. 650,00

27 - Stratificazione di asfalto, composto di 60
 parti in peso di mastice di asfalto naturale, 4 di

bitume naturale e 36 di sabbia vagliata dello spessore di mm.12 compreso sottostante gretonato in spessore tale da ottenere una pendenza di cm.1,5 per metro lineare e camicia di calce, compreso altresì nel prezzo il risvolto lungo il muro d'attico all'altezza di cm.15 -
 al metro quadrato lire seicentottanta 680,00
 28 - Pavimentazione per terrazze con campigiane toscane in opera con malta cementizia -
 al metro quadrato lire quattrocentottanta 480,00
 29 - Pavimento in mattonelle di cemento unicolori a compressione idraulica in opera con malta di cemento con riquadratura e fascia su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianato di malta spessore minimo cm.1 -
 al metro quadrato lire settecento 700,00
 30 - Idem di marmette a mosaico alla veneziana con gli oneri del numero precedente -
 al metro quadrato lire novecentottanta ... 980,00
 31 - Provvista e posa in opera di pavimento a tavelloni da cm.40x40 a grosse scaglie di marmo lucidate in opera il resto come ai numeri precedenti
 al metro quadrato lire tremila 3.000,00
 32 - Pavimentazione di pietrini di cemento a 16 scacchi ad alta compressione idraulica su letto di

malta idraulica -

al metro quadrato lire settecentocinquanta 750,00

33 - Pavimento imbattuto di cemento con uno strato inferiore di calcestruzzo cementizio dosato a Kg.

200 di cemento e strato superiore d'intonaco cementizio rullato e lisciate per uno spessore complessivo di centimetri 6 -

al metro quadrato lire quattrocentocinquanta 450,-

34 - Rivestimento di pareti interni, rette o curve anche a piccoli tratti con piastrelle smaltate di prima scelta delle dimensioni di cm. 20x20 in opera con malta cementizia, con piastrella terminale a becco di civetta, compreso la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei punti con cemento bianco ed ogni altro onere -

al metro quadrato lire duemilaottocento 2.800,00

35 - Rampe e pianerottoli di scale in soletta di cemento armato con calcestruzzo di cui al numero 11 calcolato come soletta a sbalzo con un sovraccarico accidentale normale di Kg. 350 al metro quadrato oltre il peso proprio, il peso del parapetto ed il peso dell'ossatura, gradini ecc. compresa altresì l'ossatura dei gradini in tufo ecc. -

al metro quadrato lire millenovecento ... 1.900,00

36 - Intonaco comune a tre strati a superficie fra

tazzata, compreso tinteggiatura a latte di calce -
al metro quadrato lire centoventi 120,00

37 - Intonaco civile per interni a tre strati -
al metro quadrato lire centocinquanta ... 150,00

38 - Intonaco esterno a tre strati spessore minimo
cm. 1,5 dei quali i primi due di malta idraulica
ed il terzo a spruzzo con impasto di terre colorate,
cemento bianco e graniglia, compreso ogni onere
per perfetta profilatura e sagomatura, cornici
ecc. -

al metro quadrato lire duecentocinquanta 250,00

39 - Intonaco di malta cementizia a Kg.400 di ~~RM~~
cemento tipo 500 per mc. di sabbia silicea dolce,
spessore di cm.1 lisciato e con raccordi curvi -
al metro quadrato lire centottanta 180,00

40 - Tinteggiatura a tre passate a latte di calce
e terre colorate -

al metro quadrato lire venti 20,00

41 - Coloritura ad olio e colori a tre passate con
biacca previa preparazione accurata della superficie,
scartavetratura, velatura di stucco, ecc. -

al metro quadrato lire trecentoventi 320,00

42 - Lastre di cemento armato con graniglia di mar
mo dello spessore di cm. da 3 a 5 per pedata di
gradini e soglie con spigolo smussato e per davan-

zali con battente fino a cm.1,5 in opera -
 al metro quadrato lire milleottocento 1.800-
 43 - Idem da cm.2,5 per soglie e sottotravi -
 al metro quadrato lire millequattrocento .. 1.400-
 44 - Idem di pietra di Trani o di Giannecchia luci
 data per gradini e soglie, il resto come sopra in
 opera dello spessore di cm.3 -
 al metro quadrato lire tremila 3.000,-
 45 - Idem dello spessore di cm.2 -
 al metro quadrato lire duemilaseicento ... 2.600,-
 46 - Cordone di pietra calcarea della sezione di
 0,20x0,30 della lunghezza minima di cm.70, compre
 si i pezzi di curva, lavorati alla bocciarda e smus
 sati nello spigolo verso la strada, scalpellinati
 negli assetti per non meno di cm.5 in opera sul
 letto di pietrisco dello spessore di cm.10 con mal
 ta cementizia per la posa in opera e per i giunti
 al metro lineare lire ottocentocinquanta 850,00
 47 - Basoli calcari dello spessore minimo di coda
 di cm.15, larghezza uniforme di cm.40 per formazio
 ne Zanelle lavorate alla martellina, scalpellinati
 negli assetti per cm.5 a perfetto squadra, in ope
 ra con abbondante letto di malta idraulica e com
 preso sottostante strato di pietrisco calcareo da
 cm.10 e beverone di malta cementizia per i giunti

al metro quadrato lire millesettecento ... 1.700,-

48) Pietra delle migliori cave di Trani o delle
cave di Giannecchia, ovvero travertino romano in
blocchi squadriati, lavorata e renata, escluso moda
nature -

al metro cubo lire trentaduemila 32.000,-

49 - Idem di masselli, con sagomature semplici, con
gocciolatoio ecc. -

al metro cubo lire quarantaduemila 42.000,-

50 - Idem lavorata, spessore cm.5 con superficie
liscia anche levigata -

al metro quadrato lire tremilaottocento .. 3.800,-

51 - Idem cope sopra di cm.4 -

al metro quadrato lire tremilaquattrocento 3.400,-

52 - Idem come sopra da cm.3 -

al metro quadrato lire tremila 3.000,-

53 - Idem come sopra da cm. 2 -

al metro quadrato lire duemilaseicento ... 2.600,-

54 - Provvista e posa in opera di tubazione in fi-
bro-cemento da mm.125 compresi tutti i pezzi specia-
li occorrenti per curve, derivazioni, riduzioni,
innesti ecc. per fognature, scarico cessi ecc. -

al metro lineare lire settecento 700,00

55 - Idem da cm.6 il resto come sopra -

al metro lineare lire cinquecento 500,00

56 - Idem di pluviali da cm.10 comprese vasche di raccolta pure in cemento amianto e staffe di ferro collocate ogni due metri -

al metro lineare lire seicentocinquanta ... 650,00

57 - Idem di canne fumarie quadrate da cm.15 compreso magistero per incasso nelle murature ed il pezzo terminale con cappello, staffe ecc. in opera -

al metro lineare lire settecento 700,00

58 - Idem di tubi di ghisa per pluviali a bicchiere e risvolto, diametro interno atto a ricovero 1 pluviali di cemento amianto in opera compreso staffe e coloritura, altezza metri 3 ognuno -

Uno lire quattromila 4.000,00

59 - Fornitura e posa in opera di tubazione in gres ceramico da I20 compresi i pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, innesti ecc. -

al metro lineare lire ottocentocinquanta 850,00

60 - Idem di tubazione di ferro zincato per derivazione acqua, diametro variabile da un pollice e mezzo a mezzo pollice secondo le portate, compresi tutti i pezzi speciali occorrenti, rubinetti di arresto sulle derivazioni di ogni appartamento e rubinetti di mezzo pollice per i lavandini, di 3/8 per cassette di cessi e le docce, fori passanti per le pareti e i solai, grappe di sostegno, ripristino ecc. -

al metro lineare lire seicento 600,00

61 - Contatori per acqua tipo Bosco e Siemens da mezzo pollice in opera compresa valvola -

Una lire quattromila 4.000,00

62 - Provvista e posa in opera di lavandini e scola piatti in cemento granigliato lunghi m.1 con vasca di 0,50 x 0,40 x 0,25 e piano laterale scannellato, compreso mensole di sostegno di ferro, tappo con catenella, piletta sifoncino e raccordo con tubo di piombo per lo scarico -

Una lire millenovecento 1.900,00

63 - Idem di lavapiatti in ghisa porcellanata il resto come al numero precedente -

Una lire novemila 9.000,00

64 - Idem di vasca in cemento granigliato per bucato dimensioni cm.80 x 60 profondità cm.65, completa di piletta in bronzo da mm.40, con tappo e catenina, sifone di piombo, muretti d'appoggio e raccordo con tubo di piombo, a qualsiasi distanza dalla colonna di scarico -

Una lire tremila 3.000,00

65 - Idem di vasi per cesso di cm.35 di diametro altezza cm.40 di porcellana di forma allungata ed arcuata a bordo largo compreso coperchio e vite, tubo di scarico, cassetta completa automatica puol, caten

nina con tubo di piombo - 7.500,00

Uno lire settemilacinquecento

66 - Idem di chiusino tondo in ghisa smaltata da
cm.15 a chiusura idraulica - 650,00

Uno lire seicentocinquanta

67 - Provvista e posa in opera di lavandini in por
cellana 40 x 50 completi mensole di ghisa, rubinetto
di ottone cromato da $\frac{1}{2}$ pollice, valvola sifone a
bottiglia, tappo con catenina e raccordo con tubo
di piombo per lo scarico - 5.500,00

Uno lire cinquemilacinquecento

68 - Idem di vasca da bagno in ghisa porcellanata
di cm.170 x 65 completa di gruppo semplice C.e F.,
valvola di scarico e troppo pieno in ottone cromato
tappo e catenina, sifone a bicchiere, raccordo di
tubo di piombo per lo scarico - 38.000,-

Una lire trentottomila

69 - Idem di vasca da bagno di ghisa porcellanata
a sedile delle dimensioni di m.1,13 per 0,70 comple
ta degli accessori come al numero precedente - 36.000,00

Una lire trentaseimila

70 - Idem di doccia a soffione cromata completa di
piatto inferiore granigliato da cm.80x80, chiusino
smaltato tondo a pavimento, sifone, rubinetto e tubo
di piombo per raccordo allo scarico, grata in legno

Una lire cinquemila 5.000,00

71 - Idem di porte esterne di accesso agli appartamenti in legno abete a doppio spessore di cui quello esterno formato da un telaio di mm.35 montato a mortisa a coda di rondine sponciato a semplice spigolo tondo a ugnatura pannelli dello spessore di mm.23 netti a bugnatura dritta e dentello. Foderatura interna in legno abete dello spessore di mm.23 a doghe marschettata, telaio maestro di murale 8x8 ancorato a muro con tenute di ferro robusto in numero di 4 per lato, cerniere sfilabili pœumelles di I40 x 55 in n.4 per lato paletti robusti incastrati di faccia, serrature tipo Yale robusta a tre mandate con tre chiavi -

al metro quadrato lire cinquemilanovecento 5.900,-

72 - Idem di portone principale in legno abete a doppio spessore di 60 mm., il resto come sopra con chiusura di sicurezza anche dalla parte interna -
al metro quadrato lire settemiladuecento 7.200,00

73 - Idem di porte interne ad una o due partite tutte in legno abete armate a telaio dello spessore di mm.46 netto, scorniciatura a sagoma dritta, montaggio a mortisa e conda di rondine e ugnatura pannelli dello spessore di mm.23 bugnati dalle due parti con bugna a sagoma dritta a dentello. Qual-

ra per ottenere la larghezza del pannello occorreg-
sero delle giunte queste dovranno essere connesse
ad incastro con anima di legno compensato. Intacco
dello spessore di mm.25, le mostre e le contromo-
stre debbono essere a sagoma liscia con leggera so-
vrapposta di sicurezza e non devono superare i 20
cm. di larghezza, cerniere a p~~ou~~melles sfilabili
della misura di 110 x 55 in numero di 3 per lato,
paletti incastrati di faccia serrature Patent ori-
ginali tipo grande con maniglia e placca di ottone
cromato di circa 400 gr. -

al metro quadrato lire quattromilaottocento 4.800,-

74 - Idem di porte interne come sopra, a semplice
telaio, senza scorniciatura e senza mostre e contro
mostre, ad una sola partita, anche scorrevoli il re-
sto come al numero precedente -

al metro quadrato lire quattromilacenti .. 4.100,-

75 - Idem di finestre e balconi in legno abete ar-
mati di telaio dello spessore di mm.56 scorniciati
a sagoma dritta e montati a mortisa e ugnatura. Scu-
retti armati a telaio dello spessore minimo di mm.
23 scorniciati da una faccia, montati a mortisa e
coda di rondini e bugnatura da una parte, con pan-
nelli dello spessore minimo di mm.20 cerniere pou-
melles sfilabili ~~IN~~ 110 x 55 in numero di 3 per la-

to, cremonese a scatto al centro, cerniere lisce agli scuri e saltarelli per chiusura. Vetri semplici a sezione di tre da infilare dal lato superiore mediante spacca. Le finestre saranno fissate su telaio di murali 8 x 8 ancorati a muro con tenute di ferro -

al metro quadrato lire seimila 6.000,00

76 - Idem di telaio a vetri senza scuretti e con vetri stampati -

al metro quadrato lire cinquemila 5.000,00

77 - Idem di persiane alla romana in castagno o larche ad una o due partite per finestre e finestroni, formate con telaio maestro dello spessore di mm.46 e stecche di mm.20, compreso le ferramenta di fermo e di chiusura e di sostegno e quanto altro occorre per la posa in opera, montate su telaio alla romana -

al metro quadrato lire quattromiladuecento 4.200,-

78 - Idem di tubi di ferro per stendimento biancheria, muniti di ganci, comprese graffe e verniciatura al chilogrammo lire duecentocinquanta 250,00

79 - Idem di griglie di protezione in ferro per imbocco ai pluviali delle terrazze -

Una lire cinquecento 500,00

80 - Costruzione di pozzetti in calcestruzzo di ce

mento dimensioni interne minime 60 x 60 compreso
sifone di gres da I25 tipo Firenze, coperchio di
ghisa del peso di Kg. 20 a pavimento con innesto
alla fogna in opera -

Una lire seimilacinquecento 6.500,-

81 - Idem di pozzetti di ispezione a sifone in ce-
mento di 0,60 x 0,60 con chiusino in cemento a tela-
io -

Una lire millecinquecento 1.500,-

82 - Banco per cucina economica delle dimensioni
minime di 1,20 x 0,80 costruite secondo indicato
nelle norme del presente Capitolato -

Una lire ventimila 20.000,-

83 - Parapetto per scale e balconi pieno e con luci
in mattoni forati dello spessore di cm.8 e travet-
ti superiori in calcestruzzo armato di cui quello
corrimano sporgente 1 cm. dal filo, il tutto anco-
rato a mezzo di pilastri pure incemento armato a
tutta altezza, altezza minima 1 metro -

al metro lineare lire settecento 700,00

84 - Costruzioni di vaschette portafiori formati
da soletta e pareti in cemento armato conforme ai
disegni di esecuzione, larghezza netta fino a cm.
40, altezza netta dei muretti fino a cm.40 misura-
to all'esterno -

al metro lineare lire mille ??..... I.000,00

85 - Provvista e posa in opera di stipiti imbotti
in pietra di Carovigno con listelli e semplici mo-
danature, spessore fino a cm. 8 -

al metro quadrato lire millequattrocento .. I.400,-

86 - Idem per davanzali, spessore fino a cm.12 com-
preso onere ribassatura e formazione di battenti
fino a cm.1,5, gocciolatoio ecc. -

al metro quadrato lire duemila 2.000,-

87 - Costruzione di linea elettrica sottotraccia
per illuminazione scale e notturna in tubo Bergman
con derivazione in plattina sterlingata ad altissi-
mo isolamento, circuito con cavetto sottopiombo com-
preso valvole per ogni centro, cassette, interrut-
tori a tempo nel numero necessario, pafoniere da
cm.25, lampada, interruttore generale per ogni sca-
la, compresa lampadina perpetua, compreso opere mu-
rarie e chiusura tracce -

per ogni centro luminoso lire cinquemilaseicento
..... 5.600,00

88 - Impianto elettrico negli appartamenti costru-
to sottotraccia in tubi e cavetti di piombo con
valvole per ogni centro e valvola generale; casset-
te, interruttori e quanto altre occorre, comprese
opere murarie e ripristino -

per ogni centro luminoso lire millenovecento I.900

89 - Idem d'impianto interno in cordoncino 2 x 0,75
comprese valvole per ogni centro, isolatori in por-
cellana, interruttori comprese opere murarie e ri-
pristino -

per ogni centro luminoso lire novecento ... 900,00

90 - Parete piana di vetro cemento con Dalles di
vetro dello spessore di cm.2 compreso ogni materia-
le e mano d'opera -

al metro quadrato lire seimilaottocento ... 6.800-

91 - Provvista e posa in opera di balaustrata in
cemento formata a piè d'opera -

al metro quadrato lire millecinquecento ... I.500-

92 - Idem di cancello in ferro battuto completo di
chiusura e tenute, compreso, oltre l'opera da mura-
tore, la verniciatura a due mani previa mano di an-
tiruggine -

al chilogrammo lire trecento 300,00

93 - Idem di cancellato e ringhiere in ferro battu-
to semplice, in opera compreso le tenute e le ope-
re murarie -

al chilogrammo lire duecentocinquanta 250,00

94 - Vespaio formato esclusivamente con pietrame
calcestruzzo ben disposto, costipato e spianato,
chiuso con scaglie -

al metro cubo lire settecentocinquanta 750,00

95 - Fornitura e posa in opera in lamiera stirata
entro telai di ferro angolare, compreso grappe e
verniciatura -

al chilogrammo lire trecentocinquanta 350,00

96 - Fila di ferro zincato del diametro di mm. 3-4
steso tra i paletti stenditoi -

al chilogrammo lire trecentocinquanta 350,00

*Firma: Ubaldo Vallarino
ing. Niccolò Tanfarella - Le Protopar
Carlo fr. Cosimo - Michele D. Pirelli
funzionari fonte.*

*Per copia conforme all'originale
Brindisi, 24-7-1950*

U. V.
IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)

Chianini

