

COMUNE DI FASANO

PROV. DI BRINDISI

PROGETTO DI :

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED ANTINFORTUNISTICA DI CUI ALLA LEGGE 7.12.84 N°818 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'I.A.C.P. SITI IN VIA GIARDINELLI (LOTTO N°14) E IN VIA GRAVINELLI (LOTTO N°19).-

COMMITTENTE : ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI.-

PROGETTISTA : DOTT. ING. PIETRO SEMERARO.-

DIRETTORE DEI LAVORI

CALCOLATORE C A

COSTRUTTORE

PRESCRIZIONI

DATA: 28 FEB.1987.

AGGIORN.


TAV 2

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STUDIO TECNICO

ING PIETRO SEMERARO VIA CALATAFIMI

MONTALBANO (BR)



N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Partite	DIMENSIONI			Prodotti	Unità di misura	Prezzo unitario	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>								
1	Muratura di blocchetti forati (da cm. 20,00) Art. 1 E.P.		2.80		4.35	12.18	mq.		
			4.75		4.35	20.66	"		
			4.40		3.90	17.16	"		
			4.75		3.90	18.52	"		
			TOTALE.....			68.52	"	25000	£.1.713.000
2	Intonaco isolante a base di vermiculite. Art. 3 E.P.:								
	- Parete deposito gasolio	2	2.80	4.35		24.36	mq.		
	- " " "	2	4.75	4.35		41.32	"		
	- Parete C.T.		4.40	3.90		17.16	"		
	- " "		3.85	3.90		15.01	"		
	- " "		2.50	3.90		9.75	"		
	- " "		0.90	3.90		3.51	"		
	- " "		1.90	3.90		7.41	"		
	- " "		4.75	3.90		18.52	"		
	- Soffitto deposito gasolio		2.80	4.75		13.30	"		
	- " C.T.		4.40	3.85		16.94	"		
	- " C.T.		0.90	1.90		1.71	"		
			TOTALE.....			169.03	"	18000	£.3.042.540
3	Fornitura e posa in opera di porte resistenti al fuoco... Art. 5 E.P.	1						750000	£...750.000
4	Fornitura e posa in opera di griglia in ferro..... Art. 11 E.P.	1						150000	£...150.000
5	Adeguamento porta esistente C.T.... Art. 4 E.P. :	1						200000	£...200.000
6	Fornitura e posa in opera di serbatoio per gasolio	1						3000000	£.3.000.000
	<i>Totale a riportare</i>								£.8.855.540

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Partite	DIMENSIONI			Prodotti	Unità di misura	Prezzo unitario	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>								£ 8.855.540
7	Fornitura e posa in opera di sportello coibente.....								
	Art.7 E.P. :	1							£ 120.000
8	Fornitura e posa in opera di placca di controllo.....								
	Art.8 E.P. :	1							£ 200.000
9	Fornitura e posa in opera di raccordo per canna fumaria								
	Art.9 E.P. :		2.50				ml. 100000		£ 250.000
10	Esecuzione di rivestimento dei muri perimetrali del deposito gasolio..Art.10 E.P.		14.70				ml. 20000		£ 294.000
11	Impianto di linea elettrica								
	...Art.12 E.P. :		20.00				ml. 35000		£ 700.000
12	Interruttore bipolare.....								
	...Art.13 E.P. :	1							£ 45.000
13	Presa AD-FT..Art.14 E.P. :	1							£ 95.000
14	Plafoniera...Art.15 E.P. :	1							£ 53.000
15	Pozzetto con dispersione di terra..Art.16 E.P. :	1							£ 160.000
16	Interruttore generale.....								
	...Art.17 E.P. :	1							£ 65.000
17	Quadro elettrico..Art.18 EP	1							£ 620.000
18	Valvola intercettazione com								
	ustibile..Art.19 E.P. :	1							£ 70.000
19	Estintore..Art.20 E.P.	1							£ 160.000
20	Tubo acciaio nero.....								
	...Art.21 E.P. :					80.00 Kg	5000		£ 150.000
21	Scavo per posa tubo.....								
	...Art.22 E.P. :		5.00				ml. 25000		£ 125.000
TOTALE SPESA ADEGUAMENTO IMPIANTO									£ 11.962.540
TERMICO PALAZZINA SITA IN VIA GIARDINELLI LOTTO N°14.									

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Partite	DIMENSIONI			Prodotti	Unità di misura	Prezzo unitario	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>								
1	Muratura di blocchetti forati (da cm.20,00) Art.1 E.P.:								
	- Parete C.T.		15.13		3.55	53.71	mq.		
	- Parete deposito gasolio		8.80		3.55	31.24	"		
						84.95	"	25000	£.2.123.750
2	Intonaco isolante a base di vermiculite. Art.3 E.P.:								
	- Pareti C.T.		16.40	3.55		58.22	mq.		
	- Soffitto C.T.		2.10	1.47		3.09	"		
	- " C.T.		3.10	3.10		9.61	"		
	- Pareti deposito gasolio		17.20	3.55		61.06	"		
	- Soffitto deposito "		5.20	3.40		17.68	"		
						149.66	"	18000	£.2.693.880
3	Fornitura e posa in opera di porte resistenti al fuoco... Art.5 E.P.:	1							£...750.000
4	Fornitura e posa in opera di griglia in ferro..... Art.11 E.P.:	1							£...150.000
5	Adeguamento porta esistente C.T... Art.4 E.P.:	1							£...200.000
6	Fornitura e posa in opera di serbatoio per gasolio:	1							£.3.000.000
7	Fornitura e posa in opera di sportello coibente..... Art.7 E.P.:	1							£...120.000
8	Fornitura e posa in opera di placca di controllo.... Art.8 E.P.:	1							£...200.000
9	Fornitura e posa in opera								
	<i>Totale a riportare</i>								£.9.237.630

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Partite	DIMENSIONI			Prodotti	Unità di misura	Prezzo unitario	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto								£..9.237.630
	di raccordo per canna fuma ria...Art.9 E.P. :		2.50				ml 100000	£....250.000	
10	Esecuzione di rivestimento dei muri perimetrali del de posito gasolio.Art.10 E.P.:		14.70				ml 20000	£....294.000	
11	Impianto di linea elettrica ...Art.12 E.P. :		20.00				ml 35000	£....700.000	
12	Interruttore bipolare..... ...Art.13 E.P. :	1						£.....45.000	
13	Presa AD-FT.Art.14 E.P. :	1						£.....95.000	
14	Plafoniera..Art.15 E.P. :	1						£.....53.000	
15	Pozzetto con dispersione di terra.Art.16 E.P. :	1						£....160.000	
16	Interruttore generale..... ...Art.17 E.P. :	1						£.....65.000	
17	Quadro elettrico.Art.18 EP:	1						£....620.000	
18	Valvola intercettazione com bustibile.Art.19 E.P. :	1						£.....70.000	
19	Estintore..Art.20 E.P. :	1						£....160.000	
20	Tubo acciaio nero..... ...Art.21 E.P. :					30.00 Kg	5000	£....150.000	
21	Scavo per posa tubo..... ...Art.22 E.P. :		5.00				ml 25000	£....125.000	
									£.12.024.630
									(TOTALE SPESA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO PALAZZINA SITA IN VIA GRAVINELLA LOTTO 19-)
	Totale a riportare								