



STUDIO PROFESSIONALE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

Via Carmine n° 1

BRINDISI

Impianto

FABBRICATO IN VIA SPADINI

BRINDISI

Ing.

ARMANDO

INTIGLIETTA

Oggetto.

**LOCALE CALDAIA E INSTALLAZIONE
SERBATOIO PER OTTEMPERARE
ALLA LEGGE N° 818 DEL 7.12.1984
COMPUTO METRICO**

Data

FEBBRAIO '87

Tavola

Tel. 20937 - 471968

Il proprietario I.A.C.P. DI BRINDISI

N. D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITA DI MISURA	PREZZO	
			IN LETTERE	IN CIFRE
1	Fornitura in opera estintore tipo splinkler a polvere chimica da 6Kg da installare sulla vertica- le del bruciatore.	cad	centottantamila	180.000
2	Fornitura in opera di elettroval- vola da installare sulla tubazio- ne di adduzione del gasolio al bruciatore.	cad	sessantamila	60.000
3	Fornitura in opera di valvola a chiusura rapida compreso il cavet to e la leva, da installare sulla tubazione di adduzione il gasolio al bruciatore.	cad	sessantamila	60.000
4	Rifacimento impianto elettrico nel la centrale termica con tubazione tipo autoestinguente e conduttore del tipo antifiamma per l'isolante Cassette tipo a tenuta, lo stesso dicasi per il contenitore del qua- dro elettrico che sarà anche auto- estinguente.	cor.	unmilione cinque cen- tomila	1.500.000
5	Fornitura in opera di dispositivo di troppo pieno al 90% del conte- nuto del serbatoio del gasolio.	cad	centomila	100.000
6	Fornitura in opera di dispositivo autochiusura porta centrale ter- mica.	cad	cinquantamila	50.000
TOTALE			unmilione novecento cinquantamila =====	1.950.000

