

GESTIONE CASE LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

P R O G E T T O

PER OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE AL RIONE
MELOGNA IN OSTUNI - EX CANTIERI 13575 e 15562 -

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI, li 6 aprile 1962

(Rielaborato in data 22/6/1964 con riferimento al prez-
zario relativo ai lavori di sistemazione esterna in CE
GLIE MESSAPICO C/ 17867 e C/ 18049 approvati dalla GE-
SCAL)

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V I S T O :
IL PRESIDENTE
(Grand'Uffice Com/te U.G. VALLARINO)

GESTIONE I.N.A.=CASA
 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Case per Lavoratori in OSTUNI - Ex Cantieri 15562 e 13575 - Rione Melogna - Pratica 75/AG -

PERIZIA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

- 1) Colmamento misto eseguito con pietrame calcareo per la parte sottostante e terra vegetale per la parte superiore per uno strato non inferiore a cm. 40, compreso trasporto, sistemazione e spandimento.=

CANTIERE 15562

Zona A :	$22,50 \times 22,50 \times 1,50 =$	mc.	759,37
" B :	$27,00 \times 9,00 \times 1,50 =$	"	364,50
" B :	$\frac{27,00 + 23,00}{2} \times 9,00 \times 1,50 =$	"	75,00
" " :	$\frac{9,00 + 14,00}{2} \times 10,00 \times 1,30 =$	"	149,50
" " :	$\frac{1}{2} \times 10,00 \times 5,00 \times 1,30 =$	"	32,50
" " :	$\frac{11,50 + 14,00}{2} \times 4,50 \times 0,90 =$	"	51,64
" " :	$45,00 \times 4,50 \times 1,20 =$	"	243,00
" " :	$\frac{18,00 + 19,00}{2} \times 7,50 \times 1,80 =$	"	249,75
" " :	$\frac{18,00 + 7,50}{2} \times 5,50 \times 1,70 =$	"	119,21
" " :	$\frac{11,00 + 15,00}{2} \times 7,50 \times 1,50 =$	"	146,25
" C :	$\frac{1}{2} \times 13,00 \times 8,50 \times 1,50 =$	"	82,87
" " :	$\frac{8,50 + 3,50}{2} \times 6,50 \times 1,30 =$	"	50,70
" " :	$\frac{6,00 + 15,00}{2} \times 13,50 \times 1,60 =$	"	226,80
a riportare			mc. 2.551,09

Riporto		mc.2.551,09		
Zona D :	$\frac{15,00+31,50}{2} \times 8,50 \times 1,60 =$	"	316,20	
" " :	$\frac{20,50+17,00}{2} \times 6,00 \times 1,60 =$	"	180,00	
" " :	$\frac{16,50+13,50}{2} \times 5,50 \times 1,60 =$	"	132,00	
" " :	$\frac{22,00+28,00}{2} \times 5,00 \times 1,60 =$	"	200,00	
" " :	$28,00 \times 5,00 \times 1,40 =$	"	196,00	
" " :	$26,00 \times 5,00 \times 1,40 =$	"	182,00	
Sommario		mc.3.757,29	1.000	3.757.290.==
		=====		

- 2) Massetto in calcestruzzo a Kg. 200 per sottofondo pavimentazione percorsi pedonali adiacenti alle strade carrabili compreso pistonatura a mano e livellazione dei piani.=

CANTIERE 15562

Strada n° 1 :	$42,00 \times 2,00 =$	mq.	84,00	
" " 2 :	$(22,50+9,00) \times 2,00 =$	"	63,00	
" " 3 :	$(14,00+5,50+22,00+25,20) \times 1,50 =$	"	100,05	
" " 4 :	$24,00 \times 1,50 =$	"	36,00	
" " 5 :	$(17,00+17,50) \times 1,50 =$	"	51,75	
" " 6 :	$(20,20+17,00) \times 1,50 =$	"	55,80	
" " 6 :	$(15,90+48,50) \times 1,50 =$	"	95,25	
Sommario		mq.	485,85	
		=====		

mq. 485,85 x 0,10	= mc.	48,58	9.000	437.220.==
		=====		

- 3) Cordoletti in calcestruzzo a Kg.300 delle dimensioni 15x40 per contenimento percorsi pedonali.-

CANTIERE 15562

Strade n° 1-2-3-4-5-6 :

$42,00+22,50+9,00+14,00+5,50+22,00+25,20+24,00+17,00+17,50+20,20+17,00+15,00+48,50$	= ml.	299,40	800	239.520.==
		=====		
A Riportare				4.434.030.==

Riporto

4.434.030.==

- 4) Colmamento con sola terra vegetale spazi riservati alla piantagione di alberi sempre verdi e siepi, compreso trasporto e spandimento, provenienti da Cantieri di prestito anche fuori Comune (la zona è rocciosa)

CANTIERE 13575

Zona B : 32,50x20,50x0,60	= mc. 399,75		
" F : 16,00x18,50x0,40	= " 118,40		
Sommano	mc. 518,15	1.200	621.780.==
	=====		

- 5) Piantagione di alberi sempre verdi e siepi.

Pagamento su fattura 800.000.==

- 6) Prato verde = mq. 1.800.== 100 180.000.==
- =====

- 7) Pavimentazione con pietrini di cemento percorsi pedonali

superficie come al n° 2 = mq. 485,85 1.250 607.312,50

=====

S O M M A N O 6.643.122,50

per piccoli lavori e arrotondamento 6.877,50

=====

TOTALE GENERALE£. 6.650.000.==

=====

BRINDISI, li 22 giugno 1964.=



IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)