



STUDIO PROFESSIONALE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

Via Carmine n° 1

BRINDISI

Impianto

**FABBRICATO IN PIAZZA GIOTTO n° 4
LOTTO 33**

BRINDISI

Ing.

ARMANDO

INTIGLIETTA

Tel. 20937 - 471968

Oggetto

**COMPUTO METRICO PER IL
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI**

Data

FEBBRAIO '87

Tavola

Il proprietario I.A.C.P. DI BRINDISI

descrizione		unità di misura	quantità	prezzo	importo
				riporto	
1	1	Fornitura in opera di mattoni di cemento vibrocompresso a quattro fori dello spessore massimo di 20cm, messo in opera con malta bastarda per un ingrossamento della muratura esistente al fine di realizzare lo spessore di 30cm comprensivi di due passate di malta bastarda e una a finire di tonachino.			
		mq	48	50.000	24 000 00
2	2	Fornitura in opera di battiscopa di ceramica di dimensione 20x20mm allettato con malta bastarda.			
		m	15	10.000	150 000
3	3	Fornitura in opera di serbatoio per gasolio da 5.000litri da installare ad una distanza dal fabbricato superiore a 60cm, riempimento degli spazi vuoti con sabbia chimicamente inerte e poggiante su basamento in calcestruzzo armato dello spessore di 10cm al quale sarà ancorato. Copertura con soletta in calcestruzzo armato di 10 cm con passo d'uomo stagno in corrispondenza della bocca di riempimento. La profondità della generatrice superiore rispetto al piano di campagna non deve essere inferiore a cm. Lo stesso deve essere dotato di valvola di troppo pieno, tubo di carico, collegato all'impianto di terra e tubo di sfiato con rete parafiamma; prima di			
riportare					2 550 000