

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Brindisi, 27/2/1957

Impresa

FORLEO Francesco

Via Andrea della Monica, 17

BRINDISI

OGGETTO: Case per lavoratori in Brindisi-Rione

Commenda-ex cant. 3083-Palazzina B.

Importo contrattuale £. 470.000=

= = =

Questo Istituto, dovendo procedere per la palazzina INA-CASA costruita in Brindisi al Rione Commenda, ex cant. 3083-Palazzina B, a lavori di completamento e miglioramento, giusta preventivo di spesa approvato dalla Gestione INA-CASA con nota n. 9001/MI del 19/10/1956 ne affida la esecuzione a codesta Impresa.

Detti lavori consistono:

nella provvista e posa in opera di portone a due battenti; provvista e posa in opera di infissi di finestre senza scuri; costruzione di muratura di tufo da cm. 20; intonaco civile a pre strati a colla

di malta fina; intonaco esterno a spruzzo e nella costruzione di impianto completo di apparecchiatura elettroca partente da ogni singolo appartamento. per il comando di apertura del portone.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori; i materiali dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti, fermo restando che i materiali ritenuti non idonei dalla Direzione lavori dovranno essere allontanati dal cantiere.

I lavori saranno pagati in unica soluzione a lavori ultimati con l'applicazione dei prezzi che seguono:

- 1) Provvista e posa in opera di portone a due battenti in legno abete di prima scelta conforme al disegno armato a telaio dello spessore di mm.70 finito controtelaio di mm.50 pannelli lisci in abete di Carinthia antistanti e retrostanti per portare uno spessore totale dei battenti a mm.60. Compreso ferri di tenuta e chiusura, pannelli menatoi nonché serratura tipo Yale a 5 mandate maniglia in ottone cromato e coloritura a tre mani con olio di lino cotto, biacca e colori.

Al metro quadrato lire Ottomilacinquecento=====

mq. £; 8.500=

- 2) Provvista e posa in opera di infissi per finestre senza scuri in abete di 1^a scelta dello spessore finito di mm.60 montati a telaio con parte fissa superiore e parte apribile a due partite compreso di vetri semidoppi interni. Compreso altresì i ferri di chiusura con cremonese, ferri di tenuta e quant'altro occorre e di coloritura a tre mani di olio di lino cotto bianca e colori previa stuccatura e scartavetratura.

Al metro quadrato lire Seimiladuecento= mq.£.6.200

- 3) Muratura di tufo dello spessore di cm.20 data in opera con malta di cemento per restringere le aperture delle finestre e dei portoni.

Al metro quadrato lire Milleduecento=mq.£.1.200=

- 4) Intonaco civile a tre passate a colla di malta fina a superficie perfettamente piana.

Al metro quadrato lire Duecento== mq. £. 200=

- 5) Intonaco esterno a spruzzo, ecc.

Al metro quadrato lire Trecento== mq. £. 300=

- 6) Impianto completo di apparecchiatura elettrica partente da ogni singolo appartamento compreso ogni accessorio per il comando di apertura del portone.

Ognuno lire Duemilacinquecento== uno £..2.500=

Tutte le spese inrenti alla presente ordinazione, copiatura, registrazione, bolli, IGE, sono a carico dell'Impresa la quale, peraltro, usufruirà dei benefici di cui alla Legge 28/2/1949, n. 43.

La registrazione va soggetta a tassa fissa ai sensi dell'art. 24 della suddetta legge.

La presente lettera di ordinazione tiene le veci del verbale di consegna.

I lavori dovranno essere ultimati entro il giorno 26 aprile 1957. =

IL PRESIDENTE

(Con.te Ubaldo VALLARINO)

Per accettazione di tutto quanto è oggetto della presente lettera di ordinazione.

L'IMPRESA