

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

Lavori di costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di BRINDISI -
Quartiere S.Elia Est - Lotto "G".

-----oo(0)oo-----

LEGGE n.492 del 16/10/1975 - Fabbricato "G" - BRINDISI -

IMPRESA : SARDELLA Tommaso - FASANO -

Importo lavori a base d'asta.....£.495.600.000=

" atto aggiuntivo a base d'asta.....£. 23.563.344=

Sommano.....£.519.163.344=

Importo lavori depurato del ribas

so d'asta in ragione del 5,32% +

+ 0,20% per fidejussione.....£.490.505.528=

-----oo(0)oo-----


- PERIZIA SUPPLETIVA -

Finanziata con fondi rinvenienti da oneri di urbanizzazione.

Computo Metrico e Stima dei Lavori.

di SISTEMAZIONI ESTERNE

Brindisi, li 29 AGO. 1980



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

SISTEMAZIONI STRADALI :

1) Art. 6- Scavo di sbancamento di terra
per formazione corpo stradale:

- V.le A. Ligabue

(76,90x8,25) + (61,55x8,25) = Mq. 1142,21

- Via M. Matai

(84,00x14,00) = " 1176,00

- Piazzale Interno

(63,60x8,00) + (47,60x8,00) = " 889,60

Sommano Mq. 3207,81

Mq. 3207,81 x 0,95=

Mc. 3047,42

1.600

4.875.872=

2) Art. 263- Formazione di corpo stradale,
ecc.

- Superficie Idem come sopra :

Mq. 3207,81

5.100

16.359.831=

3) Art. 247- Tappeto di conglomerato bitu-
minoso di usura del tipo chiu-
so dello spess. di cm. 6, ecc:

Mq. 3207,81

1.980

6.351.464=

RETE E.N.E.L. CANALIZZATA :

4) Art. 10/d- Scavo a sez. ristretta a mano
di terra :

- V.le Ligabue (lato Ovest)

(15,30+22,50+34,00+2,00+15,50+
+3,00+1,00+3,00) =

ML. 96,30

- Via Matai (lato Sud)

(39,85+22,85+3,50) =

" 69,70

Sommano

ML. 166,00

ML. 166,00x0,60x0,80=

Mc. 79,68

5.800

462.144=

A Riportare

28049.311=

Riporto.....28.049.311=

5) Art. 111- Fornitura di tubazioni in
fibro-cemento Ø 100 a dop
pia fila :

-Idem come sopra lungh. scavo

Ml. 166,00 x 2 =

Ml. 332,00

2.900

962.800=

6) Art. 59- Calcestruzzo a Kg. 200 per co
pertura e rinfianchi tubazio
ni :

-Idem come sopra lungh. scavo

Ml. 166,00 x 0,60 x 0,30 =

Mc. 29,88

33.000

986.040=

7) Art. NP/1- Pozzetti di ispezione da 100x
100 :

N° 6

55.000

330.000=

8) Art. 135- Fornitura e posa in opera
di chiusini in ghisa da 85x
85 :

N° 6 x Kg. 106 =

Kg. 636

710

451.560=

RETE S.I.P. CANALIZZATA :

9) Art. 10/d- Scavo a sez. ristretta di
terra a mano :

- V.le Ligabue (lato Ovest)

(1,00+15,80+22,30+34,00+16,75+
+5,00+5,00) =

Ml. 99,85

- Via Metai (lato Sud)

(41,00+23,20+5,70+5,70) =

" 75,60

Sommano

Ml. 175,45

Ml. 175,45 x 0,60 x 0,70 =

Mc. 73,69

5.800

427.402=

A Riportare

31.207.113=

Riporto.....31.207.113=

- | | | | | |
|-------------|---|------------|--------|------------|
| 10)Art.111- | Fornitura e <u>posa</u> in opera di tubazioni in fibro-ce-mento $\varnothing$ 100 :
<u>-Idem come sopra lung. scavo</u> | Ml. 175,45 | 2.900 | 508.805= |
| 11)Art. 59- | Calcestruzzo a Kg. 200 per rin fianchi e copertura tu bazioni :
<u>-Idem come lung. tubazioni</u>
Ml.175,45x0,50x0,25 = Mc. <u>21,93</u> | | 33.000 | 723.690= |
| 12)ArtNP/1- | Pozzetti di ispezione da 100 x 100 :
N° 6 | | 55.000 | 330.000= |
| 13)ArtNP/2- | Costruzione di serbatoio in terrato in cls. di mc.67,20 di capienza, a tenuta stagna, per raccolta di acque fognan ti, compreso scavi di materie ed allontanamento delle super flue :
- A corpo | | | 7.069.840= |
| 14)ArtNP/3- | Impianto di sollevamento di acque fognanti, completo di n°2 elettropompe speciali per acque sporche, corpo in ghi-ssa e giranti in acciaio ad al ta resistenza, galleggiante e lettrico collegato alla bobina del teleruttore del quadro e lettrico, compreso quadro elet trico con telesalvatore, mo- tori della potenza cadauno di Cv.3 trifase, tubi in acciaio occorrenti e pezzi in ghisa malleabile :
- In opera A corpo | | | 6.495.811= |

Sommano A Riportare

$$46.335.259 =$$

(4)

Riporto Sommano.....46.335.259=
Ribasso d'asta del 5,32% +
0,20% per fidej..... 2.557.706=
Restano.....43.777.553=

SPESE GENERALI :

9% x £.43.777.553.....£. 3.939.980=

I.V.A. 2% sui lavori.....£. 875.551=

I.V.A. 15% sulle spese generali
(£.3.939.980).....£. 590.997=

Revisione prezzi

61,15% x £.43.777.553.....£.26.769.919=

TOTALE.....£.32.176.447=

32.176.447=

TOTALE GENERALE.....£.75.954.000=