

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. IN FASANO

LEGGE n° 457/78 - COMPLETAM. 3° BIENNIO 82/83
P.I. n° 007/99/1


IMPRESA: SARDELLA Francesco de Fasano
(Capogruppo del Raggruppamento di Imprese:
SARDELLA F. - MANGHISI L.) -

IMPORTO: lavori a base d'asta £ 2'548'000'000=
" : al netto del rib. d'asta dell' 8,27% £ 2'337'280'400=

OPERE DI FONDAZIONE

COMPUTO METRICO - ESTIMATIVO

BRINDISI, li 27/6/1985.-



IL DIRETTORE RESPONSABILE

(Dott. Ing. Niccolò Longo)

INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
Riporto						
Art. 13/a : Seco di roccia calcarea di qualità naturale e consistente ecc... ; a sezione ampia - ---						
LOTTO n. 4 : quota media (con riferimenti in tre punti delle testate e tre mediane) = (1,84 + 1,98 + 1,46 + 1,78 + 1,47 + + 1,48 + 1,69 + 1,84 + 1,38) : 9 = = m. 1,60	27,60	12,20	1,60	538,75		
LOTTO n. 5 : quota media (id. e. s.) = (1,46 + 1,73 + 1,59 + + 1,77 + 1,48 + 1,50 + 1,41 + + 1,58 + 1,38 + 1,43 + 1,36 + + 1,35) : 12 = m. 1,50	26,30	12,20	1,50	481,29		
LOTTO n. 6 : quota media (id. e. s.) = (1,52 + 1,76 + 2,48 + + 1,33 + 1,48 + 2,33 + 1,10 + + 1,23 + 2,08) : 9 = m. 1,70	27,60	12,20	1,70	572,42		
LOTTO n. 9 : quota media = = (1,47 + 1,46 + 1,58 + 2,06 + 1,10 + + 1,25 + 1,91 + 1,76 + 0,86 + 0,89 + 1,11 + + 1,64) : 12 = m. 1,42	27,60	12,20	1,42	478,14		
LOTTO n. 10 : quota media - = (1,43 + 1,71 + 1,79 + 1,33 + 1,71 + + 1,95 + 1,58 + 1,96 + 1,99) : 9 = 1,78	11,65	12,20	1,78	244,46		
(1,61 + 1,61 + 1,86) : 3 = 1,69	15,40	5,50	1,69	143,14		
(1,61 + 1,61 + 1,86 + 1,69 + 1,85 + + 1,89) : 6 = 1,75	10,45	12,20	1,75	223,11		
da Riportare			mc.	2681,31		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
	Riporto			Mc.	2681,31		
	LOTTO n. 11: quote medie = $(1,74 + 1,84 + 1,98 + 1,80 + 1,84 + 1,96 + 1,67 + 1,92 + 2,07) : 9 =$ $= 1,87$	26,30	12,20	1,87	600,00		
	LOTTO n. 12: quote medie = $(1,58 + 1,82 + 2,13 + 1,56 + 1,69 + 2,03 + 1,67 + 1,76 + 1,88) : 9 =$ $= 1,79$	27,60	12,20	1,79	602,73		
	LOTTO n. 13: quote medie = $(1,13 + 1,56 + 1,01 + 0,92 + 0,58 + 0,80) : 6 =$ $= 1,00$	11,85	12,20	1,00	144,57		
	$(1,46 + 0,82 + 0,70) : 3 =$ $= 0,99$	15,40	5,40	0,99	82,33		
	$(1,04 + 1,34 + 1,29 + 0,40 + 0,81 + 1,11 + 0,28 + 0,97 + 0,99) : 9 =$ $= 0,91$	10,35	12,20	0,91	114,65		
	SOMMANO			Mc.	4225,59	38'000	160'572'420
2	Art. 13/5 Scavo di roccia esleorea di qualsiasi natura e consistenza ecc...; a sezione ristretta - - - -						
	LOTTO n. 4: $(2,74 + 1,09 + 0,99 + 0,99 + 0,99) : 5 =$ $= 1,36$	27,60	2,00	1,36	75,07		
	$(3,19 + 1,74 + 1,09 + 1,09 + 1,09) : 5 =$ $= 1,64$	27,60	2,40	1,64	108,63		
		5,20	0,50	1,10	2,86		
		5,20	1,20	1,10	6,86		
	$(1,89 + 0,99 + 0,99 + 1,04 + 1,09) : 5 =$ $= 1,20$	27,60	2,00	1,20	66,24		
	da Riportare			Mc.	259,66	2	160'572'420

INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
Riporto			mc.	1267,40	1	160'572'420
	5,25	2,50	1,16	15,23		
	10,50	2,00	1,16	24,36		
	4,15	3,25	1,16	15,65		
	10,50	2,40	1,16	29,23		
	15,95	2,00	1,16	37,00		
	3,35	0,50	1,16	1,94		
	2,30	0,50	1,16	1,33		
	2,10	0,50	1,16	0,64		
	3,35	1,30	1,22	5,31		
	2,30	1,30	1,22	3,64		
Quantità parziale: mc. <u>257,02</u>						
LOTTO n° 11:						
$(1,18 + 1,13 + 1,08 + 1,13 + 1,16 +$						
$+ 1,18 + 1,03 + 1,23 + 1,13 + 1,08) : 10 =$						
$= 1,13$						
	2	26,30	2,00	1,13	118,88	
		26,30	2,40	1,13	71,33	
	2	2,40	0,10	1,13	0,54	
		5,20	1,20	1,13	7,05	
		5,20	0,50	1,13	2,94	
	2	2,40	0,10	1,13	0,54	
	2	3,40	1,30	1,13	9,99	
	2	2,35	1,30	1,13	6,90	
	2	2,55	0,50	1,45	3,70	
	2	2,30	0,50	1,45	3,34	
Quantità parziale: mc. <u>225,21</u>						
LOTTO n° 12:						
$(1,14 + 1,14 + 1,19 + 1,23 + 1,09 +$						
$+ 1,19 + 1,09 + 1,14 + 1,23 + 1,09) : 10 =$						
$= 1,15$						
	2	27,60	2,00	1,15	126,96	
		27,60	2,40	1,15	76,18	
da Riportare			mc.	1830,08	1	160'572'420

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
	Riporto			me.	1830,08		£ 160'572'420
		3,50	1,30	1,15	5,23		
	3	3,50	0,50	1,15	6,04		
		2,50	1,30	1,15	3,74		
		3,35	1,30	1,15	5,01		
		2,25	0,50	1,15	1,30		
		4,80	1,20	1,25	7,20		
		4,80	0,50	1,44	3,58		
	Quantità pagate: me. 235,14						
	Lotto n° 13:						
	(1,12 + 1,15 + 1,15 + 1,22 + 1,10 +						
	+ 1,20 + 1,22 + 1,15 + 1,22 + 1,17);						
	: 10 = 1,17						
		17,30	2,00	1,17	40,48		
		16,20	2,00	1,17	37,91		
		15,15	2,40	1,17	42,54		
		10,30	2,40	1,17	28,92		
		12,00	2,00	1,17	28,08		
		14,00	2,00	1,17	32,76		
		5,10	3,60	1,17	21,48		
	2	3,35	0,50	1,17	3,92		
		2,40	0,50	1,17	1,40		
		0,80	0,50	1,17	0,47		
	2	1,35	0,50	1,17	1,58		
		1,20	0,50	1,17	0,70		
		3,40	0,50	1,17	1,99		
		3,25	1,30	1,23	5,20		
		2,30	1,30	1,55	4,63		
	2	2,40	0,10	1,55	0,74		
	Quantità pagate: me. 252,80						
	SOMMA =						
				me.	2114,88	51'000	£ 107'858'880
	da Riportare						£ 268'431'300

INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
Riporto						£ 268'431'300
<u>Art. 62</u> Compiimento cemento a Kg 150, ecc. - Sottofondo 3m ² -						
<u>LOTTO n° 4:</u> (0,26+0,34+0,30+0,30+0,30+ +1,30+1,20+1,20+0,30+ +0,30+0,30+0,30): 12=0,53						
	27,60	2,00	0,53	29,26		
	27,60	2,40	0,53	35,11		
	5,20	0,50	0,53	1,38		
	5,20	1,20	0,53	3,31		
	27,60	2,00	0,53	29,26		
	2,35	1,30	0,53	1,62		
	3,40	1,30	0,53	2,34		
2	2,40	0,10	0,53	0,25		
2	3,10	0,50	0,53	1,64		
2	1,40	0,50	0,53	0,74		
	3,40	0,50	0,53	0,90		
	2,40	0,50	0,53	0,64		
Quantità parziale: <u>mc. 106,45</u> <u>LOTTO n° 5:</u> (0,80+1,05+0,30+1,10+1,00+ +1,20+0,30+0,25+0,25+0,30+ +0,90+1,15+1,40+1,20): 14=0,80						
	26,30	2,00	0,80	42,08		
	26,30	2,40	0,80	50,50		
	—	—	—	—		
2	2,40	0,10	0,80	0,38		
	5,20	1,20	0,80	4,99		
	5,20	0,50	0,80	2,08		
2	2,40	0,10	0,80	0,38		
	26,30	2,00	0,80	42,08		
	2,35	1,30	0,80	2,44		
	3,40	1,30	0,80	3,54		
da Riportare			mc.	254,92		£ 268'431'300

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
	Riporto			mc.	254,92		268'431'300=
	2	1,40	0,50	0,80	1,12		
		3,10	0,50	0,80	1,24		
		3,10	0,50	0,80	1,24		
		2,25	1,30	0,80	2,34		
		3,30	1,30	0,80	3,43		
	Quantità parziale: mc. <u>157,84</u>						
	LOTTO n° 6:						
	$[(0,35 \times 7) + 0,45 + 0,40] : 9 = 0,37$						
	2	27,60	2,00	0,37	40,85		
		27,60	2,40	0,37	24,51		
		3,50	1,30	0,37	1,68		
	3	3,50	0,50	0,37	1,94		
		2,50	1,30	0,37	1,20		
		3,35	1,30	0,37	1,61		
		2,25	0,50	0,37	0,42		
		4,80	1,20	0,37	2,13		
		4,80	0,50	0,37	0,89		
	Quantità parziale: mc. <u>75,23</u>						
	LOTTO n° 9:						
	$(0,50 + 0,42 + 0,35 + 0,40 + 0,30 + 0,40 + 0,50 + 0,30 + 0,35 + 0,43) : 8$						
	do = 0,40						
	2	27,60	2,00	0,40	44,16		
		27,60	2,40	0,40	26,50		
		3,50	1,30	0,40	1,82		
	2	3,20	0,50	0,40	1,28		
		3,50	0,50	0,40	0,70		
		2,30	1,30	0,40	1,20		
		3,40	1,30	0,40	1,77		
		2,30	0,50	0,40	0,46		
	da Riportare			mc.	417,41		268'431'300=

INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
Riporto			me	417,41		268'431'300
	4,80	1,20	0,40	2,30		
	4,80	0,50	0,40	0,96		
Quantità parziale: me <u>81,15</u>						
LOTTO n° 10:						
$(0,35+0,45+0,40+0,32+0,40+$						
$+0,30+0,35+0,30+0,48+0,30):$						
$: 10 = 0,37$						
	17,15	2,00	0,37	12,69		
	17,15	2,40	0,37	15,23		
	15,15	2,00	0,37	11,21		
	5,25	2,50	0,37	4,86		
	10,50	2,00	0,37	7,77		
	4,15	3,25	0,37	4,99		
	10,50	2,40	0,37	9,32		
	15,95	2,00	0,37	11,80		
	3,35	0,50	0,37	0,62		
	2,30	0,50	0,37	0,43		
	1,10	0,50	0,37	0,20		
	3,35	1,30	0,37	1,61		
	2,30	1,30	0,37	1,11		
Quantità parziale: me <u>81,84</u>						
LOTTO n° 11:						
$(0,48+0,45+0,37+0,43+$						
$+0,45+0,45+0,35+0,45+$						
$+0,35+0,35): 10 = 0,41$						
2	26,30	2,00	0,41	43,13		
	26,30	2,40	0,41	25,88		
2	2,40	0,10	0,41	0,20		
	5,20	1,20	0,41	2,56		
	5,20	0,50	0,41	1,07		
2	2,40	0,10	0,41	0,20		
da Riportare			me.	575,55		268'431'300:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
	Riporto			me.	575,55		£ 268'431.300=
	2 3,40	1,30	0,41	3,62			
	2 2,35	1,30	0,41	2,51			
	2 2,55	0,50	0,41	1,05			
	2 2,30	0,50	0,41	0,94			
	Quantità parziale: me. <u>81,16</u>						
	LOTTO n° 12:						
	(0,45+0,40+0,48+0,43+ +0,34+0,47+0,33+0,45+ +0,42+0,35):10=0,41						
	2 27,60	2,00	0,41	45,26			
	27,60	2,40	0,41	27,16			
	3 3,50	1,30	0,41	1,87			
	3 3,50	0,50	0,41	2,15			
	2,50	1,30	0,41	1,33			
	3,35	1,30	0,41	1,79			
	2,25	0,50	0,41	0,46			
	4,80	1,20	0,41	2,36			
	4,80	0,50	0,41	0,98			
	Quantità parziale: me. <u>83,36</u>						
	LOTTO n° 13:						
	(0,33+0,35+0,35+0,45+0,30+ +0,43+0,45+0,35+0,45+ +0,36):10=0,38						
	17,30	2,00	0,38	13,15			
	16,20	2,00	0,38	12,31			
	15,15	2,40	0,38	13,82			
	10,30	2,40	0,38	9,39			
	12,00	2,00	0,38	9,12			
	14,00	2,00	0,38	10,64			
	5,10	3,60	0,38	6,98			
	2 3,35	0,50	0,38	1,27			
	da Riportare		me.	743,71		£ 268'431.300=	

INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
Riporto			mc.	743,71	£	268'431'300
	2,40	0,50	0,38	0,16		
	0,80	0,50	0,38	0,15		
2	1,35	0,50	0,38	0,51		
	1,20	0,50	0,38	0,23		
	3,40	0,50	0,38	0,65		
	3,25	1,30	0,43	1,82		
	2,30	1,30	0,48	1,44		
2	2,40	0,10	0,52	0,25		
Quantità pag. di: mc. 82,19						
SOMMANDO	- - -	- - -	Mc.	749,22	49000	36'711'780=
h. Art. 64. -						
ferritura e parr in ghisa						
di ferro anaguno ecc. -						
Sviluppo per un corpo di						
ferritura =						
TRAVE LATERALE.						
Ø 20:						
$2 \times (14 + 16 + 14) = 88$						
ml. 88 x 12 = 1.056,00 x	2,466		Kg.	2604,09		
$2 \times 14 \times 5,82 = 163$						
ml. 163 x	"		"	401,96		
$2 \times (14 + 14) = 56$						
ml. 56 x 12 = 672 x	"		"	1657,15		
$2 \times 14 \times 9,60 = \text{ml. } 268,80 \times$						
$2 \times (2 + 11 + 3 + 11 + 11 + 11 + 10 + 11 +$						
$+ 5 + 11 + 10 + 11 + 10 + 11 + 2 + 11) =$						
$= \text{ml. } 282 \times 2,40 = \text{ml. } 676,80 \times$						
Quantità pag. di: Kg. 6995,05				1668,99		
da Riportare			Kg.	6995,05	£	305'143'080=

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
	Riporto				Kg 6995,05	£	305'143'080=
	<u>φ 16 :</u> $2 \times (2+2+2) = \text{ml. } 12$ $\text{ml. } 12 \times 2,80 = \text{ml. } 33,60$ $2 \times (2+2) = \text{ml. } 8 \times 2,90 = \text{ " } 23,20$ $2 \times 2 = \text{ml. } 4 \times 2,70 = \text{ " } 10,80$ $2 \times (2+2) = \text{ml. } 8 \times 2,60 = \text{ " } 20,80$ <u>Sommario</u> $\text{ml. } 88,40 \times 1,578$				Kg 139,50		
	<u>φ 8 :</u> $2 \times (3+3+3+3) = \text{ml. } 24 \times 12 = \text{ml. } 288,00$ $2 \times (3+3) = \text{ml. } 12 \times 6 = \text{ " } 72,00$ $2 \times (14+14+7+7+14+14+21+21+15+15+21+21+13+13+11+11+13+13+21+21+15+15+20+20+14+14+7+7+9+9) = 860 \times 3,95 = \text{ " } 3397,00$ <u>Sommario</u> $\text{ml. } 3757,00 \times 0,315 =$				" 1486,01		
	<u>TRAVE CENTRALE</u>						
	<u>φ 20 :</u> $(18+18+24) \times 12 = \text{ml. } 780,00$ $18 \times 11,80 = \text{ " } 212,40$ $(18+24) \times 12 = \text{ " } 546,00$ $24 \times 9,60 = \text{ " } 230,40$ $4,00 \times (2+2+2+2) = \text{ " } 32,00$ $(13+13+13+13+25) \times 3,00 = \text{ " } 231,00$ $32 \times 5,00 = \text{ " } 160,00$ <u>Sommario</u> $\text{ml. } 2191,80 \times 2,466$				" 5404,98		
	<u>φ 16 :</u> $(7+7) \times 6 = \text{ml. } 84,00$ $(2+2+2) \times 3,30 = \text{ " } 19,80$						
	da Riportare	ml. 103,80			Kg 14023,54	£	305'143'080=

INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	Lunghezza peso o numero	Larghezza o groscezza	Altezza o pro- fondità			
Riporto	ml. 103,80		Kg	14023,54		£ 305'143'080-
$(2+2) \times 3,60 =$	14,40					
$(2+2) \times 3,80 =$	15,20					
$(2+2) \times 3,60 =$	14,40					
$4 \times 3,20 =$	12,80					
$2 \times 2,87 =$	5,74					
$(1+1+9+9+9+8) \times 3,00 =$	111,00					
Somma	ml. 277,34	$\times 1,578 =$	"	437,64		
<u>Ø 8:</u>						
$(3+3+3+3) \times 12,00 =$	ml. 144,00					
$(3+3) \times 6,00 =$	" 36,00					
$(3+3+13+13+5+5+16+$ $+16+15+15+18+18+16+$ $+16+13+13+4+4+13+$ $+13+13+13+16+16+18+$ $+18+15+15+16+16+3+$ $+3+9+9) =$	ml. 412,50	$\times$	ml. 2348,40			
Somma	ml. 2528,40	$\times 0,395 =$	"	998,72		
<u>TRAVE 1-9-17</u>						
" 8-16-24						
<u>Ø 16:</u>						
$(8+9) \times 8,00 =$	ml. 136,00					
$8 \times 9,00 =$	" 72,00					
$9 \times 4,95 =$	" 44,55					
$9 \times 6,00 =$	" 54,00					
$5 \times 8,00 =$	" 40,00					
$5 \times 9,00 =$	" 45,00					
$5 \times 5,00 =$	" 25,00					
$5 \times 8,00 =$	" 40,00					
$5 \times 6,00 =$	" 30,00					
Somma	ml. 486,55	$\times 1,578 =$	"	767,78		
da Riportare			Kg	16227,68		£ 305'143'080-

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
	Riporto				14	16227,68	£ 305'143'080=
	$\phi 8:$ $(3+3+3+3) \times 12,00 = \text{mt. } 144,00$ $(60+60) \times 4,00 = \text{ " } 480,00$ $60 \times 3,20 = \text{ " } 192,00$ Sommano mt. 816,00 $\times 0,395$ Sommano N° 8 fabbricati $\times 16'550,00 =$				"	322,32	
					Kg.	16550,00	
					Kg.	132'400	980 " 123'752'000=
5	Art. 60: Complemento cemento a Kg. 250, ecc.						
	<u>LOTTO N° 4:</u>						
		2	27,60	2,00	1,10	121,14	
			27,60	2,40	1,20	79,49	
		2	2,40	0,10	1,20	0,58	
			5,20	0,50	1,20	3,15	
			5,20	1,20	1,20	7,49	
			5,65	1,30	1,10	8,08	
			5,65	0,30	1,10	1,86	
		2	4,15	0,30	1,10	2,74	
	Quantità parziale: mc. <u>224,80</u>						
	<u>LOTTO N° 5:</u>						
		2	26,30	2,00	1,10	115,72	
			26,30	2,40	1,20	75,74	
		2	2,40	0,10	1,20	0,58	
			5,20	0,50	1,20	3,12	
			5,20	1,20	1,20	7,49	
		2	4,15	0,30	1,10	2,74	
		2	5,65	1,30	1,10	16,16	
	Quantità parziale: mc. <u>221,55</u> da Riportare				mc.	146,35	£ 434'895'080=

INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
Riporto			mc.	446,35	£	434'895'080=
<u>LOTTO n° 6:</u> dimensioni e quantità come al precedente lotto n° 4 =			mc.	224,80		
<u>LOTTO n° 9:</u> dimensioni e quantità come al precedente lotto n° 6 =			"	224,80		
<u>LOTTO n° 10:</u>						
	17,15	2,00	1,10	37,73		
	15,15	2,00	1,10	33,33		
	11,65	2,40	1,20	33,55		
	5,50	3,70	1,20	24,42		
3	1,10	0,30	1,10	1,09		
2	3,35	0,30	1,10	2,21		
	2,40	0,30	1,10	0,79		
	4,05	0,30	1,10	1,34		
	15,95	2,00	1,10	35,09		
	10,45	2,00	1,10	22,99		
	13,95	2,40	1,20	40,18		
	5,85	1,30	1,10	8,37		
Quantità parziale: mc.	241,09					
<u>LOTTO n° 11:</u> dimensioni e quantità come al precedente lotto n° 5 =			mc.	221,55		
<u>LOTTO n° 12:</u> dimensioni e quantità come al precedente lotto n° 9 =			"	224,80		
<u>LOTTO n° 13:</u> dimensioni e quantità						
da Riportare			mc.	1583,39	£	434'895'080=

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità			
	Riporto			mc	1583,39	£	434'895'080=
	come al precedente lotto n.º 10 =			mc.	241,09		
	SOMMANDO =			Hc.	1824,48		
	Perchè i livelli dei piani stradali non sono ancora definiti, in mancanza dell' art. 3 del capitolato speciale d'appalto che riguarda la velocitazione delle opere a m/m re, non potendosi riferire le quote poste a m. 0,50 al di sotto del piano fin bono esistente in ogni col'fco, in via provvisoria si calcolerà tale quota al di sotto di m. 0,30 dell'estradosso delle travi roveree :						
	Sviluppo della superficie di fondazione = Hg. 1'543,43 x x 0,30 = Hc. 463,93 → A detrarre :			mc.	463,93		
	Restano			Hc.	1360,55	98'300	133'742'065=
	IMPORTO COMPLESSIVO OPERE IN FONDAZIONE =					£	568'637'145=
	da Riportare						