



STUDIO PROFESSIONALE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

Via Carmine n° 1

BRINDISI

Impianto

**FABBRICATO IN PIAZZA GIOTTO n° 4
LOTTO 33**

BRINDISI

Ing.

ARMANDO

INTIGLIETTA

Oggetto

**COMPUTO METRICO PER IL
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI**

Data

FEBBRAIO '87

Tavola

Tel. 20937 - 471968

Il proprietario I.A.C.P. DI BRINDISI

descrizione			unità di misura	quantità	prezzo	importo
					riporto	
1	1	Fornitura in opera di mattoni di cemento vibrocompresso a quattro fori dello spessore massimo di 20cm, messo in opera con malta bastarda per un ingrossamento della muratura esistente al fine di realizzare lo spessore di 30cm comprensivi di due passate di malta bastarda e una a finire di tonachinò.	mq	48	50.000	24 000 00
2	2	Fornitura in opera di battiscopa di ceramica di dimensione 20x20cm allettato con malta bastarda.	m	15	10.000	150 000
3	3	Fornitura in opera di serbatoio per gasolio da 5.000 litri da installare ad una distanza dal fabbricato superiore a 60cm, riempimento degli spazi vuoti con sabbia chimicamente inerte e poggiante su basamento in calcestruzzo armato dello spessore di 10cm al quale sarà ancorato. Copertura con soletta in calcestruzzo armato di 10 cm con passo d'uomo stagno in corrispondenza della bocca di riempimento. La profondità della generatrice superiore rispetto al piano di campagna non deve essere inferiore a 10 cm. Lo stesso deve essere dotato di valvola di troppo pieno, tubo di carico, collegato all'impianto di terra e tubo di sfiato con rete parafiamma; prima di				
riportare						2 550 000

descrizione			unità di misura	quantità	prezzo	importo
					riporto	25 500 00
		essere interrato il serbatoio, di acciaio 40/10, deve essere catramato. Compreso il collegamento dal bruciatore e ogni altro onere per renderlo a norma e lo svuotamento e smontaggio del vecchio serbatoio. A corpo	=	uno	5000 000	5000 000
4	4	Formazione di scalino per realizzazione bacino di contenimento nel vano caldaia consistente in getto di pasta di cemento nel vano porta per un'altezza di 20cm. A corpo	=	uno	200 00	200 00
TOTALE			=			7 570 000
						riportare