

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in CAROVIGNO - Via per S.Sa
bina - n.12 alloggi - vani contabili 80 -

LEGGE 30/12/1960, n.1676 - 3° P.I. - 2° lotto -

IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Fasano -

IMPORTO contrattuale L. 351.500.000.-

CONTRATTO in data 18/12/1979 n.5923 registrato a

Brindisi il 21/12/1979 al n.5154 Mod.1°.-

IMPORTO NETTO PERIZIA SUPPLETIVA L. 65.900.000.-

VERBALE DI NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentottanta, il giorno venticin-
que del mese di Luglio in BRINDISI, tra il sotto-
scritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei La-
vori e l'Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO, appal-
tatrice dei lavori suindicati, premesso che nel cor-
so dei lavori si è ravvisata la necessità d'esegui-
re opere stradali per soddisfare le condizioni di
accesso ai fabbricati, compresi nella perizia del
25/7/1980 dell'importo netto di L. 65.900.000.- in
corso di approvazione;

In conformità del disposto degli artt. 21 e 22 del

Regolamento 25/5/1895, n.350, si è provveduto a concordare il seguente nuovo prezzo, riferito all'epoca della offerta dell'Impresa, quale media scaturita dall'elenco prezzi allegati ai contratti di appalto relativi alla Legge 492 in L. 5.100 ed alla Legge 513 in L. 9.100.=

N.P.1 - Formazione di corpo stradale costituito da un sottofondo in misto granulare stabilizzato con granulometria da 0 a 5, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento, rullato fino ad ottenere una densità pari al 95% della scala Proctor Mod., il tutto dello spessore compreso di cm.25, anche su eventuali rilevati da ricaricare e rullare preventivamente;

- successive strato bynder dello spessore compreso di cm.6, agglomerato a caldo con 3,5 a 5% di bitume puro steso con finitrice e cilindrato con rullo leggero, previa umettatura del sottofondo con emulsione bituminosa nella misura di Kg. 1/Mq.;

- tappeto d'usura dello spessore di cm.3 di agglomerato a caldo con il 4,5% di bitume puro, steso con finitrice e cilindrato con rullo leggero, previa umettatura con emul-

sione bituminosa nella misura di Kg.0,700/

mq.

Al metro quadrato Lire Settemilacenti.==

L. 7.100.=

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tutte
del Capitolato Speciale di Appalto e sarà soggetto
all'incremento revisionale dalla data della offerta
----- alla data di esecuzione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.==

L'IMPRESA

(Geom. Ignazio CASTRIGNARO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Ignazio Castagnaro



Antonio Longo