

CONGLOMERATO - CEMENTIZIO - PALAZZINA - AA - ANGOLO - PIANTA - FONDAZIONI

N. d'ordine	N. di tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ		PREZZO	
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale	Unitario	Totale
								Lire	Lire
		Riporto							
		Conglomerato Cementizio per fondazioni nelle profondità da 10 a 300 di Campido Postleat (440625), ecc.							
		Tracce Roverso 12-34-5-6-7-8							
		10,57 x 1,60 x 0,30 2 m	10,57	1,60	0,30	mc. 10,14			
			10,57	0,40	0,30	mc. 7,61			
		Tracce Roverso 9-10-11-12							
			10,57	1,60	0,30	mc. 5,07			
			10,57	0,40	0,30	mc. 3,80			
		Tracce Roverso 4-8-12							
			6,50	0,85	0,30	mc. 1,65			
			6,50	0,35	0,30	1,59			
		Tracce 9-5-1							
			13,40	1,40	0,30	mc. 5,63			
			13,40	0,40	0,30	mc. 3,45			
		in detrazione 3	1,60	0,30	0,30	mc. 1,19			
		3	1,60	0,40	0,30	mc. 1,34			
		Tracce 13 e 5/9							
			1,20	1,60	0,30	mc. 0,57			
			1,20	0,40	0,30	mc. 0,43			
		Tracce 9/10							
			2,80	0,30	0,30	mc. 0,75			
			2,80	0,40	0,30	mc. 1,00			
		Tracce di collegamento 5-6-7-8							
			9,50	0,30	0,40	mc. 1,14			
		Tracce di collegamento 3-7, 2-6							
		2 x	2,30	0,30	0,40	mc. 0,70			
		A Riportarsi							

N. d'ordine	N. di tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ		PREZZO	
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale	Unitario	Totale
								Lire	Lire
		Riporto							
		Trave di collegamento 6 e 10/11	360	0,30	0,40	mc 0,43			
		Trave di collegamento 6/7 e 10/11	360	0,30	0,40	mc 0,43			
		Totale Modulo mc 12,06				me 12,06	42,06		
		Modulo identico al precedente				me 12,06	42,06		
		Sommario me					84,12		
		Trave Piloni 13-14-15-16	850	0,40	0,30	mc 3,57			
			850	0,40	0,80	mc 3,06			
							6,63		
		Totale elemento ad angolo					90,75		
		A Riportarsi				mc 90,75			