

IMPIANTO DI AUTOCLAVE

Importo generale del progetto £.

Importo impianto di autoclave £.

~~~~~

### R E L A Z I O N E

Con nota Ministeriale N° 13105 del 26/6/1964 il Ministero dei Lavori Pubblici disponeva la promessa di elargire un contributo dello Stato sulla spesa di £..... a favore della ..... per la costruzione di N°.. alloggi da assegnarsi ad altrettanti soci della stessa Cooperativa.=

Invitava inoltre a presentare entro sei mesi all'esame del Genio Civile di Brindisi il progetto del fabbricato sociale. Invitava inoltre ad inviare al Ministero dei Lavori Pubblici la dichiarazione dell'avvenuta concessione di un mutuo da parte di un Istituto finanziatore.=

Successivamente la Cooperativa, trovandosi nella impossibilità di rispettare i termini fissati, chiedeva ed otteneva dal Ministero dei Lavori Pubblici proroghe per la presentazione degli elaborati. La Cooperativa iniziava poi presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la pratica per ottenere la concessione del mutuo che è stato poi concesso.=

Il progetto di £..... prevede :

A) - Somme a base di appalto ..... £.

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione :

|                    |           |                 |            |
|--------------------|-----------|-----------------|------------|
| 1) Riscatti .....  | 290.000   | imprevisti 890  |            |
| 2) oneri .....     | 1.750.000 | per spese 3.280 | 9400.000   |
| 3) autoclave ..... | 350.000   |                 |            |
| 4) allacci .....   | 200.000   |                 |            |
|                    |           |                 | 70.000.000 |

Si è redatta apposita perizia per la installazione dell'impianto di autoclave, del quale la presente relazione fa parte, e si prevede una spesa di £.....=

L'impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche :

- serbatoio di lamiera di acciaio zincato;
- 2 elettropompe della portata di 2.500 l/h;
- 2 interruttori generali salvamotori;
- 1 regolatore di livello automatico;
- 1 regolatore di pressione automatico;
- 1 manometro;
- 1 valvola di sicurezza;
- + 1 serbatoio di eternit;
- 1 quadro comando;
- materiale elettrico necessario per i collegamenti tra quadro e macchinari;
- materiali idraulici per collegamento tra serbatoio e autoclave;
- mano d'opera e opere murarie e quant'altro occorrente per l'efficienza e la sicurezza dell'impianto.=

Quanto descritto sopra, compreso tutti gli oneri, comporta una spesa di £.....=

La presente relazione è corredata da un capitolato-programma tipo da inviare a Ditte specializzate per l'aggiudicazione dei lavori.=

Alla spesa di £..... si farà fronte mediante le somme previste tra quelle a disposizione dell'Amministrazione.=

BRINDISI, li \_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA

17/2/69  
2.520.000  
12  
4  
630.000

2.520.000  
1.915.000  
3.798.000