

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

BRINDISI

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

Opere _____

(Legge _____)


~~-Progetto--~~ PERIZIA dei lavori occorrenti per l'impianto idrico-sanitario
del III° lotto dell'Incis in Brindisi?

STIMA DEI LAVORI

Brindisi Addì 19 dicembre 1940 - XIX°

L'INGEGNERE DIRETTORE DI LAVORI

(R. Manzo)



Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	LAVORI A MISURA =====					
I	Messa in opera di tubi in ferro nero od in ferro trafilato zincato, per impianti idrici, dei diametri da pollici due e mezzo a tre ottavi di pollice, compreso i pezzi speciali e le opere murarie occorrenti per dare le tubazioni complete in opera ed escluso i rubinetti. Tubazioni dal contatore al cortile, colonne montanti e derivazioni interne.	Kg. II25-		5,70	6412,50	
		=====				
2	Contatori Idrici del tipo sommerso, completi in opera, compreso i raccordi con le tubazioni	N° 18		300,00	5400,00	
		=====				
3	Saracinesche di erogazione o di intercettazione in opera complete di raccordi alla tubazione.					
	a) da pollice I e I/2 per le colonne montanti	N° 2		125,00	250,00	
	b) da pollice I e I/4 per i lavatoi	N° 8		90,00	720,00	
	c) da pollice I per i contatori	N° 18		30,00	540,00	
	a riportare L.				13322,50	

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente della analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	riperto				I332250	
	a) da 1/2 pollice per i lavandini 3 x 18 = n° 54			I6 -	864 -	
		=====				
4	Tubo di piombo di raccordo alle vasche da bagno e dei lavabi alle tubazioni di scarico, completo in opera compreso le saldature Kg. 350			22 -	7700-	
		=====				
5	Tubo di cemento ed amianto del diametro di m/m 80 per il raccordo dei vasi a sifone alle tubazioni verticali di scarico, completo in opera compreso opere murarie e giunzioni. n° 16 x ml. 4,00 = ml. 64 -			28 -	792 -	
		=====				
6	Messa in opera degli apparecchi di un gabinetto da bagno costituito da vasca da bagno, vaso a sifone e lavabo, compreso opere murarie, sostegni e tutto quanto possa occorrere per dare il lavoro completamente finito. Gabinetti da bagno n° 16			I90 -	3040 -	
		=====				
7	Messa in opera di cessi alla turca compreso cassetta e tubo di scarico, opere murarie, sostegni a riportare L.				25718 -	

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	riporto L.				2571850	
	suggellettura e quanto altre occor- re per dare l'apparecchio in ope- ra completo. n° 4	4		45 -	180 -	
8	Vasi di espansione in lamiera da m/m. 2 dati in opera completi di galleggianti, raccordi e menso- le di sostegno. n° 16	16		150 -	2400 -	
	Sommano i lavori a misura			L.		2829850
	Totale					2829850
	Totale					2829850
	Totale imperte da appaltarsi in cifra tonda				L.	28300 -
	MATERIALI A PIE' D'OPERA					
9	Vasca da bagno completa di rubinetteria n° 16	16		860 -	13760 -	
10	Lavabi per bagno completi di rubinetteria n° 16	16		260 -	4160 -	
11	Vasi da cesso completi di cas- setta e tavoletta n° 16	16		255 -	4080 -	
12	Bidet completi di rubinette- ria. n° 16	16		245 -	3920 -	
13	Lavabi di servizio completi di rubinetteria. n° 6	6		170 -	1020 -	
	A riportare				26940 -	28300 -

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	riporto				26940 -	28300 -
I4	Vasi da cesso di servizio completi di cassetta e tavoletta					
	n° 6			205 -	I230-	
	=====					
I5	Cessi alla turca completi di cassetta e sifone					
	n° 4			350 -	I400 -	
	=====					
I6	Scaldabagno a legna completo					
	n° 16			455 -	7280-	
	=====					
I7	Tubazione in ferro trafilato zincato.					
	Kg. 1125-			4,85	545625	
	=====					
	Sommano i materiali a piè d'opera					4230625
	Totale					L. 7060625
	Totale imperte della perizia in cifra tonda					L. 70700 -
						=====