



22/d

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5/8/1978 n. 457 - art. 41 - II° Biennio - P.I.
001/86/1 - LAVORI di costruzione di n. 44 alloggi di
E.R.P. nel Comune di Brindisi - Rione Perrino - Com-
parte "B" Lotti 1-2-3-4.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n. 6055 del 27/12/1982 Reg. a Brindisi il
28/12/1982 al n. 5964 Mod. I°.

-IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO

CONCORSO.....L.1.439.767.000=

-IMPORTO NETTO DEI LAVORI.....L.1.410.000.000=

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI OPERE AUSILIARIE E

DI COMPLETAMENTO FABBRICATI

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DEI NUOVI PREZZI

- ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO che con contratto in data 27/12/1982 N.6055
di repertorio reg. a Brindisi il 28/12/1982 al n.
5964 Mod.I°, sono stati appaltati all'Impresa EDI.
CO.M. s.r.l. da Bari i lavori di costruzione di n.44
alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi - Rione Per-
rino - Comparto "B" Lotti 1-2-3-4 per un importo net-

to di £. 1.410.000.000= sulla somma preventivata a base di appalto concorso di £. 1.439.767.000=.

VISTA la perizia suppletiva in data 14/3/1985 che ammonta per lavori da eseguire a complessive lire £.65.616.169=, corrispondenti all'importo netto dello atto di sottomissione.

Ciò premesso la sottoscritta Impresa dichiara di eseguire i migliori lavori considerati nella succitata perizia suppletiva, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, sulle basi delle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispondente disciplinare d'appalto allegato al suddetto contratto, nonchè del presente verbale di concordamento dei nuovi prezzi, per cui l'importo netto complessivo dei suddetti lavori suppletivi rimane stabilito in £. 65.616.619=, (lire sessantacinquemilioneisecentosedicimilaseicentodiciannove).

VERBALE DI NUOVI PREZZI

Nell'anno millenovecentottantacinque nel giorno 11 (UNICI) del mese di MARZO in Brindisi, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto ed il capitolato speciale di appalto dei lavori citati in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere e strutture non previste nel progetto principale e di queste alcune non con-



siderati nell'elenco dei prezzi annesso al capitolato speciale e disciplinare di appalto;

RITENUTO pertanto necessario addivenire alla determinazione dei nuovi prezzi, ai sensi ed agli effetti degli art. 21 e 22 del Regolamento del 25/5/1895 n. 350;

HA CONCORDATO con l'Avv. Giovanni DEGENNARO, rappresentante legale dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da BARI, appaltatrice dei lavori suddetti, i seguenti nuovi prezzi:

-NP/1-Fornitura e posa in opera di pompa monoblocco centrifuga tipo ETABLOC-G-100 - 160/304 avente portata di mc./h 130; prevalenza mt.6.5; diametro di aspirazione ϕ 125; diametro di mandata ϕ /100; corpo pompa in GG-25 direttamente accoppiato, con albero in comune, con motore trifase in certo circuito, ventilato esternamente, avente: potenza 3kw; tensione 380 V.; frequenza HZ

50; velocità di rotazione 1450 giri/min.; protezione meccanica IP 54 secondo, DIN 40050.

Compreso allacciamento elettrico al quadro e quanto altro accorra per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.

Cadauna lire Duemilioniottoцентoduemilaseicentotrenta=.....L. 2.802.630= ✓

-NP/2-Fornitura e posa in opera di pompe RUGGERINI

tipo RD 850/100 MF; portata 138Mc/h; prevalenza mt. 8; diametro aspirazione $\varnothing$ 120; diametro mandata $\varnothing$ 100, accoppiata tramite flange a motore diesel avente le seguenti caratteristiche: potenza 8 HP; velocità di rotazione 2.850 giri min.; avviamento elettrico; quadro di comando e cavi montato su basamento in lamiera stampata e verniciata delle dimensioni di mm. 910X X510X145 ed ogni altro onere, anche di assistenza muraria, per assicurare il perfetto funzionamento della pompa stessa.

-NP/3-Fornitura e posa in opera di accessori per impianto sollevamento acque meteoriche rappresentato da:

- n. 3 tronchetti di tubo flangiato della lunghezza di mt. 1.00 DN 125; n. 3 valvole di fondo con succherna DN 125; n. 3 riduzioni DN 125 DN 100; n. 3 curve a 90° DN 125; n. 6 flange DN 125; n. 6 flange DN 125; mt. 5.00 di tubazione DN 125; n. 3 saracinesche DN 100 PN 10; compreso opere ed assistenza muraria nonché ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

a corpo lire tremilione cinquecentonovantamila-

quattrocentosessanta=.....£. 3.590.460= ✓

-NP/4-Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione composto di pompa monoblocco centrifugata tipo ETABLOC-G 32-160 1/302; portata 12 mc/h; prevalenza 37 mt.; diametro di aspirazione ϕ 50; diametro mandata ϕ 32; corpo pompa in BG-25, direttamente accoppiato con alberi in comune, con motore trifase in corto circuito, ventilato esternamente avente le seguenti caratteristiche:

potenza 3kw; tensione 380 V.; frequenza HZ 50; velocità di rotazione 2900 giri/min.; protezione meccanica IP 54 secondo DIN 40050; n. 1 tronchetto di tubo flangiato ϕ 50 da mt. 1.00; n. 1 valvola di fondo con succheruola ϕ 2; n. 1 flangia DN 32; n. 1 riduzione DN 32/DN50; n. 1 saracinesca F/F ϕ 2; mt. 5 tubazione ϕ 2; mt. 5 di tubazione ϕ 1", $\frac{1}{2}$ per scarico gas; ed ogni altro accessorio, opere murarie e quant'altro occorra per dare l'impianto perfettamente funzionante.

A corpo lire tremilionitrecebtosettantottomila
settecentosessanta=£. 3.378.760= ✓

-NP/5-Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando in lamiera 20/10 finemente vernicia-

to contenente, montate e cablate fino alla mrset-
tieria le seguenti apparecchiature; n. 1 seziona-
tore sotto carico 63A - 380V. completa di fu-
sibili; n. 1 voltmetro 96X96 scala 0 + 400A;
n. 1 comutatore voltmetrico; n. 1 selettore a
scelta pompe; n. 4 pulsanti "Marcia-Arresto";
n. 3 telesalvamotori GHISALBA uno per ciascuna
pompa costituito da: terma di fusibili - contat-
tore - termico; n. 1 partenza con interruttore
per elettroventilatore; n. 1 dispositivo con-
tro la marcia a secco; relè ausiliari; n. 1
elettroventilatore per areazione locale pompe;
mt.30.00 cavo tipo RG 50R/4sez.4X10mmq.; mt.10
cavo tipo UG BOR/4sez.3X2.5mmq.; mt. 30.00 tubo
conduit Ø 2"; n. 1 cassetta di derivazione;
n. 3 flessibili stagni da 1 mt. Ø 3/4" completi
di raccordo; nonché ogni altro accessorio e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito
e perfettamente funzionante.

A corpo lire novemilioni quattrocentosettantaquat-
tromiladuecentosessanta=.....£. 9.474.260= ✓

Le spese relative al presente atto sono a carico
della sottoscritta Impresa.

Il presente atto mentre vincola l'Impresa sino da e
questo momento, diventerà impegnativo per questo

I.A.C.F. soltanto quando esso abbia ottenuto la superiore approvazione.

Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale.

I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale oltre ai nuovi prezzi succitati.

Per l'esecuzione dei lavori afferenti all'importo di del presente atto viene concessa una proroga di gg. trenta alla data di ultimazione contrattuale.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Brindisi 11, 11/3/1985

L'IMPRESA:

(EDI.CO.M. s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ESAB

59.500

Compunto 6500

al N.

1969

MOD. 111

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

IL CASSIERE FALLO. 1980.
(Giannetta Rag. Giuseppe)

