

= SERVIZIO GESTIONE CASE PER LAVORATORI. 3. 35 105

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= LAVORI DI INTERVENTO INTEGRALE PER COMPLETAMENTO

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA AI COMPLESSI DI CASE

PER LAVORATORI IN Ceglie Messapico - C/17867 e

C/18049) Cantiere 18914-E -

Importo a base d'asta.....L.37.200.000.=

Ribasso del 4,85% =.008.226.28.1

Importo netto contrattuale.....L.35.395.800.=

CONTRATTO n°4494 del 30.11.1964 registrato a Brindi

si il 9.12.1964 al n°1020 Mod.I -

IMPRESA: CARDONE Vincenzo - OSTUNI

PERIZIA DI COMPLETAMENTO

RELAZIONE

Con nota n°26083 - Rip.II - del 7.7.1964 Codesta

Gestione trasmetteva copia della perizia approvata

nella seduta n°43 del 10.4.1964 (Commissioni proget

ti GESCAL) il cui quadro economico era dell'importo

complessivo di L.41.964.000.= di cui L.37.200.000.=

a base d'asta.= Restituendo approvato senza alcuna

osservazione il computo metrico (all.1).=

Sulla base di tali elementi, con raccomandata 5776

del 26.8.1964, veniva bandita licitazione privata.=

Successivamente con nota del 4.9.1964, Còdesta Gestione trasmetteva, tra l'altro, Modello "D", nel quale l'importo totale dei lavori a base d'asta

veniva riportato in L.33.795.695 oltre a L.646.590=

per imprevisti per un totale di L.34.442.285.= cifra diforme a quella approvata.=

In attesa dei chiarimenti richiesti i lavori furono aggiudicati all'Impresa CARDONE Vincenzo di Ostuni

=. con il ribasso del 4,85% su L.37.200.000.= e quindi per nette L.35.395.800.=

=. In sede di esecuzione dei lavori, data la natura fortemente accidentata della zona, si è reso necessario provvedere, in luogo di altre non indispensabili, all'esecuzione delle sottoindicate opere:

a) muratura di contenimento rilevati stradali con sovrastante mappetta in cls.300;

b) provvista e posa in opera di maggior quantità di (ringhiere di protezione

zione nella muratura di contenimento limitata-
mente ai tratti che superano i ml.1,50 di altezza, onde salvaguardare la pubblica incolumità.=

Senonchè i chiarimenti, sulle difformità delle cifre indicate nei quadri economici, non sono mai pervenute, per cui allo scopo di regolarizzare la pratica e definire i rapporti con l'Impresa, si è redatta la presente perizia, che prevede l'esecuzione di la

vori che erano previsti in misura ridotta o non erano previsti. =

La spesa totale della perizia è di L. 3.399.420. = di cui L. 3.180.000. = per lavori e L. 219.420. = per spese generali. =

A tale spesa si può far fronte reintegrando le somme del quadro "D", già richiamato, riportandole a quelle di cui alla perizia approvata, come è detto nella premessa e precisate nel foglio di questo Istituto n° 5421 del 4 Giugno 1966, come segue:

- Movimento di terra.....	L. 13.610.200. =
- Opere per sedi stradali.....	" 10.950.831. =
- Opere per fognature.....	" 4.677.612. =
- Sistemazioni esterne.....	" 2.303.875. =
- Recinzioni.....	" 5.557.890. =
- Opere per servizio distribuzione acqua	<u>799.200. =</u>
Sommano.....	L. 37.899.608. =

a detrarre l'importo dei colmamenti

in più..... L. 578.551. =

Restano..... L. 37.321.057. =

ed in c.t. L. 37.200.000. =

Le somme da reintegrare ammontano a L. (37.200.000 - 33.795.695) = L. 3.404.305; si fa presente peraltro che restano inoltre disponibili L. 2.450.790. = costituite da L. 1.804.200. = rivenienti da ribasso d'asta di L. 4.651.000. = L. 37.200.000.

di L.4,85% su L.37.200.000.= e L.646.590.= già a
disposizione per imprevisti.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia
si chiede, pertanto, l'autorizzazione all'impegno
delle somme come innanzi specificato, per la cui
spesa non occorre fare alcun nuovo atto con l'Impe-
sa.

BRINDISI, li 31.10.1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te. U. G. VALLARINO)

GESTIONE CASE LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^

26083 - CASE PER LAVORATORI IN CEGLIE MESSAPICO (C/17867 e C/18049)

C/18914-E

P E R I Z I A


LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA ED ATTREZZATURA AREA DI COMPLETAMENTO

C O M P U T O M E T R I C O

~~~~~

BRINDISI, lì 31.1<sup>0</sup>.1966

IL DIRETTORE TECNICO IACP  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



GESTIONE CASE LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI INTERVENTO INTEGRALE PER COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA AI COMPLESSI DI CASE PER LAVORATORI IN CEGLIE MESSAPICO - (CANTIERI 17867 e 18049) C/18914-E -

IMPRESA: CARDONE Vincenzo - OSTUNI

\*\*\*\*\*

PERIZIA DI COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO

(Riferimento al computo metrico principale del 15.2.1964 approvato con nota 26083-Rip.II del 7.7.1964)

1) Muri di sostegno

Analisi del costo di un metro lineare di muratura:

4-C.S.A.) Scavo ristretto terra  
 $1,00 \times 0,50 \times 0,60^m = \underline{\underline{\underline{\underline{mc.0,30 \times 1700}}}} = 510,00$

7-C.S.A.) Scavo ristretto roccia  
 $1,00 \times 0,50 \times 0,20^m = \underline{\underline{\underline{\underline{mc.0,10 \times 6600}}}} = 660,00$

5-C.S.A.) Cls. a ql.1,5  
 $1,00 \times 0,50 \times 0,60^m = \underline{\underline{\underline{\underline{mc.0,30 \times 8100}}}} = 2430,00$

6-CS.A.) Muratura tutta tufo  
 $1,00 \times 0,50 \times 1,80^m = \underline{\underline{\underline{\underline{mc.0,90 \times 6600}}}} = 5940,00$

8-C.S.A.) Mappetta in cls.  
ql.3,00  
 $1,00 \times 0,50 \times 0,10 = \underline{\underline{\underline{\underline{mc.0,05 \times 17500}}}} = 875,00$

11-C.S.A.) Ringhiera in ferro  
 $1,00 \times \text{kg. } 8,00 = \text{kg. } 8,00 \times 420 = 3360,00$

costo al metro lineare 13775,00

riporto L.13.775.=  
ed in cifra tonda L.13.750.=  
=====

S v i l u p p i

Riferimento al n.d.15 del compu  
to metrico principale relativo  
ai muretti di recinzione non ese  
guiti:

Edifici A-B-C-D- C/17867

109,00+15,40+47,00+86,00+  
+4,00 = ml.261,40  
3,00 + 6,00 + 5,00 = " 14,00

Edifici E-F-G- C/18049

3,00+25,00+6,80+26,00+13,00+  
+29,40+15,00+3,00+4,00+2,00 +  
+17,00+44,00+8,00+7,00+13,00+  
+12,00+7,00+1,00+4,00+11,00 +  
+5,00+2,20 = ml.258,40

Sommano ml.539,80  
=====

13.750

7.422.250.=

A dedurre l'importo dei muri di  
recinzione di cui al n.d.15 del  
computo metrico principale ap-  
provato

ml.539,80 x 7.550

4.075.490.=

RESTANO.....L. 3.346.760.=

a dedurre il ribasso del 4,85 %....." 162.318.=

Restano .....L. 3.184.442.=

ed in c;t. L. 33.180.000.=

per spese generali 6,90 % L. 219.420

TOTALE GENERALE PERIZIA L. 3.399.420.=  
=====

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)