

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO DI COSTRUZIONE DEL 3° E 4° LOTTO DI CASE
POPOLARI IN FRANCAVILLA FONTANA = VIA MOZZONI

Legge 2.7.1949, n.408 - Esercizio 1956/57

Importo del progetto L. 40.000.000.=

PERIZIA DI VARIANTE

R E L A Z I O N E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, beneficiando delle disposi-
zioni contenute nella Legge 2.7.1949, n.408 ottenne
dal Superiore Ministero, con nota 12754 Div. XVI^a
del 19.12.56, per l'esercizio 1956/57, la somma di
L. 200.000.000.= da destinare alla costruzione di
case popolari nei Comuni della Provincia di Brindisi.=

Il Consiglio d'Amministrazione, pertanto, predi-
spose un programma costruttivo, approvato dal Supe-
riore Ministero con nota del 6.3.57 n.1028/1329/1866
Div.XVI^a, comprendente, fra l'altro, il presente pro-
getto che veniva approvato con Provveditoriale 17940
del 5.12.1957.=

I lavori furono affidati all'Impresa SCHIAVONE Lo-
renzo con contratto n° 1696 del 24.3.1958 registra-
to a Brindisi il 12.4.1958 e dovranno essere ultima

ti il 21.5.1959.=

Nel corso dei lavori si è venuto a determinare la necessità di apportare alcune varianti alle opere di fondazione previste nel progetto principale essendosi riscontrato che la natura del terreno, pur essendo uniforme, poteva sopportare un carico di sicurezza di circa Kg. 1,5 per cm^2 . e che di conseguenza per scaricare su di esso il peso delle strutture si rendeva necessario allargare le fondazioni stesse.=

Poichè tale modifica comportava una maggiore spesa rispetto alle opere di fondazioni previste nel computo metrico, si è creduto opportuno sostituire al riempimento con calcestruzzo a Kg. 200 di cemento, fondazioni con calcestruzzo a Kg. 300 e armatura a mensola adatta a ripartire sul terreno il carico continuo delle superiori strutture in muratura.= Ciò ha consentito di avere una struttura più omogenea e idonea alla natura del terreno incontrato ed alle ubicazioni di esso nelle immediate vicinanze della strada ferrata nonchè di ridurre notevolmente le altezze delle fondazioni stesse in modo da contenere le loro spese nei limiti delle previsioni.=

Infatti le nuove opere hanno comportato una spesa di L. 1.200.219.= che è inferiore a quella pre-

vista nel progetto principale che, tra scavi e riempimento con calcestruzzo a Kg. 200, ammontava complessivamente a L. 1.980.160.=

Pertanto si inoltra la presente perizia di variante per la superiore approvazione.=

Fanno parte della relazione :

- 1) computo metrico;
- 2) disegni;
- 3) calcoli.=

Brindisi, 20 settembre 1958.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)

