PILASTRI / ORDINE	1-1'	2-2'	3-3'	4-4'	5-5'	6-6'	7-7'	8-8'	9-9'	10-10'	11-11'	12-12'	13-13'	14-14'	15-15'	16-16'
ORDINE 1°	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"	40×30 6⌀14 sl.⌀6/15"	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"	40×30 6⌀14 sl.⌀6/15"	50×20 6⌀14 sl.⌀6/10"	30×20 6⌀12 sl.⌀6/10"	30×30 6⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 6⌀12 sl.⌀6/15"	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"	⌀40 6⌀14 sl.⌀6/15"
ORDINE 2°	30×30 4⌀14 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀14 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀14 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀14 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀14 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀14 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀14 sl.⌀6/15"	50×20 6⌀14 sl.⌀6/10"	30×20 6⌀12 sl.⌀6/10"	30×30 6⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 6⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀14 sl.⌀6/15"	⌀30 4⌀14 sl.⌀6/15"	⌀30 4⌀14 sl.⌀6/15"	30×20 4⌀14 sl.⌀6/15"	50×30 6⌀14 sl.⌀6/10"
ORDINE 3°	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	50×20 6⌀12 sl.⌀6/10"	30×20 6⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	⌀30 4⌀12 sl.⌀6/15"	⌀30 4⌀12 sl.⌀6/15"	30×30 4⌀12 sl.⌀6/15"	50×30 6⌀12 sl.⌀6/10"
ORDINE 4°	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	50×20 6⌀10 sl.⌀6/10"	30×20 6⌀10 sl.⌀6/10"	50×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	⌀30 4⌀10 sl.⌀6/10"	⌀30 4⌀10 sl.⌀6/10"	30×30 4⌀10 sl.⌀6/10"	50×30 6⌀10 sl.⌀6/10"

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14 2 963 n° 60)	Intervento N° 194	stazione appaltante: i.a.c.p.	
QUARTIERE «S. ELIA» BRINDISI Edilizia Sovvenzionata		data / aggiornamento	21
EDIFICIO TIPO "B. ANGOLO" TABELLA PILASTRI		aggiornam. / aggiornam.	
		archivio	
Dr ing ITALO PERRETTI	EDILIZIA	note	
Dr Arch FORTUNATO PIGNATELLI	EDILIZIA - coordinatore	σ_c = 28 gg. = 210 kg/cm²	
Dr ing CORRADO TRAVAGLINI	EDILIZIA	σ_f = 1400 kg/cm²	
Dr ing FRANCESCO D'ALENZO	STRUTTURE		
Dr ing N VIVARELLI SCARASCIA	IMPIANTI	controllo	visto
Dr ing LEONARDO POTI	PROGRAMMAZIONE		
I A C P	DIREZIONE LAVORI		