

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE E SCALE, PITTURAZIONE INFIS
SI E RIPRISTINO SOTTOBALCONI.=-

LOTTO 6° e 25°

- VIA CASIMIRO E VIA DE MUSCETTOLA -

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

=====

BRINDISI, 22/5/1979



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. Antonio Longo

LOTTO 6° e 25°

1) Tinteggiatura a latte di calce:

Lotto 6°Cortile interno - dal con
fine col Tribunale

3,60 x 18,80	=	mq.	67,68
2,64 x 18,80	=	"	49,63
10,15 x 18,80	=	"	190,82
2 x 3,44 x 18,80	=	"	129,34
2 x 0,70 x 18,80	=	"	26,32
4,60 x 18,80	=	"	86,48
5,63 x 18,80	=	"	105,84
8,30 x 18,80	=	"	156,04
1,20 x 16,80	=	"	20,16
14,30 x 12,40	=	"	177,32

Confine C. Ciano

Interno della chiostrina

Soffitto

Pareti

Sottobalconi cortile

3,18 x 2,78	=	"	8,84
2 (2,20 + 2,55) x 18,25	=	"	173,37
4 x 8,28 x 0,92	=	"	30,47
2 x 2 x 2,02 x 1,10	=	"	17,78
2 x 4 x 1,40 x 0,70	=	"	7,84
4 x 4,60 x 0,72	=	"	13,25
4 x 3,73 x 0,92	=	"	13,72

* Parapetti balconi

5 x 2 x 5,00	=	"	50,00
4 x 2 x 2 x 2,00	=	"	32,00
4 x 2 x 2 x 2,00	=	"	32,00

Muro di cinta cortile

3,30 x 1,25	=	"	4,12
0,73 x 1,25	=	"	0,91
15,15 x 1,60	=	"	24,24
14,70 x 0,80	=	"	11,74
3,58 x 1,60	=	"	5,73
3,58 x 0,80	=	"	2,86
2,40 x 1,60	=	"	3,84
2,85 x 0,80	=	"	2,28

Pilastri

2 x 4 x 0,45 x 1,00	=	"	3,60
2 x (0,45 + 0,80) x 1,00	=	"	2,50

Muro sostegno facciata

2 x 1,00 x 2,20	=	"	4,40
2 x $\frac{1,00 + 0,50}{2}$ x 1,50	=	"	2,25
2 x 0,80 x 1,50	=	"	2,40
5,20 x 1,07	=	"	5,56

A RIPORTARE

mq. 1.466,15

RIPORTO

mq. 1.466,15

■ Attico Terrasze e coronamento

(8,00 + 21,00 + 31,50 + 14,40 + 10,50 +
+ 5,50 + 8,00 + 9,00 + 4,00) x 2,00 =

mq. 223,00

Terrini scale

■ 2 x 2 (7,20 + 3,70) x 3,00 =

" 130,80

Lotto 25°

Parapetti interni muro attico

	9,20 x	0,95	=	"	8,74
	4,03 x	0,97	=	"	3,91
	(1,20 + 10,75) x	0,98	=	"	11,71
	5,75 x	0,90	=	"	5,17
	21,90 x	0,95	=	"	20,80
2	15,63 x	0,35	=	"	10,94
	1,40 x	0,35	=	"	0,94
	1,45 x	0,40	=	"	0,58
8	1,15 x	0,91	=	"	1,93
3	1,50 x	0,50	=	"	2,25
8	2,30 x	0,22	=	"	4,05
	6,60 x	1,00	=	"	6,60
	10,20 x	1,00	=	"	10,20
	13,10 x	1,15	=	"	15,06
	5,75 x	1,70	=	"	9,77
2	(7,27 x	0,40)	=	"	5,82

Terrini scala

	2,40 x	3,40	=	"	8,16
	1,32 x	2,65	=	"	3,50
	7,09 x	2,65	=	"	18,79
	4,30 x	2,75	=	"	11,82
	1,20 x	1,70	=	"	2,04
	0,60 x	2,00	=	"	1,20

Pareti cortile interno

	12,00 x	17,20	=	"	206,40
	17,60 x	18,00	=	"	316,80
	6,50 x	1,05	=	"	6,82
	5,90 x	1,05	=	"	6,19
	3,30 x	1,05	=	"	3,46
	0,60 x	1,00	=	"	0,60
	1,00 x	1,05	=	"	1,05
	1,40 x	1,00	=	"	1,40
	1,00 x	1,00	=	"	1,00

A RIPORTARE

mq. 2.527,65

RIPORTO

mq. 2.527,65

Sottobalconi cortile

5 (4,95 x 1,20)	= mq.	29,70
5 (4,95 x 1,20) x 0,20	= "	6,15
4 (4,35 x 1,20)	= "	20,88
5 (4,35 + 1,20 + 1,20) x 0,20	= "	6,75

Sottobalconi prospetti

2 (9,30 x 1,20)	= "	22,32
20 (2,85 x 1,20)	= "	68,40
4 (3,45 x 1,20)	= "	16,56

Porticato scavi archeo

logici 4,30 x 4,00	= "	17,20
6,60 x 4,00	= "	26,40
3,10 x 4,00	= "	12,40
5,25 x 4,00	= "	21,00
(1,35 + 0,90) x 4,95	= "	11,14
(1,04 + 1,35) x 4,00	= "	9,56
2 (4,30 x 0,40)	= "	3,44
6,75 x 0,50	= "	3,37

Soffitti 6,95 x 5,00

6,60 x 4,30	= "	28,38
-------------	-----	-------

SOMMARIO

mq. 2.866,05 x L. 800 = L. 2.292.840-
=====

2) Dipintura di pareti in terni e soffitti con tem pera (scale)

Lotto 25° e Lotto 6°

Androne scala

27,10 x 1,63	= mq.	44,17
2 (0,30 x 1,63)	= "	0,98
2 (0,20 x 1,63)	= "	0,65
2 (3,20 x 0,55)	= "	3,52

Soffitto 2,18 x 9,70

9,85 x 3,22	= "	31,72
6,40 x 1,60	= "	10,24
6,40 x 0,55	= "	3,52

mq. 115,95
=====

mq. 115,95 x 3

mq. 347,85

x Gabbie scale n. 3

6,00 x 3,10 x 18,80

= mq. 349,68

A RIPORTARE

mq. 349,68 mq. 347,85

L. 2.292.840-

RIPORTO	mq. 349,68	mq. 347,85	£. 2.292.840=
2,60 x 5,80 x 18,80 =	" 283,50		
3,00 x 6,00 x 18,80 =	" 338,40		

SOMMARIO

mq. 971,58

Rampe e Pianerottoli
Scala alla Via Duomo

Rampe	5 x 4,30 x 1,10 =	mq. 23,65
Rampe piccole inizia		
li	4 x 1,13 x 1,13 =	" 5,10
Rampe terminali		
	5 x 1,13 x 1,11 =	" 6,27
Pianerottoli :		
Primo piano	5,98 x 1,13 =	" 6,87
Piano secondo	6,03 x 1,15 =	" 6,93
" terzo	6,03 x 1,15 =	" 6,93
" quarto	6,05 x 1,15 =	" 6,95
" terrazze	6,07 x 1,15 =	" 6,98

Pianerottoli piccoli
Verso Via Casimiro:

Piano terra	1,15 x 1,10 =	" 1,26
altri piani	4 x 1,13 x 1,10 =	" 4,97
Pianerottoli piccoli		
	5 x 1,11 x 1,10 =	" 6,10

Scale alla Via Casimiro

Rampe primo piano		
	3,34 x 1,10 =	" 3,67
	3,45 x 1,10 =	" 3,79
" secondo piano		
	3,48 x 1,10 =	" 3,83
	3,46 x 1,10 =	" 3,80
" terzo piano		
	3,47 x 1,10 =	" 3,89
	3,45 x 1,10 =	" 3,79
" quarto piano		
	3,40 x 1,10 =	" 3,74
	3,43 x 1,10 =	" 3,77
" terrazze		
	2 x 3,43 x 1,10 =	" 7,54

A RIPORTARE

mq. 119,75

mq. 1.319,43

£. 2.292.840=

RIPORTO

mq. 119,75

mq. 1.319,43

L. 2.292.840=

Pianerottoli passaggio

5 x 2,40 x 1,24 = mq. 14,88

Pianerottoli P.T.

1,35 x 1,10 = " 1,48

"

"

5 x 2,40 x 1,28 = " 15,36

mq. 151,47

Si richiamano i

mq. 151,47

SOMMARIO

mq. 302,94

Totale

mq. 1.622,37 x L. 800 = L. 1.297.896=

3) Dipintura di infissi
in legno esistenti -Lotto 25°

Finestre cortile

6 x 0,85 x 1,70 = mq. 8,75

10 x 1,25 x 1,70 = " 21,76

prospetto

13 x 1,28 x 1,70 = " 28,29

Alloggio front.

2 x 1,60 x 1,70 = " 6,12

Ingresso alloggi sulla
Via pubblica

1,90 x 2,65 = " 5,03

Finestrino alloggio sul
cortile

0,50 x 1,00 = " 0,50

2 0,35 x 0,97 = " 0,68

2 0,50 x 0,35 = " 0,35

Zoccolo sottodavanzale
finestre alloggio

2 1,75 x 0,90 = " 3,15

Balconate prospetto

3 1,80 x 2,67 = " 14,41

14 1,28 x 2,67 = " 47,85

Balconate cortile

12 1,28 x 2,67 = " 41,01

Porta ingresso alloggi
cortile

1,22 x 2,40 = " 2,93

Avvolgibili prospetto

2 x 14 x 1,10 x 2,87 = " 88,40

2 x 3 x 1,60 x 2,87 = " 27,55

2 x 13 x 1,10 x 1,90 = " 54,34

A RIPORTARE

mq. 351,12

L. 3.590.736=

RIPORTO

mq. 351,12

L. 3.590.736-

Forziona prospetto			
2,5 x 2 x 1,68 x 1,67	= mq.	14,03	
2,5 x 1,13 x 1,68	= "	4,75	
2,5 x 2 x 1,20 x 2,60	= "	15,60	
Cortile 2,5 x 1,20 x 2,60	= "	7,80	
(2,60 + 2,60) x 0,20	= "	1,28	
2,5 x 6 x 1,02 x 1,65	= "	25,24	
6 (1,65 + 1,65 + 0,91) 0,20	= "	5,05	
2,5 x 2 x 0,80 x 1,65	= "	6,60	
2,5 x 2 (1,65 + 1,65 + 0,80) x 0,20	= "	4,10	
Porte terrazze			
2 x 2 x 0,83 x 1,90	= "	6,31	
Portone ingresso prin			
cipale 2 x 2,50 x 2,85	= "	14,25	
Portone accesso corti			
le 2,39 x 2,85	= "	6,81	
Finestrone androni			
$\frac{1}{2}$ 3,00 x 2,38	= "	1,78	
$\frac{1}{2}$ 1,55 x 2,38	= "	0,92	
Boccolo androne scala			
20,30 x 1,60	= "	32,48	
2,85 x 1,60	= "	4,56	
3,00 x 0,82	= "	2,46	
1,55 x 0,82	= "	1,27	

Lotto 6°

Si richiama i mq. del
lo stato finale

Finestre a balconi

" 2 x 100,34	= "	200,68	
Telai e vetri " 2 x 200,44	= "	400,88	
Portoncini ingresso			
" 2 x 41,24	= "	82,48	
Portoni principali			
" 2 x 33,15	= "	66,30	
Persiane avvolgibili			
" 3 x 106,17	= "	318,51	
Cassettoni corpirullo			
" 1 x 63,81	= "	63,81	
Serrande in ferro			
2 x 56,31	= "	112,62	

mq. 1.751,69 x L. 2.500 = L. 4.379.225-

A RIPORTARE

L. 7.969.961-

4) Dipintura ringhiere di balconi, scale, infissi

Lotto 25°

2 (11,50 x 0,97)	= mq.	22,31
3 (5,85 x 0,99)	= "	17,37
6 (4,85 x 0,99)	= "	28,81
8 (3,25 x 0,98)	= "	25,48

Cortile

2 (6,75 x 1,00)	= "	13,50
3 (6,10 x 1,00)	= "	18,30

Attico

2 (3,25 x 0,90)	= "	4,23
2 (3,00 x 0,90)	= "	5,40

Lotto 6°

4 x 8,28 x 1,00	= "	33,12
2 x 2 x 2,02 x 1,00	= "	8,08
2 x 4 x 1,40 x 1,00	= "	11,20
2 x 4 x 4,60 x 1,00	= "	36,80
2 x 4 x 3,73 x 1,00	= "	29,84

Ringhiere scala

3 x ml. 100 x 1,00	= "	300,00
--------------------	-----	--------

mq. 554,44 x L. 3.000 = L. 1.663.320-

5) Rivestimento esterno e seguito con pitture a inbianco plastico pagati a pennello e rullo o a spruzzo:

Prospetto su Via Casimiro

7,30 x 13,12	= mq.	95,78
11,10 x 3,20	= "	35,74
7,40 x 13,12	= "	97,09

" " " Via Duomo

17,90 x 10,58	= "	189,38
---------------	-----	--------

Torre d'angolo

2 x 2,22 x 6,65	= "	29,53
-----------------	-----	-------

Forte oltre la cornice terminale della terrazza - su via Duomo

22,87 x 0,43	= "	9,83
--------------	-----	------

su Via Casimiro

31,10 x 0,43	= "	13,37
--------------	-----	-------

A RIPORTARE

mq. 470,72

L. 9.633.281-

RIPORTO

mq. 470,72

L. 9.633.281=

Parapetti balconi su pro
spetti

ESTERNO 9 x 2,22 x 1,10 = mq. 21,98

9 x 2 x 0,90 x 1,10 = " 17,82

INTERNO 9 x 2,00 x 0,95 = " 17,10

9 x 2 x 0,82 x 0,95 = " 14,02

Sotto le solette

9 x 2,22 x 0,90 = " 17,98

Intonaco attico = " 274,14

mq. 833,76 x L. 3.500 = L. 2.918.160=

- 6) Ripristino di spigoli di
strutture in cls quali pi
lastrici, fianchino di bal
coni e velette oppure in
tradosso di solette in cal
cestruzzo balconi

Lotto 25°

Spigoli balconi

5 (4,95 + 1,20 + 1,20) = ml. 36,75

4 (1,20 + 4,35 + 1,20) = " 27,00

Prospetti

2 (1,20 + 9,30 + 1,20) = " 23,40

20 (1,20 + 2,85 + 1,20) = " 105,00

4 (1,20 + 3,45 + 1,20) = " 23,40

Lotto 6°

4 (1,00 + 8,26 + 1,00) = " 43,20

4 (1,00 + 2,02 + 1,00) = " 16,08

4 (1,00 + 4,60 + 1,00) = " 26,40

4 (1,00 + 3,73 + 1,00) = " 22,92

Prospetto

9 (1,00 + 2,22 + 1,00) = " 37,98

SOMMA

ml. 362,13 x L. 3.500 = L. 1.267.455=

- 7) Ripristino intradosso so
lette in calcestruzzo bal
coni

Lotto 25°

5 (4,95 x 1,20) = mq. 5,94

A RIPORTARE

mq. 5,94

L. 13.818.896=

RIPORTO

mq. 5,94

£. 13.818.896=

4 (4,35 x 1,20) = mq. 20,88

Prospetti

2 (9,30 x 1,20) = " 22,32

20 (2,85 x 1,20) = " 68,40

4 (3,45 x 1,20) = " 16,56

Lotto 6°

4 (8,28 x 1,00) = " 32,12

4 (2,02 x 1,00) = " 8,08

4 (4,60 x 1,00) = " 18,40

4 (3,73 x 1,00) = " 14,92

Prospetto

9 (2,22 x 1,00) = " 19,98

mq. 227,60 x 5.000 = £. 1.138.000=

8) Coloritura a olio su intonaci per stuccature ecc.

stucco scale

3 x ml. 1,00 x 1,60 = mq. 480

3 x " 27,10 x 1,60 = " 130

SOMMARIO

mq. 610 x 2.200 = £. 1.342.000=

9) Montaggio e smontaggio di impalcatura, ecc.

Per lavori vari su prospetti esterni

ml. 100 x 16 = mq. 1.600 x 900 = £. 1.440.000=

10) Per lavori in economia

£. 700.000=

11) Per imprevisti

£. 800.000=

SOMMARIO in c.t. £. 19.240.000=

I.V.A. 10% " 2.695.600=

T O T A L E £. 21.935.600=
