

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di Costruzione di n° 28 alloggi di E.R.P. in FRANCAVILLA FONTANA

Legge 5/8/1978, n° 457 IV BIENNIO.

IMPRESA: Teodoro LAGUERCIA - BRINDISI -

IMPORTO: Lavori a base d'asta.....f. 1.415.700.000=

IMPORTO: Lavori depurati dal ribasso d'asta.....f. 1.230.101.730=

CONTRATTO: n° 6143 di Repertorio del 21/10/1987

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER OPERE

IN FONDAZIONE SENZA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE

DI FINANZIAMENTO.-

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI, lì 20/11/1987


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1/10a - Scavo di terreno a sezione ampia, con mezzi meccanici	mc. 3332,52 x £ 5400 =	£.	17.995.608
2/11 - Scavo di materiale tufaceo a sezione ampia	mc. 1007,50 x £ 30.000 =	£.	30.225.000
3/63 - Conglomerato cementizio magro per batolo fondazioni	mc. 620,00 x £ 77.000 =	£.	47.740.000
4/59 - Conglomerato cementizio per travi rovesce e muro protezione	mc. 1441,07 x £ 93.500 =	£.	134.740.045
5/147 - Ferro lavorato per ringhiera	Kg. 1000 x £ 4.000 =	£.	4.000.000
6/64 - Ferro tondo omogeneo	Kg. 37.500 x £ 1.050 =	£.	39.375.000
7/16 - Pietrame calcareo informale	mc. 2197,41 x £ 21.000 =	£.	46.145.690
	Sommano	£.	320.221.343
A detrarre opere previste		£.	145.200.000
	Restano	£.	175.021.343
A detrarre il ribasso d'asta del 13,11%		£.	22.945.298
	Restano	£.	152.076.045
Importo arrotondato Perizia £.	152.000.000		

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

<u>C.E.</u>	£.	1.051.369.000
Fondazioni	£.	278.164.280
Sist. Esterne	£.	52.568.450
Allacciamenti	£.	24.200.000
<u>COSTO COSTRUZIONE</u>	£.	1.406.301.730
Spese Generali	£.	143.280.000
Prop. Geognostiche	£.	28.800.000
Acquis. Area	£.	43.200.000
Urbanizzazioni	£.	84.900.000
Imprevisti e Rev. Pr.	£.	216.000.000
I.V.A.	£.	64.239.200
Economia ribasso d'asta	£.	13.279.070
<u>COSTO GLOBALE</u>	£.	2.000.000.000 =