

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO

OPERE ANTINCENDIO


PROGETTO DI MODIFICA ALL'IMPIANTO TERMICO A GASOLIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO
SITO ALLA VIA FEDELE GRANDE - ZONA P.E.E.P.- LOTTO N°6 (ex 4) PER ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO.

Propr.: I.A.C.P. di Brindisi

COMPUTO METRICO E STIMA

Data: Novembre 1986

Prog.: (Dott. Ing. Cataldo Biondi)



N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITA' DI MISURA	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
1	1	Fornitura e posa in opera di cassetta con maniglia a strappo ecc.				N		1	92.000	92.000
2	2	Fornitura e posa in opera di interr.magneto-termico ecc.				N		1	225.000	225.000
3	3	Fornitura ed install. di estintore apolvere ABC ecc.				N		1	125.000	125.000
4	4	Fornitura e posa in opera di cavidotti autoestinguenti ecc.					a corpo		250.000	250.000
5	5	Sostituzione di punto luce del locale caldaia ecc.				N		1	80.000	80.000
6	6	Sostituzione di n°3 pannelli in vetro delle finestre ecc					a corpo		180.000	180.000
7	7	Spicconatura di intonaco per lo scoprimento ecc.	5,20		3,86	mq	20,07			
			3,60		3,86	"	13,90			
			6,77		3,86	"	26,13			
			2,79		3,86	"	10,77			
			1,30		3,86	"	5,02			
			0,20		3,86	"	0,77			
			0,40		3,86	"	1,54			
			0,35		3,86	"	1,35			
			0,20		3,86	"	0,77			
			0,70		3,86	"	2,70			
			5,20	3,60		"	18,72			
			1,50	2,79		"	4,18			
		Tot.				mq	105,92		4.900	519.008
8	8	Fornitura e posa in opera di zoccolatura ecc				ml		21,51	16.500	354.915
9	9	Applicazione di intonaco pre-miscelato a base di vermiculite ecc.								
			5,20		3,66	mq	19,03			
			3,60		3,66	"	13,18			
			6,77		3,66	"	24,78			
			2,79		3,66	"	10,21			
		A riportare				mq	67,20			1.825.923

[illegible]