

edilizia residenziale pubblica in estrema periferia,
per consentire ai futuri inquilini la praticabilità
dei luoghi circostanti gli edifici nelle ore serali
e notturne, questa Direzione ai lavori ritiene neces-
sario realizzare un impianto di illuminazione ester-
na;

CONSIDERATO inoltre che tre lati del perimetro ester-
no del sito è comunque escluso da futuri progetti di
illuminazione pubblica e che pertanto la suindicata
necessità implica anche motivi di sicurezza per gli
abitanti, essendo anche il suddetto perimetro interes-
sato da una scarpata di colmamento alta circa due
metri;

CONSTATATO che normative anche regionali prescrivo-
no che devono sempre essere previste opere complete
e funzionali, e che quando tanto non è possibile al
momento della progettazione può comunque verificarsi
in corso d'opera;

poichè per tali lavori non tutte le opere sono ri-
portate specificatamente nell'elenco-prezzi allega-
to al contratto, in conformità del disposto degli
artt. 21 e 28 del Regolamento 25/5/1895, n° 350,

SI CONCORDA il seguente Nuovo Prezzo :

N.P./1-Realizzazione di impianto di illuminazione
esterna, costituito da:

1-scavo di trincea per condotti a profondità adeguata, con successivo colmamento in pietrame calcareo e copertura con massetto in cls. magro dello spessore minimo di cm. 15;

2-formazione di pozzetti d'ispezione di cm. 50x50, di profondità adeguata, provvisti di chiusini in ghisa;

3-tubazioni Ø100 in PVC con formazione di fondo e copertura di spessore adeguato;

4-formazione di pozzetti d'ispezione di cm. 30x30 per ogni palo portalampade, di profondità adeguata, con relativi chiusini in ghisa;

5-formazione di plinti di fissaggio dei pali, di struttura adeguata, incluso scavo e qualsiasi altra opera per renderli idonei allo scopo;

6-pali portalampade, di diametro non inferiore a $2\frac{1}{2}$, altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano marciapiede, protetti con antiruggine al minio e successiva verniciatura con colore da stabilire, completi di lampade a tre bracci e globi in materiale infrangibile da scegliere fra quelli in commercio;

7-rete di alimentazione con cavo policroloponene di sezione adeguata;

8-rete di messa a terra, eseguita con filo di rame di diametro adeguato, dal pozzetto di cm. 30x30 di collegamento a ciascun palo con relativa puntazza e

chiusino in ghisa alla rete stessa, tutto secondo le
norme vigenti E.N.E.L.;
9- armadietto esterno per l'alloggiamento del conta-
tore e interruttori, dimensioni e tipo secondo come
indicato dall'E.N.E.L., compresa ogni opera e mate-
riale per l'ancoraggio e l'appoggio dello stesso;
10- ripristino di marciapiedi, cordoni, pavimentazioni,
cordoletti e aiuole esistenti per gli attraversa-
menti dei condotti, l'alloggiamento dei pozzetti e
dei pali portalampade;
11- ogni onere di mano d'opera e utile dell'impresa
per la realizzazione di quanto sopra indicato a
perfetta opera d'arte.

(Al metro lineare: lire centocinquantacinquemila)...

..... 2/ML.155.000,=.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)