

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO TERMICO
DELLA PALAZZINA (5° LOTTO), SITA IN SAN PIETRO VERNOTICO
ALLA VIA MELLI, ALLE NORME ANTINCENDIO PREVISTE
DALLA LEGGE 07.12.1984 n. 818

Scale:

Aggiornamenti:

Data:

25.02.1987

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

TAVOLA

C

IL PROGETTISTA:

(DOTT. ING. FRANCESCO LANDOLFA)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -


Progetto di adeguamento dell'impianto termico della palazzina (5° lotto),
sita in San Pietro Vernotico alla via Melli, alle norme antincendio
previste dalla legge 07.12.1984 n° 818

Computo metrico estimativo

Brindisi, li 25.02.1987

Il Progettista:

(Dott.Ing.Francesco Landolfi)



N. ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'
1	RIMOZIONE MASSETTO ESISTENTE E SCARO				mc 5,32
2	CONTROSOFFITTO CON INTONACO LISCIO E RIVESTIMENTO RESISTENTE AL FUOCO				mq. 21,28
3	RIVESTIMENTO RESISTENTE AL FUOCO PER PARETI				mq. 28,63
4	PAVIMENTO IN GRES CON IMPERMEABILIZZAZIONE				mq. 21,28
5	ZOCCOLO IN GRES (h = cm. 20) CON IMPERMEABILIZZAZIONE				ml 4,20
6	VASCHETTA (50x50x10) PIENA DI SABBIA ASSORBIMENTO PERDITE GASOLIO BRUCIATORE				A CORPO
7	CANNA FUMARIA (TIPO SHUNT)				ml 11,50
8	CAMERA DI CALMA BASE CANNA FUMARIA				A CORPO
9	ESTINTORE AUTOMATICO TIPO SPRINKLERS DA 15 Kg.				n° 1
10	ESTINTORE MANUALE A POLVERE DA 10 Kg.				n° 1
11	BOCCHETTA PORTAPIROMETRO CON PIROMETRO E POZZETTO DI PRELEVAMENTO FUMI				A CORPO
	A RIPORTARE				

Numero rispondente alle analisi	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI			ANNOTAZIONE
		Parziale	TOTALE		
			a corpo	a misura	
1	80.000			425.600	
2	150.000			3.192.000	
3	50.000			1.431.500	
4	50.000			1.064.000	
5	10.000			42.000	
6	50.000		50.000		
7	80.000			920.000	
8	100.000		100.000		
9	160.000			160.000	
10	130.000			130.000	
11	70.000		70.000		
			220.000	7.365.100	

N. D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'
	RIPORTO				
12	IMPIANTO DI INTERCETTAZIONE GASOLIO				A CORPO
13	TUBO DI SFIATO CON RETICELLA ANTIFIAMMA INOX				A CORPO
14	FULL-STOP (TROPPIENO) PER SERBATOIO GASOLIO				n° 1
15	INTERRUTTORE GENERALE CON VETRO A ROMPERE PER EMERGENZA				n° 1
16	DISPOSITIVO AUTOCHIUSURA PORTA C.T.				n° 1
17	CENTRALINA CLIMATICA PER CONTROLLO TEMPERATURA				n° 1
18	ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE PER BRUCIATORE				n° 1
19	ELETTROVALVOLA MOTORIZZATA COMPRENSIVA DI TUBAZIONE MANNESMAN CON PITTURAZ., ANTIRUGGINE E COIBENTAZIONE				A CORPO
20	CARTELLI INDICATORI				n° 4
	RIEPILOGO				
	TOTALE OPERE A MISURA		£ 8.617.100		
	TOTALE OPERE A CORPO		£ 1.855.000		
	IMPORTO TOTALE DELLE OPERE PER L'ADEGUAMENTO DEFINITIVO		£ 10.472.100		

[illegible]