

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI -

ott. Ing. **STUDIO D'INGEGNERIA**
ARMELIO SANONE COSTA E S. MARINO INDUSTRIALI - INGEGNERIA -
CALCOLO E PROGETTO - CALCOLO IMPIANTI TECNICI
Via Carmine, 33 - 72023 MESAGNE - tel. 932676

Ubicazione : MESAGNE
Via Udine

P R O G E T T O

DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA PALAZZINA 'C'
ALLE NORME ANTINCENDIO PREVISTE DALLA LEGGE n° 818
DEL 07.12.1984.-

TAV.

DISEGNI :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA : 24.04.1987

C

IL PROGETTISTA

AGGIORNAMENTI :

BR 0287 I 0070

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PALAZZINA " C "

NUMERO D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITÀ
1	SVELLIMENTO PAVIMENTO	4,15 1,45	3,80 2,50		mq. 15,77 " 3,62
2	SCAVO DI MATERIE	4,15 1,45	3,80 2,50	0,60 0,60	mc. 9,46 mc. 2,16
3	FORMAZIONE DI VESPAGIO	4,15 1,45	3,80 2,50	0,20 0,20	mc. 3,15 mc. 0,72
4	FORMAZIONE DI MASSETTO	4,15 1,45	3,80 2,50		mq. 15,77 mq. 3,62
5	MURATURA IN BLOCCHI CEMENTIZI Spessore cm. 10		2,15 3,80 5,50	2,50 2,50 2,50	mq. 5,37 mq. 9,50 mq. 13,87
6	INTONACO CIVILE		2,15 3,80 5,55	2,50 2,50 2,50	mq. 5,37 mq. 9,50 mq. 13,87
7	INTONACO SOTTO SOLAIO CON RIVESTIMENTO RESISTENTE AL FUOCO	4,15 1,45	3,80 2,50		mq. 15,77 mq. 3,62
8	PAVIMENTO IN GREJ CON IMPER- MIABILIZZAZIONE	4,15 1,45	3,80 2,50		mq. 15,77 mq. 3,62
9	ZOCOLO IN GREJ (h = 20 cm) CON IMPERMIABILIZZAZIONE				ml. 17,10
10	VASCETTA IN CASSIERA RIEMPIUTA DI SABBIA di cm. 50x50x10				A CORPO
11	CANNA FUMARIA SHUNT				ml. 2,00
12	CAMERA DI CALMA SOTTO CANNA FUMARIA				A CORPO
13	SPOSTAMENTO CALDAIA A RIPORTARE				A CORPO

NUMERO CORRI- SPONDENTE DELLE ANALISI	PREZZO	IMPORTO DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
		PARZIALE	TOTALE		
			A CORPO	A MISURA	
21	3500	55.195			
21	3500	12.670			
		67.865		67.865	
22	40'000	378'400			
22	40'000	86'400			
		464.800		464'800	
23	20'000	63'000			
23	20'000	14'000			
		77'000		77'000	
24	10'000	157'700			
24	10'000	36'200			
		193'900		193.900	
1	25'000	134'200			
1	25'000	237'500			
1	25'000	346'750			
		718'450		718'450	
2	13'000	69'810			
2	13'000	123'500			
2	13'000	180'310			
		373'620		373'620	
3	150'000	2'365'500			
3	150'000	453'000			
		2'818'500		2'818'500	
4	50'000	787'500			
4	50'000	182'500			
		970'000		970'000	
5	10'000	171'000			
				171'000	
6	50'000		50'000		
7	80'000	160'000		160'000	
8	100'000		100'000		
9	350'000		350'000		
			500'000	6'075'735	

NUMERO D'ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	RIPORTO				
14	ESTINTORE AUTOMATICO TIPO SPRINKLER DA Kg. 15				n° 1
15	ESTINTORE MANUALE IN POLVE- RE DA Kg. 10				n° 1
16	BOCCHETTA PORTA PIROMETRO CON PIZZETTO PRELIEVO FUMI				A CORPO
17	IMPIANTO DI INTERCETTAZIONE GAS 40				A CORPO
18	FULL-STOP / TRAPPADENO PER SERBATOIO				n° 1
19	INTERRUTTORE GENERALE DI EMERGENZA				n° 1
20	DISPOSITIVO CHIUSURA PORTA C.T.				n° 1
21	CENTRALINA CLIMATICA				n° 1
22	ELETTROVALVOLA PER BRUCIATORI				n° 1
23	ELETTROVALVOLA MOTORI 24V 3 VIE COMPRESA DI TURBOLAZIONE				A CORPO
24	CARTELLI INDICATORI				n° 4
	RIEPILOGO				
	TOTALE OPERE A MISURA	£	7.557	135	
	" " " CORPO	£	2.165	000	
	TOTALE IMPORTO PER OPERE ADEGUAMENTO	£	9.722	135	

NUMERO CORRI- SPONDENTE DELLE ANALISI	PREZZO	IMPORTO DEI LAVORI		ANNOTAZIONI	
		PARZIALE	TOTALE		
			A CORPO		A MISURA
			500'000	6'015'135	
10	160'000			160'000	
11	130'000			130'000	
12	70'000		70'000		
13	95'000		95'000		
14	70'000			70'000	
15	160'000			160'000	
16	50'000			50'000	
17	850'000			850'000	
18	70'000			70'000	
19	1'500'000		1'500'000		
20	13'000			52'000	
			2.165'000	7'557'135	