ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI – BRINDISI
IACP

PROGETTO COSTR. ALLOGGI POPOLARI
IN CEGLIE MESSAPICO
CONTRADA INSARTI – LOTTO 22 (COMPLET.) – 23

STRUTTURE IN C.A.
TABELLA PILASTRI
Palazzine "D–E–F"

Tav. N. 4

Data: 23 APR 199[illegible]
Agg.
Rapp.1:50

PROGETTO BASE: IACP – BRINDISI
STRUTTURE: ING.PIETRO DE LEONARDIS
IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. – FASANO (BR)

EDIL SAR TOM s.r.l.
L'Amministratore Unico

VISTO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. ing. Antonio Longo

REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo Ufficio ai sensi della legge 1086 del 5-11-1971.
BRINDISI lì 09 MAG 1994
IL FUNZIONARIO ADDETTO

PILASTRO TESA	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	9D	10D	11D	12D	13D	14D	15D	16D	17D	18D
1	30 30 4ø14	40 30 6ø14	60 30 10ø14	60 30 10ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14	50 30 8ø14	30 50 8ø14	60 30 10ø14	40 30 10ø14	30 50 8ø14	50 30 8ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14
2	30 30 4ø14	40 30 6ø14	60 30 10ø12	60 30 10ø12	40 30 6ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	30 40 6ø14	50 30 8ø14	40 30 8ø14	30 40 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14
3	30 30 4ø14	30 30 4ø14	60 30 10ø12	60 30 10ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø12	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14
4	30 30 4ø12	30 30 4ø14	60 30 10ø12	60 30 10ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø12	40 30 6ø12	30 30 4ø14	40 30 6ø12	40 30 6ø12	30 30 4ø14	40 30 6ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12
5			60 30 10ø12	60 30 10ø12					30 30 4ø12	30 30 4ø12								

P A L A Z Z I N A "D"

N.B.: Disporre in ciascun pilastro Staffe ø6/18"

PILASTRO TESA	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E	8E	9E	10E	11E	12E	13E	14E	15E	16E	17E	18E	19E	20E	21E
1	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	60 30 10ø14	60 30 10ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14	50 30 8ø14	30 50 8ø14	30 50 8ø14	50 30 10ø14	40 30 10ø14	30 50 8ø14	50 30 8ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14
2	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	60 30 10ø12	60 30 10ø12	40 30 6ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	30 40 6ø14	30 40 6ø14	50 30 8ø14	40 30 8ø14	30 40 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14
3	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	60 30 10ø12	60 30 10ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14
4	30 30 4ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	60 30 10ø12	60 30 10ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø12	40 30 6ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø12	40 30 6ø12	30 30 4ø14	40 30 6ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12
5				60 30 10ø12	60 30 10ø12						30 30 4ø12	30 30 4ø12									

P A L A Z Z I N A "E"

N.B.: Disporre in ciascun pilastro Staffe ø6/18"

PILASTRO TESA	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	24F
1	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	60 30 10ø14	60 30 10ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14	50 30 8ø14	30 50 8ø14	30 50 8ø14	50 30 10ø14	30 50 10ø14	30 50 8ø14	30 50 8ø14	50 30 10ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14
2	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	60 30 10ø12	60 30 10ø12	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	30 40 6ø14	30 40 6ø14	50 30 8ø14	30 50 8ø14	30 40 6ø14	30 40 6ø14	50 30 8ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14
3	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	60 30 10ø12	60 30 10ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	30 40 6ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø14
4	30 30 4ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	60 30 10ø12	60 30 10ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	30 30 4ø12	40 30 6ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø12	30 40 6ø12	30 30 4ø14	30 30 4ø14	40 30 6ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12	30 30 4ø12
5				60 30 10ø12	60 30 10ø12							30 30 4ø12	30 30 4ø12			30 30 4ø12								

P A L A Z Z I N A "F"

N.B.: Disporre in ciascun pilastro Staffe ø6/18"