

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

LMSS 26/4/1946 N. 240 - BRINDISI - VIA SICILIA 18 -
PALAZZINA PER BRUCI

=====


PERIZIA DI RIPACINIMENTO DEL SOLOIO DI COPERTURA


=====

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
=====

Brindisi, 11 16 luglio 1970

IL CAPO UFFICIO PATRIM. E MANUT.
(Coop. Vito SAVINO)





IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGE 26/4/1946 N. 240 - BRINDISI - VIA SICILIA 18 -
PALAZZINA PER REDUCI

PERIZIA DI RIFACIMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA

- 1/341) Montaggio e smontaggio di im-
palcatura esterna con tubolari.
Innocenti, comprese opere in lo-
gno oltre materiale tendente a
garantire l'incolumità dei pas-
santi.
IMPALCATURA ATTORNO AL FABBRICATO
(35,50+11,10-35,50+11,10)x12,50 = mq. 1165,00x2,250= L. 291.250,00
- 2/17) Demolizione totale e parziale di
muratura di qualsiasi spessore.-
Demolizione muro d'attico
2x34,50x1,10x0,50 mq. 37,95
34,50x1,10x0,50 " 18,97
2x10,10x1,10x0,50 " 11,11
sommano mq. 66,03 x L. 3000 L. 204.090,00
- 3/23) Demolizione di pavimenti di
qualsiasi specie.
Demolizione pav. lastre di corsi
sulle terrazze
34,50 x 10,10 = mq. 348,45
A detrarre: vuoti vani scale
2 x 3,30 x 5,00 = " 33,00
restano mq. 315,45 x L. 200 L. 63.090,00
- 4/35) Demolizione di un massetto
costituito da malta comune e
detriti di tufo - Demolisio-
ne di cretonato
34,50 x 10,10 = mq. 348,45
A detrarre: vuoti vani scala
2 x 3,30 x 5,00 = " 33,00
restano mq. 315,45 x L. 200 L. 63.090,00
- a riportare L. 621.520,00

Riparto		621.520,00
5/31)	Demolizione parziale di tubazioni idrica - Demolizione di anello idraulico passante sul solaio e ripristino dello stesso a ml. 30,00 x L. 340 =	10.200,00
6)	Demolizione parziale di impianto elettrico - Demolizione e ripristino impianto elettrico a n.4 appartamenti a corpo	100.000,00
7/25)	Demolizione di solaio a struttura mista di qualsiasi tipo e portata Demolizione di solaio di copertura 9,30 x 33,30 = mq. 309,69 a dedurre vuoti scale " 33,00 restano mq. 276,69 x L. 1200	332.028,00
8/70)	Solaio misto a camera d'aria altezza cm. 35 comprese solat- ta dello spessore di cm. 5/6 in opera compreso cordolo ecc. Solaio ultimo piano idem totali mq. della demoli- sione solaio mq. 276,69 x L. 7000	1.936.830,00
9/79	Stratificazione d'asfalto compo- sto di 60 parti in peso di masti- ce naturale ecc. idem totale mq. della demolizio- ne del solaio mq. 276,69 x L. 1300	359.697,00
10/97)	Cretonato formato in materie aride corie, impastato con calce idem totale mq. della demolizione del solaio mq. 276,69 x L. 500	138.345,00
11/103)	Copertura a tenuta d'acqua alla terrazza, pendenza cm. 1,5/ml. idem totale mq. della demolizione del solaio mq. 276,69 x L. 1.300	359.697,00
12/46)	Muratura tutta tufo e malta comune in opera. Muratura muro d'attico 2 x 34,50 x 0,50 x 1,10 = mq. 37,95 33,30 x 0,50 x 1,10 = " 18,31 2 x 8,90 x 0,50 x 1,10 = " 9,79 Sommano mq. 66,05 x L. 8000	528.400,00
A riportare		4.386.717,00

Riparto

4.386.717,00

13/106) Mappetta sui muri d'attico

con lastre di cunei

Mappetta muri d'attico

2 x 34,50 x 0,60 = mq. 41,40

33,30 x 0,60 = " 19,98

2 x 8,90 x 0,60 = " 10,68

sommato mq. 72,06 x L. 1300

93.678,00

14/89) Intonaco civile a tre strati spessore minimo cm. 1
intonaco civile n.4 appartamenti.

Letti

4 x 3,89 x 4,14 = mq. 64,42

4 x 4,14 x 4,03 = " 66,74

Pranzi

4 x 4,42 x 2,65 = " 46,85

Corridoi

4 x 1,55 x 4,00 = " 24,80

Bagni

4 x 3,00 x 1,40 = " 16,80

Cucine

4 x 2,10 x 3,00 = " 25,20

sommato mq. 244,81 x L. 600

146.886,00

15/85) Intonaco esterno a tre strati
spessore minimo cm. 1,5

Intonaco muro d'attico

6 x 34,50 x 1,10 = mq. 227,70

4 x 10,10 x 1,10 = " 44,44

sommato mq. 272,14 x L. 700

190.498,00

16/254) Tinteggiatura e tre passate
a latte di calce e toro colorate con fiesaggio

Tinteggiatura n.4 alloggi

Letti

4x2 (3,89+4,14) x 3,27 = mq. 210,06

4x3,89x4,14 = " 64,42

4x2 (4,14+4,03) x 3,27 = " 213,73

4x4,14 x 4,03 = " 66,74

Pranzi

4x2 (4,42+2,65) x 3,27 = " 184,95

4 x 4,42 x 2,65 = " 46,85

Corridoi

4x2 (1,55+4,00) x 3,27 = " 24,80

4 x 1,55 x 4,00 = " 24,80

A riportare mq. 811,55

4.817.779,00

= 4 =

Riparto

mq. 811,55

4.817.779,00

Bagni

4m2 (300+1,40) x 3,27 = mq. 115,40

4 x 300 x 1,40 = " 16,80

Cucine

4m2 (2,10+300) x 3,27 = " 133,42

4 x 2,10 x 300 = " 25,20

Sommario

mq. 1102,07 x L. 120

132.248,40

- 17) Incidenza per smontaggio e rimontaggio n.4 antenne televisione a corpo 40.000,00
- 18) Incidenza per smontaggio e rimontaggio paletti stenditori a corpo 20.000,00
- 19) Incidenza per smontaggio e rimontaggio di lampadari N.4 x 6 = 24 lampadari x L.2000 ciascuno 48.000,00
- 20) Incidenza per smontaggio e rimontaggio linee telefoniche e televisione L.10.000 x 4 = 40.000,00
- 21) Provvista e posa in opera di tridazioni in ferro zincato del diametro 1½ a 1 allacciamento anello idraulico al. 30,00 x 1500 = 45.000,00

Sommario lavori L.

5.143.027,40

Spese per traslochi e per i fitti di n.4 nuclei familiari

- 22) Spese per il trasloco di mobili per N.4 nuclei familiari

L. 100.000 x 4 =

L. 400.000,00

- 23) Spese di fitto per N.4 nuclei familiari per la durata di mesi 3

Al mese L. 40.000 x 3 x 4 =

L. 480.000,00

Totale

L. 6.023.027,40