

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27046/16 - Costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - 2°settennio - Cantiere 16699
Dipendenti I.N.P.S.-

Importo a base d'asta £. 27.350.000.-

ribasso del 5,00%

Importo netto contrattuale £. 25.982.500.-

Contratto n° 2279 del 12/5/1960 registrato a Brin-
disi il 18/5/1960 al n° 2039 Mod.1 Vol.115.-

Impresa : CAPETO Luigi - BRINDISI -

=====

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

Con Mod. I.C. 200/Comp.del 18/1/1960 codesta Ge-
stione approvava il progetto per la costruzione di
n° 1 palazzine di Case per Lavoratori nel Comune di
Brindisi per dipendenti I.N.P.S. per n° 12 alloggi,
60 vani, per l'importo complessivo di £. 32.700.000.-

I lavori furono appaltati all'Impresa Capeto Lui-
gi - BRINDISI - con il ribasso del 5,00%.-

In sede di esecuzione di progetto è stato neces-
sario approfondire gli scavi di fondazione, anche

per l'adeguamento ai piani della nuova sistemazione stradale; ed eseguire lo spianamento con calcestruzzo magro.»

Poichè parte di tali lavori non erano previsti, ovvero lo erano in misura ridotta, si è reso necessario redigere adatta perizia suppletiva per un importo netto di L. 940.000.»

A tale spesa si può far fronte con parte del ribasso d'asta contrattuale ammontante a L. 1.367.500.»

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede, pertanto l'autorizzazione all'impegno della somma come sopra specificata.»

I lavori rientrando nel quinto d'obbligo, verranno affidati alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale.»

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori.»

Brindisi, li 15 ottobre 1960.»

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ugo LOROCE)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm. Don. te UBALDO VALLARINO)



GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27046/16 - Costruzione Case per Lavoratori in BRINDISI - 2° Settennio
Cantiere 16699 - Dipendenti I.N.P.S. -

Impresa : CAPELO Luigi - BRINDISI -

PERIZIA SUPPLETIVA

F O N D A Z I O N I :

1/1 - Scavo di materie per fondazioni
ecc. :

- maggiore profondità per
adeguamento piano alla
nuova sistemazione strada
le :

3x40,90x1,30x0,60	= mc.	95,70
4x 5,50x1,30x0,60	= "	20,28
7,00x1,30x0,60	= "	5,46
2x 8,00x1,30x0,60	= "	12,48

sommario	mc.	133,92	800	107.136.==
		=====		

2/112 - Calcestruzzo a Kg.150 ecc.

ml.185,57x1 ^m ,30x0 ^m ,36	= mc.	86,85	5.700	495.045.==
		=====		

3/23 - Ferro omogeneo ecc. :

mc. 86,85 x Kg.20	= Kg.1.737,00	130	225.810.==
	=====		

4/12 - Muratura tutta tufo ecc.

ml. 99,80x0,45x0,80	= mc.	35,93	4.500	161.685.==
		=====		

S O M M A R I O	£.	989.676.==
a dedurre il ribasso d'asta del 5,00%	"	49.483,80

Importo generale netto perizia	£.	940.192,20
--------------------------------------	----	------------

Ed in cifra tonda	£.	940.000.==
	=====	

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Ugo LONOCCE)

Visto :
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Bona)



VISTO :
PRESIDENTE
(Ing. Ubaldo Vallarino)