

I. S. E. S.
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE
Ufficio Regionale - BARI -

LAVORI per la costruzione di canalizzazioni per lo smaltimento delle
acque piovane nel complesso ISES in Brindisi al quartiere "S. Elia"
Legge 4-11-1963 n.1460.

Computo metrico-estimativo delle opere da eseguire.

- Formazione di canalizzazioni interne al complesso:				
1) - Svellimento di massiciata stradale	ml. 70,00	a £. 1.000,=	£. 70.000,=	
2) - Scavo di terra a sezione ristretta per dar luogo alle tubazioni:	ml. 70,00	" 1.200,=	" 84.000,=	
3) - Fornitura e posa in opera di tuba- zioni in cemento pre-compresso del Ø 200, ecc.	ml. 70,00	" 3.500,=	" 245.000,=	
4) - Rinterro degli scavi:	ml. 70,00	" 650,=	" 45.500,=	
5) - Rifacimento di massiciata stradale:	ml. 70,00	" 1.750,=	" 122.500,=	
6) - Formazione di pozzetto di incrocio completo di chiusine in ghisa: n. 1 -	"	" 85.000,=	" 85.000,=	
7) - Centri di raccolta delle acque pio- vane, completi di griglia in ferro n. 3 -	"	" 90.000,=	" 270.000,=	
- Formazione di canalizzazioni esterne:				
8) - Svellimento di massiciata stradale	ml. 60,00	" 1.000,=	" 60.000,=	
9) - Scavo di terra a sezione ristr."	60,00	" 1.200,=	" 72.000,=	
10) - Fornitura e posa in opera di tu- bazione in cemento pre-compresso del Ø 300:	ml. 60,00	" 4.000,=	" 240.000,=	
11) - Rinterro degli scavi:	ml. 60,00	" 650,=	" 39.000,=	
a riportare		£.	1.333.000,=	

Riporto		£.	1.333.000,=
12) - Rifacimento di massicciata stradale:			
	ml. 60,00	a £. 1.750,= "	105.000,=
13) - Pozzetti d'ispezione completi di			
chiusini in ghisa:	n. 5	" 85.000,= "	425.000,=
Importo complessivo		£.	1.863.000,=

Bari, li