

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - CANT. 153/BR - AREA A

"RIONE COMMENDA"

PERIZIA

DI COMPLETAMENTO DEL RIVESTIMENTO ESTERNO

-----000-----

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Brindisi, 11 Marzo 1970

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE
(Gr. Off. Com. te U.G. VALLARINO)



[illegible]

P E R I Z I A

A Riportare mq. 563,76 mq. 946,84

	mq. 563,76	mq. 946,84
a detrarre vuoti balco ni e finestre	= "	101,04
Restano	mq. 462,72	

ELEMENTI TIPO C

N.3

462,72 x 3 = mq.1.388,16

PALAZZINA TIPO D

Piani superiori:

3x2x(10,90+26,60)x2,70= mq. 607,50

3 x 6 x 1,20 x 2,70= " 58,32

3 x 4 x 0,80 x 2,70= " 25,92

Sommano mq. 691,74

a detrarre superficie

infissi = " 50,00

Restano mq. 641,74

PALAZZINA TIPO D = N.2

641,74 x 2 = mq.1.283,48

TOTALE	mq.3.618,48	1.550	5.608.644,00
--------	-------------	-------	--------------

- 2) Protezione del rivestimento di cot-
to con passata di due mani a pennel-
lo di impermeabilizzate idrorepplen-
te trasparente per esterni a base di
siliconi.=

Sviluppi idem alla voce precedente =	mq.3.618,48	700	2.532.936,00
--------------------------------------	-------------	-----	--------------

S O M M A N O L. 8.141.580,00

- 3) Provvista e posa in opera di pannel-
li in ferro per divisionesterrazze
costituiti da montanti a T telai a
L e controtelai per fissaggio rete

A Riportare

L. 8.141.580,00

Riporto

L. 8.141.580,00

metallica ondulata o romboidale
con fili da mm.3:

Attacco Pal.C/1 e C/2	= ml. 7,50
" " B/1 e B/2	= " 5,00
" " B/2 e D/2	= " 5,00
" " C/3 e D/1	= " 7,00
Somma	<u>ml.24,50</u>

ml.24,50 x 1,50 = mq.36,75 x Kg.20 = Kg. 735,00 450 " 330.750,00

T O T A L E L. 8.472.330,00

ED IN CIFRA TONDA L. 8.500.000,00