

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Complesso Residenziale di Piazza Sironi
Pal. M - Brindisi

STIMA LAVORI

(per categorie)

L' Accertatore
(Ing. Giulio CARLUCCI)

BR 0172 I 0013



Carlucci

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	P.ZZO	UN	QUANTITA'	IMPORTO
18	301	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con capacita' estinguenti per fuochi tipo A-B-C Tipo omologato a norma del D.P.R. 20/12/1982 Capacita' 6 kg	Ai	Cd	urg.	130000		1.000	130000
19	303	Fornitura e montaggio di estintore a polvere automatico del tipo a soffitto per estinguere fuochi di classe A-B-C. Omologato a norma del D.P.R. 20/12/1982	Ai	cd	urg.	175000		1.000	175000
20	304	Fornitura e posa in opera di cartello di divieto in alluminio smaltato a fuoco e serigrafato. Conforme al D.P.R.Nr.524 dell' 8/6/1982	Ai	cd	urg.	12000		2.000	24000
IMPORTO TOTALE STIMA:									329000



Carlucci


STAMPA STIMA LAVORI

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	P.ZZO UN	QUANTITA'	IMPORTO
1	4	Rivestimento murale interno con intonaco a base di vermiculite e gesso con sabbia nelle porzioni di 1 a 4. Spessore fino 6 cm. Compreso l'onere di ponteggi eventuali fino a 4 mt. di altezza. Compreso sottofondo.	Ed	mq	prg.	17000	25.800	438600
2	7	Smontaggio infisso in ferro. Sostituzione del vetro esistente con rete metallica stirata. Rimontaggio e pitturazione con due mani di minio e due mani di pittura grigia ignifuga. Compreso ogni altro onere e magistero	Ed	cd	urg.	70000	1.000	70000
3	9	Fornitura e posa in opera di sistema di autochiusura a porta di ferro esistente.	Ed	cd	urg.	70000	1.000	70000
4	6	Formazione di zoccolino impermeabile con elementi a base bituminosa o siliconica dell'altezza di cm.20 compreso due strati di pittura in tinta unica chiara con pittura emulsionata ed ogni altro magistero occorrente.	Ed	mt	prg.	6700	6.450	43215
5	12	Ripristino del rivestimento murale sulle sole superfici esterne in corrispondenza delle quali e' stato inserito il tubo di sfiato. Intonaco plastico analogo a quello esistente. Compreso intonaco di sottofondo e impalcatura e manovalan.	Ed	cd	urg.	70000	1.000	70000
IMPORTO TOTALE STIMA:								691815



STAMPA STIMA LAVORI

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	P.ZZO	UN	QUANTITA'	IMPORTO
6	104	Fornit. e posa in opera di bruciatore a gasolio completo di tutti gli accessori di controllo e sicurezza di potenzialita' da 25 a 30 kg./h	Tr	cd	nec.	1850000		1.000	1850000
7	105	Rimozione e demolizione di serbatoio in ferro interrato compreso scavo eseguito a mano con compressore o con mezzo meccanico. Trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.	Tr	cd	urg.	1500000		1.000	1500000
8	106	Fornit. e posa in opera di serbatoio di stoccaggio gasolio di forma cilindrica spessore 40/10 completo di passo d'uomo. Il serbatoio sara' installato secondo le norme di legge e completa di tutti gli accessori legge.Cap. fino 5000 lt.	Tr	Cd	urg.	2500000		1.000	2500000
9	107	Fornit. e posa in opera di tubo di sfiato completa di rete spartifiamma e di sezione adeguata a tubo di carico da installare secondo le normative antincendio	Tr	cd	urg.	100000		1.000	100000
10	108	Fornit. e posa in opera di tubo flessibile per alimentazione del bruciatore del tipo colaudato ad una pressione di 4 ate certificata compresa la rimozione del vecchio flessibile compreso ogni altro onere e magistero	Tr	cd	urg.	25000		1.000	25000
11	109	Manutenzione straordinaria e pulizia della caldaia e del bruciatore con apparecchiature connesse	Tr	cd	urg.	900000		1.000	900000
12	110	Fornit. e montaggio della valvola a strappo per la chiusura rapida dell'alimentazione del							



A RIPORTARE:

6935000

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	P.ZZO	UN	QUANTITA'	IMPORTO
RIPORTO:									6935000
		bruciatore	Tr	cd	urg.	60000		1.000	60000
13	114	Fornit. e posa in opera di dispositivo di troppo pieno a servizio del serbatoio di combustibile.	Tr	cd	urg.	60000		1.000	60000
14	115	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga di circolazione per lo impianto di riscaldamento complete di saracinesche termostato e quanto occorre per il loro perfetto funzionamento fino Q= 6 mc./h fino H= 5.5 m.H20	Tr	cd	nec.	1100000		1.000	1100000
15	116	Fornitura e posa in opera di dispositivo di intercettazione automatica del combustibile la bruciatore fermo completo di collegamento elettrico	Tr	cd	urg.	60000		1.000	60000
IMPORTO TOTALE STIMA:									8155000



BR 0172 I 0013

STAMPA STIMA LAVORI

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	P.ZZO	UN	QUANTITA'	IMPORTO
16	201	Fornitura e posa in opera di interruttore tripolare con fusibili a cartuccia da 25 A. da sistemare in apposito contenitore stagno allo esterno del locale C.T.	El	Cd	urg.	85000		1.000	85000
17	202	Ristrutturazione dello impianto elettrico al fine di renderlo tipo AD-FT IP 44 Compresa la fornitura del quadro elettrico stagno plafoniera stagna interruttore comando luce stagno linee elettriche. Dem. vecchio imp	El	cd	urg.	470000		1.000	470000
IMPORTO TOTALE STIMA:									555000

