

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1

-----==ooOoo==-----

PRIMA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI E RELATIVA VERNICIATURA NONCHE'
TINTEGGIATURA VANI SCALA E COLORITURA INFISSI DI PERTINENZA.=

Lotti: 19°, 20° 21° e 22° - Via Romolo - civ. 111-a - 111-b - 113 - 115

Lotto: 23° - Viale Liguria - civ. A/13 - B/11 - C/15 - D/17

Lotto: 24° - Viale Liguria - civ. A/1 - B/3 - C/5

~~~~~

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

=====

Brindisi, li 6/12/1967

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o

EL PRESIDENTE  
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Riporto

722.198.=

6) Dipintura ad olio, infissi esterni, ecc.:

|                               |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|
| Telai a vetri                 | = mq. | 426,03 |
| Persiane avvolgibili:         |       |        |
| 3 x 330,63                    | = "   | 991,89 |
| Portoni e porte terrazza:     |       |        |
| 2 x 22,29                     | = "   | 44,58  |
| Persiane alla romana:         |       |        |
| 3 x 16,90                     | = "   | 50,70  |
| Finestre e balconi con scuri: |       |        |
| 2 x 160,96                    | = "   | 321,92 |

|         |             |     |           |
|---------|-------------|-----|-----------|
| Sommano | mq.1.835,12 | 400 | 734.048.= |
|         | =====       |     |           |

7) Tinteggiatura vani scale e verniciatura infissi interni di pertinenza:

|                             |      |       |        |           |
|-----------------------------|------|-------|--------|-----------|
| 19°, 20°, 22° Lotto : Scale | = N° | 3.==  | 45.000 | 135.000.= |
|                             |      | ===== |        |           |

|            |       |      |       |        |          |
|------------|-------|------|-------|--------|----------|
| 20° Lotto: | Scale | = N° | 1.==  | 35.000 | 35.000.= |
|            |       |      | ===== |        |          |

8) Dipintura ad olio, ecc.  
Ringhiere balconi e scale  
Kg.5.832: 14/ml.

|  |       |        |     |           |
|--|-------|--------|-----|-----------|
|  | = ml. | 416,57 | 300 | 124.971.= |
|  |       | =====  |     |           |

|                            |             |       |                |
|----------------------------|-------------|-------|----------------|
| 19°, 20°, 21° e 22° Lotto: | T O T A L E | ..... | L. 1.751.217.= |
|                            |             |       | =====          |

23° e 24° LOTTO

9) Piccola riparazione di sportelli a vetri di finestre e balconi, ecc.:

|  |       |        |     |           |
|--|-------|--------|-----|-----------|
|  | = mq. | 770,29 | 600 | 462.174.= |
|  |       | =====  |     |           |

10) Piccola riparazione di persiane avvolgibili, ecc. :

|  |       |        |     |           |
|--|-------|--------|-----|-----------|
|  | = mq. | 577,49 | 900 | 519.741.= |
|  |       | =====  |     |           |

11) Piccola riparazione di finestre e balconi con scuretti

|  |       |        |     |           |
|--|-------|--------|-----|-----------|
|  | = mq. | 280,66 | 850 | 238.561.= |
|  |       | =====  |     |           |

|             |  |  |             |
|-------------|--|--|-------------|
| a riportare |  |  | 1.220.476.= |
|-------------|--|--|-------------|

Riporto

1.220.476.=

12) Piccola riparazione di portoni  
principali e porte terrazze:

= mq. 40,49

800

32.392.=

=====

13) Dipintura ad olio, infissi estern  
ni, ecc. :

Telai a vetri:

= mq. 770,29

Persiane avvolgibili:

3 x 577,49

= " 1.732,47

Finestre e balconi con scuri:

2 x 280,66

= " 561,32

Portoni principali e porte ter  
razze:

2 x 40,49

= " 80,98

Sommano

mq. 3.145,06

400

1.258.024.=

=====

14) Tinteggiatura vani scale  
e verniciatura infissi interni  
di pertinenza:

23° LOTTO: Scale

= N° 5.==

24° LOTTO: Scale

= " 3.==

Sommano

N° 8.==

45.000

360.000.=

=====

15) Dipintura ad olio, ecc.  
Ringhiere:

Kg.7.827: 14/ml.

= ml. 559,07

300

167.721.=

=====

23° e 24° LOTTO - T O T A L E ..... L. 3.038.613.=

=====

R I E P I L O G O

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 19°, 20°, 21° e 22° LOTTO ..... | L. 1.751.217.= |
| 23° e 24° LOTTO .....           | " 3.038.613.=  |
| <hr/>                           |                |
| S O M M A N O .....             | L. 4.789.830.= |

TINTEGGIATURA ESTERNA:

|                           |       |           |                    |
|---------------------------|-------|-----------|--------------------|
| 19°, 20°, 21° e 22° Lotto | = mq. | 4.020,80  |                    |
| 23° e 24° Lotto           | = "   | 7.251,83  |                    |
| <hr/>                     |       |           |                    |
| Sommano                   | mq.   | 11.272,63 | 100 L. 1.127.263.= |
| <hr/>                     |       |           |                    |

T O T A L E ..... L. 5.917.093.=

PER VARI LAVORI ED IMPREVISTI ..... L. 232.907.=

TOTALE GENERALE PERIZIA .. L. 6.150.000.=

=====

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o

IL PRESIDENTE  
(Gr. Uff. Dom. te U.G. VALLARINO)

