OPERE CENTRALE TERMICA appartenente all'Edificio di Pza De Pisis
Brindisi

PROGETTO di Adeguamento alla legge 7.12.1984, n°818

COMPUTO METRICO E STIMA

Il progettista

dott. Ingegnere Carlo Sindico

Mod. 3134 Registri Buffetti

N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
1	1	Impermeabilizzazione del				mq		3	35.000	105.000
		pareti								
2	2	Intonaco isolante				mq		57	17.000	969.000
3	3	Dispositivo di autochiu-				n		1	75.000	75.000
		sura meccanica								
4	4	Serramento in ferro				Kg		35	5.950	208.250
5	5	Rimozione serbatoio				n		1	1500000	1.500.000
6	6	Pavimentazione di marcia-				mq		20	16.500	330.000
		piede con pietrini								
7	7	Pavimentazione con pias-				mq		1,5	29.400	44.100
		strelle in gres								
8	8	Leva a strappo				n		1	78.500	78.500
9	9	Tubo di sfiato				n		1	60.000	60.000
10	10	Dispositivo di troppo				n		1	75.000	75.000
		pieno								
11	11	Serbatoio di stoccaggio				n		1	2750000	2.750.000
12	12	Tubo flessibile				ml		1,5	15.500	23.250
13	13	Ricarica estintore				n		1	35.000	35.000
14	14	Cartello di divieto				n		1	9.000	9.000
15	15	Quadro elettrico				n		1	190.000	190.000
16	16	Interruttore bipolare				n		3	65.000	195.000
17	17	Smontaggio di quadro				n		1	100.000	100.000
18	18	Ristrutturazione dello				n		1	300.000	300.000
		impianto elettrico								
							TOTALE			7.047.100