ORDINE	ORDINE 1°		ORDINE 2°		ORDINE 3°		ORDINE 4°		ORDINE 5°		ORDINE 6°	
N° PILASTRI	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s
A	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
B	ϕ 40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
C	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
D	ϕ40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
E	ϕ40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
F	ϕ40	6ϕ16	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
G	ϕ40	6ϕ16	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
H	ϕ40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
I	ϕ40	6ϕ16	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
L	40×40	6ϕ16	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
M	ϕ 40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
N	ϕ40	6ϕ16	30×40	4ϕ14+2ϕ16	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
O-P	20×50	6ϕ16	20×40	6ϕ14	20×40	6ϕ14	20×40	6ϕ12	20×40	6ϕ10	20×40	6ϕ10
Q												
R	ϕ40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10

GESTIONE CASE LAVORATORI (Legge 14-2-1963) | intervento N° 1212 | stazione appaltante I.A.C.P

QUARTIERE S. ELIA BRINDISI

C.A
A_2 02

FABBRICATO N° 1-2

lotto A_2 Tabella dei pilastri

σ_s = 1400 Kg/cm²
cemento 425