

6/5

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Fasano - 2° Settennio - Cantiere 15633°=

Impresa: CARPARELLI Nicola

Importo a base d'asta £.62.319.045=

" netto del ribasso del 3,50% " 60.137.878=

Contratto: in data 5/8/1959, n°2125 reg° a Brindisi il

7/8/1959 al n°280 mod°I vol°II4°=

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno quattordici del mese di marzo in Fasano tra il sottoscritto Dott°Ing°Olindo Angelini, Direttore dei Lavori e l'Impresa CARPARELLI Nicola, appaltatrice dei lavori sopraindicati:=-

Premesso: che è in corso di redazione una perizia suppletiva per i lavori necessari al prolungamento delle rampe di scale fino alla terrazza ed alla relativa copertura in ferro e vetro, si è proceduto a concordare, in conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, n°350, i seguenti nuovi prezzi:

N°P-1 - Compenso al prezzo delle voci n°I06 e I07

per l'impiego di profilati normali compreso
l'onere per serrature e maniglie in ottone
cromato per porte, finestre, ecc.

Al chilogrammo lire venti== Kg. 2.20

N.P.2 - Provvista e posa in opera di vetri dello
spessore minimo di mm. 5-6 armati con rete
quadrata del lato di cm. 1/1,5 in opera con stu-
tucco, compreso lo sfido ed ogni altro on-
re e magistero. =

Al metro quadrato lire Duemilaseicentocin-
quanta== mq. 2.2.650=

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tut-
te del Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti
allo stesso ribasso d'asta contrattuale. =

Dal che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par-
ti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Nicola CARPARELLI)

(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)

Nicola Carparelli

Olindo Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

