

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI IN
BRINDISI

LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI E DI PERTINENZA VANI SCALA CON
RELATIVA VERNICIATURA - TINTEGGIATURA PROSPETTI - VANI SCALA - MURI
ATTICO E TORRINI SCALA.=


LOTTO 2°

Via Vittorio Veneto


COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Brindisi, 11

IL CAPO UFFICIO
Patrimonio e Manutenzione
(Geom. Vito SAVINO)



Visto:



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

- 1) Piccola riparazione di portoni
o portoncini, ecc.=

Portoncini caposcala:

$$\begin{array}{rcll} 24 \times 1,20 \times 2,20 & = & \text{mq. } 52,80 & 950 & 50.160.== \\ & & ===== & & \end{array}$$

- 2) Media riparazione di portoni
o portoncini, ecc.=

Portoni ingresso:

$$2 \times 1,40 \times 2,30 = \text{mq. } 6,56$$

Porte terrazzo:

$$2 \times 1,20 \times 2,00 = \text{" } 4,80$$

$$\begin{array}{rcll} \text{Sono} & \text{mq. } 11,35 & 1.800 & 20.430. = \\ & ===== & & 20.232.== \end{array}$$

- 3) Piccola riparazione di sportel-
li a vetri, ecc.=

Finestre:

$$40 \times 1,00 \times 1,60 = \text{mq. } 64,00$$

$$12 \times 0,70 \times 1,60 = \text{" } 13,44$$

$$\begin{array}{rcll} \text{Sono} & \text{mq. } 77,44 & 720 & 55.757.== \\ & ===== & & \end{array}$$

- 4) Media riparazione di spoetelli
a vetri, ecc.=

Finestre:

$$44 \times 1,00 \times 1,60 = \text{mq. } 70,40$$

$$12 \times 0,70 \times 1,60 = \text{" } 13,44$$

Finestre scala:

$$8 \times 1,10 \times 2,10 = \text{" } 18,48$$

$$\begin{array}{rcll} \text{Sono} & \text{mq. } 102,32 & 1.150 & 21.252. = \\ & ===== & & 117.668.== \end{array}$$

- 5) Tinteggiatura a latte di calce e
colore a tre passate su pareti
interne dei vani scala, ecc.=

Piani n.4 - Vani Scala

$$\begin{array}{rcll} & = & \text{N. } 2.== & 70.000- & 140.000.== \\ & & ===== & 100.000 & 200.000 \end{array}$$

A Riportare

$$\begin{array}{rcll} & & & 383.817.== \\ & & & 241.682. = \end{array}$$

Riporto

241.682,=
383.817.==

6) Tinteggiatura a latte di calce,
ecc.=

Muretti parapetto attico:

(9,00+16,00+4,70+1,50+22,00+1,50+
+4,70+16,00+9,00+7,00+10,20+7,00)×
× 1,10 = mq. 119,46

Pareti torrino scala:

2×(6,50+6,50+5,20+5,20+1,70)×
× 2,80 = mq. 140,56

Sono

mq. 260,02

200
70

52.004=
18.201.==

"

7) Dipintura a colla di pesce,
bianchetto, ecc.=

Finestre:

84 × 1,00 × 1,60 = mq. 134,40

24 × 0,70 × 1,60 = " 26,88

Finestre scala:

8 × 1,10 × 2,10 = " 18,48w

Sono

mq. 179,76

560
500

100.665,60
89.880.==

8) Tinteggiatura a latte di calce
e colore, ecc.=

Prospetti:

(17,00+4,70+1,50+22,00+1,50+4,70+
+17,00+7,20+1,50+10,30+1,50+7,20)=mq. 1.393,45

200
130

278.690=
181.148.==

TOTALE PAVIMENTI L. 673.046.==

673.041,62