

Numero d'ordine	Indirizzo delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni principali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	Ata del fabbricato prospiciente sulla via Manzoni e sulla via Caranto							
1	Demolizione di murature di qualunque genere compreso l'onere della pulizia e dell'incastamento dei materiali di risulta dei materiali utilizzabili ecc. Muro di cinta	150.00	0.50	2.00			150.00	
2	Scavo di sbancamento fino alla profondità del piano di posa del pavimento dello scantinato ecc.							
	1.) per lo scavo allo scantinato							
	1 ^a parte	8.65 + 19.15	12.10	1.70		285.92		
	2 ^a parte	14.75 + 25.00	12.30	2.00		448.32		
	2.) per la sistemazione della via Caranto lungo il lato nord del fabbricato							
	Sommano inc.	28.00	10.00	1.50		375.00		
	a dedurre i vari da restore pieni						1109.84	
	1 ^a	5.00	11.80	1.70		100.30		
	2 ^a	3.50	4.55	2.00		31.85		
	3 ^a	4.70	0.85	2.00		7.99		
	Sommano deduzioni						140.14	
	Costo inc.						969.70	
3	Scavo per muri di fondazione eseguiti fino alla profondità di m. 1.50 al di sotto del piano di sbancamento di materiale di qualunque natura ecc.							

Numero d'ordine	Indirizzo delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	1) dal piano di campagna sino a quello di fondazione Muri perimetrali a) esterno sud del fabbricato sviluppo sul. 20.50 b) tratto sul prospetto sul. 4.70 c) muro interno all'esterno sud del fabbricato sul. 4.10 Sommano sul. 29.30 1.00 3.00 87.90							
	2) dal piano di sbarramento sino al piano di fondazione a) Muri perimetrali sviluppo totale (18.10 + 10.90 + 8.50 + 14.60 + 11.15 + 23.95) = 87.20 da cui dedotti 25.20 sopra computati restano sul. 62.50 b) Muri interni Muro longitudinale mediano sul. 27.50 Muri trasversali (10.05 + 4.75 + 4.30 + 2 x 5.00) = 29.10 Sommano 119.10 1.00 1.00 119.10							
	3) Muro minore spessore 4.30 0.75 1.00 3.23 Sommano mc. 210.23							
	4. Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche entro un raggio di Km. 7 di materie provenienti dagli scavi Volume uguale alle portate							

Numero d'ordine	Indirizzo delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni finanziarie	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	computate ai precedenti n. 2 e 3 e rispettivamente (469.70 + 210.23) = me.						1179.93	
5	Calcestruzzo composto di una parte in volume di malta idraulica e due di pietrisco ecc.							
	a.) Muri interni ed esterni sviluppo complessivo come dallo scavo di fondazione (29.30 + 119.10	148.40	1.00	1.00	148.40			
	b.) Muro interno minore spessore	4.30	0.75	1.00	3.22			
	Colate						151.62	
6	Muratura retta o curva in conci di coriano di Brezuzzi a tutto spessore ecc. dal piano del pavimento dello scantiato al pianterreno							
	a.) Muri perimetrali (18.25 + 11.05 + 8.50 + 14.60 + 11.25 + 24.05) = ... ml. 87.70							
	b.) Muri interni							
	1.) Muro longitudinale medio 27.75							
	2.) Muri perimetrali (10.30 + 5.00 + 4.55 + 25.25 + 4.35) = " 34.70							
	Somma ml.	150.15	0.75	3.30	374.62			
	3.) Muro minore spessore	4.55	2.50	3.30	8.26			
	Somma a riportare						379.80	
							379.88	

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni traspirabili	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	Riparto					379.88		
	a dedurre.							
1.)	porte da rivestire in pietra leccese sui prospetti della Via Margolla e Via Coranto	43.80	0.30	2.00	26.28			
2.)	i vuoti delle porte No 8	1.00	0.75	2.00	12.00			
3.)	travi di cemento per l'appoggio dei solai							
a.)	sui muri perimetrali	66.00	0.25	0.20	3.30			
b.)	muro longitudinale mediano No 2	33.00	0.25	0.20	3.30			
4.)	architravi delle porte " 8	1.60	0.75	0.30	2.88			
	Somma le deduzioni Prestano mc.					47.76		
						332.12		
7.	Muratura in conci palmatici di pietra leccese e mault di tufo ecc. Per rivestimenti sui prospetti in via Margolla e via Coranto - Volume uguale alle deduzioni op. portate al precedente No 6 m.					26.28		
8.	Muratura retta o curva in conci di tufo delle cave di via e mault comune ecc. 1.° Pianterreno a) lunghezza di tutti i muri uguali a quelli per la muratura di boscano	150.15	0.75	3.80	427.93			
	o riportare					427.93		

Numero d'ordine	Indirizzo delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti	Somme e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
	Riparto				42793			
b.)	Muro minore spessore 2° Piano I	4.55	0.50	3.80	9.51			
a.)	Muri perimetrali (18.40 + 11.20 + 8.50 + 14.60 + 11.40 + 24.20) = ml. 88.30							
b.)	Muri interni (27.90 + 10.60 + 5.25 + 4.80 + 2 x 5.50 + 4.60) = 64.15 Sommano ml. 152.45	0.60	3.85	352.16				
c.)	Muro minore spessore Sommano ml. 4.80	0.40	3.85	7.40				
							797.00	
	a dedurre							
1.)	Pionterreno							
	Vuoti porte No 7	7.00	0.75	2.00	10.50			
	" portone " 5	2.00	0.75	3.50	26.25			
	" finestre " 15	1.00	0.75	2.00	22.50			
	Architravi porte " 7	1.60	0.75	0.30	2.52			
	portone " 5	3.00	0.75	0.30	3.37			
	finestre " 15	2.00	0.75	0.30	6.75			
	Lavori di cemento per l'appoggio dei muri							
	Muri perimetrali	66.00	0.25	0.20	3.30			
	muro longitudinale mediano 2	33.00	0.25	0.20	3.30			
2.)	Piano I							
	Vuoti porte No 12	1.00	0.60	2.00	14.80			
	finestre " 20	1.00	0.60	2.00	24.00			
	Architravi porte " 12	1.60	0.60	0.30	3.46			
	finestre " 20	2.00	0.60	0.30	7.26			
	a riportare				124.95			

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni frazionari	Quantità per ogni categoria di lavori	Sommatorie
	<p style="text-align: right;">Riparto ml. 55.00</p> <p>Muri interni $(22.50 + 5.50 + 5.25 + 5.40 + 2 \times 2.05) = 48.75$</p> <p>Sommario <u>103.75</u> 0.50 4.00 207.50</p>							
	<p>2. Sopraelevazione dei muri per i tetti</p> <p>a.) lato ovest fra le quote 27.75 e 30.00 Muri perimetrali $(12.00 + 11.50 + 10.00) =$ 33.70 0.50 0.50 8.42</p> <p>Muro centrale</p> <p>b.) lato nord fra le quote $(31.75 e 33.00)$</p> <p>Muri perimetrali lunghezza meno le testate $(55.00 - 31.00)$ 31.00 0.50 0.50 7.75</p> <p>e per le testate dette 24.00 0.50 $2.20 + 0.50$ 16.30</p> <p>Muro centrale 22.50 0.50 2.20 24.75</p> <p>Sommario mc. <u>264.72</u></p>							
	<p>o dedurre</p> <p>Tratt. porte No 8 1.00 0.50 2.00 8.00</p> <p>finestre " 13 1.00 0.50 2.00 13.00</p> <p>architravi porte " 8 1.60 0.50 0.30 1.92</p> <p>finestre " 13 2.00 0.50 0.30 3.90</p> <p>Trave di cemento per l'appoggio dei solai</p> <p>Muri perimetrali 50.00 0.25 0.20 2.50</p> <p>" longitudinali mediano 20.00 0.50 0.20 2.00</p> <p>Sommario le deduzioni <u>31.32</u></p>							
	<p>Restano mc. <u>233.40</u></p>							

Numero d'ordine	Indirizzo delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni trasgiri	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
--------------------	---	-----------	-----------	----------	----------	-------------------------------------	--	-------------

11. Muratura retta o curva dello spessore
di cm. 10 di mattoni forati con
malta cementizia

Per traversi

a) Continui

$(2 \times 4.50 + 3.20 + 5.80 + 9.60 + 5.40 + 2 \times 4 + 2 \times 4.50) =$ 50.00 3.30 165.00

b.) Piontereno

$(8.70 + 4.40 + 4.50 + 3.10 + 4.50 + 3.50 + 9.50 + 5.40 + 2 \times 4.00 + 2 \times 4.50) =$ 57.60 3.60 207.36

c.) Piono I e II

$(4 \times 4.70 \times 2 \times 5.00 + 4.00 + 9.70 + 5.30 + 2 \times 4.00 + 4.20 + 3 \times 5.00) =$ 75.00 (3.65 + 3.80) 558.75

d.) Piono III°

$4 \times 5.00 + 2 \times 5.00 + 5.30 + 4.30) =$ 43.60 3.80 165.68

Somme

1096.79

deduzioni i vuoti No. 44

1.00 2.00

88.00

Restano

1008.79

12. Compomerato composto nelle
proporzioni di Kg. 250 di cemento
e mc. 0.400 di sabbia di mare lavata
e di mc. 0.800 di ghiaietta ecc.

a.) Travi in cemento per l'appoggio
dei solai

come dalle deduzioni apportate
alle murature e rispettivamente

$(3.30 + 3.30 + 3.30 + 3.30 + 3.30 + 3.96 + 3.30 + 3.96 + 2.50 + 2.00) =$ mc.

o riportare

32.22

32.22

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
--------------------	---	-----------	-----------	----------	----------	--	--	-------------

Riparto

b.) Architravi

Leone dalle deduzioni apportate
alle murature e rispettivamente
(2.88 + 2.52 + 3.37 + 6.75 + 3.46 + 7.20 + 3.40 + 7.20
+ 1.52 + 3.90) =

c.) per l'ossatura dei gradini e
complessivamente No. 111

1.45 0.28 $\frac{0.13}{2}$

d.) per i gradini di sovrappiù al primo
terreno del lato di via Corinto No. 6
Sommano me.

3.50 0.28 $\frac{0.13}{2}$

32.22

42.66

2.93

0.38

78.19

13. Solajo con volteggiate speciali e
soffitto piano sostenuto da travi di ferro
e compreso i copri ferri ecc.

1.) fra il sovrappiù ed il primo
piano e fra il primo ed il primo
piano

Superficie complessiva compreso i
muri interni e la scala 1^a parte

2 8.50 + 17.60 10.60

276.66

2^a parte 2 14.60 + 23.40 10.60

402.80

2.) fra il primo piano ed il secondo
piano e fra il secondo ed il terzo
piano.

Superficie complessiva c. s.

1^a parte 2 8.50 + 18.00 10.70

283.55

2^a parte " 2 14.60 + 23.70 11.00

421.30

o riportare

1384.31

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
--------------------	---	-----------	-----------	----------	----------	-------------------------------------	--	-------------

3) ^{Riparto} fra il terzo piano ed il tetto
Superficie complessiva c. s.
1^a parte 8.50 + 18.10 10.90
2^a parte 14.60 + 22.90

Somme
a dedurre la superficie dei muri in
termini a.) Muri dello scintinato ed del 1^o piano 2 67.00 0.65
b.) Muri del 1^o Piano ed del 2^o piano 2 69.00 0.50
c.) Muri del 3^o piano 48.75 0.40
d.) Aperture scale 5 4.50 5.30
Somme mc.
Restano mc.

14. Pavimento di battuto di calcaturgo
con sottostante strato di materie inerte
Per lo scintinato superficie uguale
al solaio soprastante mq.

15. Pavimenti di mattonelle di cemento
unicolori a compressione idraulica
collocati con malta cementizia ecc.
Per i cessi cucine corridoi ecc.
1/4 di 1446.18 e cioè della superficie
dei solai

16. Pavimenti di mattonelle di cemento e
compressione idraulica a disegni
di due e tre colori con spazzatura
di lastre collocate con malta.

1387.31	
144.97	
211.75	
<u>1741.03</u>	
87.10	
69.00	
19.50	
119.25	
<u>294.85</u>	
	1446.18
	<u>272.30</u>
	361.54

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Quantità
--------------------	---	-----------	-----------	----------	----------	--	--	----------

cementizi.
Per i rimanenti $\frac{3}{4}$ della superficie
che detta sopra
 $\frac{3}{4}$ di 1446.18 e cioè della superficie
dei solai

17 Fornitura di rampe delle scale in
complemento ai lavori costituiti da
solette di cui. 10 di spessore ornate
con tornini da mm. 14 ecc.

Per la scala

1.) Continuo
rampe - sviluppo
soinvertole

No 2
5.00 1.30
1.30 1.30
7.00 1.30

6.50
3.38
9.10

2.) Piontereno
rampe sviluppo
soinvertole

No 2
5.00 1.30
1.30 1.30
7.00 1.30

6.50
3.38
9.10

3.) Piono I e II
rampe - sviluppo
soinvertole

2
7.20 1.45
2 x 2 1.45 1.45
2 7.70 1.45

20.68
8.41
13.63

4.) Piono III
rampe - sviluppo
soinvertole

2
7.20 1.50
1.55 1.55
5.00 1.55

11.16
14.96
7.95

o riportore

103.95

1084.62

Numero d'ordine	Indirizzo delle opere	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavoro	Annotazioni

20. Muro da cm. 3 per pedate di gradini

a.) gradini	No 111	1.50	0.35	58.27
b.) " " "	" 6	3.60	0.35	7.56
Sommano mc.				65.83

21. Cravi di ferro a doppio T. dati in opera per solai ed altre opere ecc.

Cravi da cm. 16

1.) Per la copertura dello scantinato

No 16	lunghezza m. 5.00 = m. 80.00
" 3	" " 5.50 = " 16.50
" 6	" " 2.50 = " 15.00
" 19	" " 5.00 = " 95.00
" 14	" " 6.00 = " 84.00

Sommano 290.50

2.) Per la copertura del pianoterra

No 21	lunghezza m. 5.00 = m. 105.00
" 10	" " 5.50 = " 55.00
" 6	" " 2.50 = " 15.00
" 23	" " 5.00 = " 115.00
" 14	" " 6.00 = " 84.00

Sommano 374.00

3.) Per la copertura del I e II piano

No 22	lunghezza m. 5.23 = m. 271.00
" 10	" " 5.75 = " 115.00
" 6	" " 2.75 = " 33.00
" 24	" " 5.25 = " 252.00
" 14	" " 6.25 = " 175.00

Sommano 806.00

a. riportare 1470.50

Numero d'ordine	Indicazione delle lavori	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotto	Somma e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----------	----------	--	--	-------------

Riparto 1470.50

4.) Per la copertura del piano III

N° 23	lunghezza m.	5.40 =	124.20
" 11	"	5.90 =	64.90
" 7	"	2.85 =	19.95
" 11	"	5.40 =	59.40
Sommano			<u>268.45</u>

Costo 1738.95 x Kg. 18.-

31.301.10

22. Costruzione di balconate formate con lastre di conglomerato in cemento con oggetto non superiore a cm. 75 incastrate nel muro per cm. 25 ecc.

Balcone centrale	5.50	1.20	6.60
" piano III N° 7	3.00	1.20	25.20
Sommano			<u>31.80</u>

23 Ossatura di cornicione di coronamento in conglomerato ornato nelle dimensioni e secondo le sagome e disegni della Direzione dei lavori.

Per il cornicione	45.00	1.00	0.50	22.50
" " "	45.00	0.50	0.50	11.25
Sommano				<u>33.75</u>

24. Rivestimento del cornicione di coronamento in finiti pietre leccese compresa la formazione delle sagome

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
-----------------	---	-----------	-----------	----------	----------	-------------------	---------------------------------------	-------------

e modanature ecc.

per il cornicione 45.00 1.50 67.50

" " Balcone centrale 7.00 1.50 3.50

Sommario

71.00

25. Soproprezzo per piedritti ed architravi e fasce semplici in pietra leccese.

Finestre piano III No 7 8.00 56.00

" " II " 11 6.50 71.50

" " I " 3 6.50 19.50

" " Cerchio " 8 6.50 52.00

Fascia sporti piano

57.00

Sommario

256.00

26. Soproprezzo per piedritti ed architravi squadrati e squadrati in pietra leccese.

Porta d'ingresso 12.00 12.00

Piano I Finestre No 8 8.00 64.00

Esportine parapetto balcone centrale base del prospetto

8.00

10.00

Sommario

94.00

27. Provista e posa in opera di mischia in ferro battuto per scale e Balconi, nate costruite secondo i disegni e le prescrizioni della direzione dei lavori.

Numero Ordine	Indirizzo delle Opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni provvisori	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
------------------	---	-----------	-----------	----------	----------	---------------------------------------	--	-------------

Per il cancello sulla via Manzoni
 $2.00 \times 3.00 = \text{mq. } 6.00 \times 40 =$
 Per la scala 60×0.90 " $54.00 \times \text{mq. } 50. =$
 " ai balconi $7 (4.00 \times 1.00) =$ " $28.00 \times \text{mq. } 40. =$
 Sommano mq.

240.00
 2700.00
 1120.00

 4060.00

28 Provisto e posto in opera di cancel-
 late in ferro o protetto
 Per i finestrini dello scantinato
 $15 (1.00 \times 0.70) =$ $\text{mq. } 5.60 \times 30.00$

252.00

29 Fornitura di colonne in pietra
 leccese di corallino sopra ingressi prin-
 cipali conforme al disegno e alle
 prescrizioni che saranno date dalla
 Direzione dei lavori ecc. mq.

2. -

30 Colonnine in pietra leccese per
 balconi sagomate e tornite mq.

17.00

31 Gradini in pietra di Bisceglie in
 unico blocco lavorati alla mor-
 tellina mq.

3. -

32 Rivestimento delle pareti dei cessi
 con piastrelle bianche di rosmano
 per $\text{mq. } 10$ 14.00 1.50

210.00

Numero d'ordine	Indirizzo delle opere d'arte e dei lavori diversi	lunghezza	larghezza	spessore	Prodotto	Somme e deduzioni parziali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
-----------------	---	-----------	-----------	----------	----------	----------------------------	---------------------------------------	-------------

33. Intonaco esterno alle pareti formato da rinfallo di malta di calce e soppolana e superiore in tonaco ecc.
 Muri perimetrali 90.70 16.00

1451.00

34. Intonaco civile liscio alle pareti volte rampa ecc. nell'interno dell'edificio
 1.) soffitti superficie uguale ai pavimenti
 2.) Muri a scanalato
 Muri perimetrali 68.70
 Muro longitudinale mediano (2 x 33.80) 47.60
 Muri trasversali (2 x 11.50) 29.00
 Sommano 145.30 3.30

1446.18

b.) Pionterreno
 Muri perimetrali 80.00
 Muro longitudinale mediano 56.00
 Muri trasversali (2 x 28) = 58.00 194.00 3.60
 (2 x 29) =
 c.) Piono I a II
 Muri perimetrali 83.00
 Muro longitudinale mediano 60.00
 Muri trasversali (2 x 30) = 30.00
 (2 x 15) =
 Sommano 173.00 7.45
 o riportore

479.49

698.40

1288.25

2541.98

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
-----------------	---	-----------	-----------	----------	----------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------

Triporto

d.) Piano III

Muri perimetrali	64.00			
Muro longitudinale mediano 2x11=	42.00			
Muri trasversali 2x16=	32.00			
Sommario		138.00	3.80	

2541.98

e) Crociereggie mattoni

Superficie uguale a quella calcolata per la muratura dei mattoni mq. 1008.79 x 2 =				
Sommario				

524.00

2017.58

6454.90

35 Attrinture alle pareti esterne a 3 passate con latte di calce e calori secondo le prescrizioni della direzione dei lavori
Superficie uguale all'intonaco mc.

36 Dipinture a pella e colore secondo la prescrizione della direzione dei lavori soffitti come per l'intonaco mq.
Muri 1/4 dell'intonaco **3/4** 5008.72
Costole mq.

1446.18

3756.54

5202.70

37 Dipinture ad olio e vernice per zoccolature delle pareti: ecc.
1/4 dell'intonaco dei muri **1/4** 5008.72

1258.18

38 Faro omogeneo in tonolini e majette di qualsiasi sezione dato in opera sagomato secondo le prescrizioni

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somma e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Suntazioni
--------------------	---	-----------	-----------	----------	----------	--	--	------------

della direzione dei lavori per esecuzioni di conglomerato armato nel conglomerato per architravi

Porte 47 - di 1.60 x 5 da m/m 16 = 376

Balconi e finestre 68 - p. 2.00 x 5 da m/m 16 = 680

Portoni 5 x 3.00 x 6 da m/m 16 = 90

Sommario ml. 11.46 x 1.564

Loame sopra canferi da 10 m/m 11.46 x 0.611

Staffe in tendini da 5 m/m

Sommario

1792.74
700.20
107.46

1600.00

Lavori in Legno

39. Provista e posa in opera di corrimano in legno evaporato con superficie curva ecc.
Per la ringhiera della scala ml.

60.00

40 Provista e posa in opera di telai a vetri dello spessore da 4 a 5 centimetri a due battenti
Finestrini dello scantinato No. 15 1.00 1.00

15.00

41 Provista e posa in opera di portoni agli ingressi in legno laminato di 1^a qualità No. 3 2.00 4.00

24.00

42 Provista e posa in opera di bussole a due battenti in legno laminato di 1^a qualità spessore

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni finanziarie	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
-----------------	---	-----------	-----------	----------	----------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------

da 4 a 5 centimetri
 Per le porte d'ingresso No 11 1.00 2.50

43 Provista e posa in opera di bussole
 o due battenti in legno corintio
 di 1^a qualità ecc. Porte interne No 66 1.00 2.30

44 Provista e posa in opera di finestre
 o balconate e balconate a due bat-
 tenti in legno corintio di 1^a qualità
 ecc.
 Finestre No 50 1.00 2.00
 Balconi " 8 1.00 3.00
 Sommano mq.

45 Provista e posa in opera di porte
 e controporte per porte e finestre in
 legno corintio di 1^a qualità
 Porte 2 x No 74 6.00 0.20

46 Provista e posa in opera di incassi
 e succelli in legno corintio
 di 1^a qualità
 Succelli No 33 1.10 0.60
 Incassi " 44 5.60 0.10
 Sommano

	27.50	
	151.80	
118.00		
24.80		
	142.00	
	184.80	
21.78		
24.64		
	56.42	

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somme e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
47.	Proviste e posa in opera di tubi di acciaio artificiale da cm. 15 di diametro ecc.							
1.)	per lo scorio fogge sul lato della via Marghera ml. 20,00				20.000			
2.)	Idem " " 30,00				30.000			
3.)	Idem via Bonotto " 20,00				26.000			
	Sommario						76.-	
48	Proviste e posa in opera di canali di gronda in zinco ecc. per le grondaie m.						100.-	
49	Proviste e posa in opera di cas. sette per la emissione delle acque pluviali in lamiera di zinco №						8.-	
50	Proviste e posa in opera di tubi di lamiera di zinco da cm. 10 ecc. Per lo scorio delle grondaie № 3 10.- " 5 14.-				30 70		100.-	
	Sommario							
51	Provista e posa in opera di tubi di ghisa da cm. 10 ecc. № 8 3.- ^{per} Kg. 26.- =						624.00	
52	Besti №						40.-	
53	Lovandini di porcellana "						10.-	
54	Forche da bagno "						10.-	

Numero d'ordine	Indicazione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotti	Somma e deduzioni traspirabili	Quantità per ogni categoria di lavori	Deduzioni
--------------------	---	-----------	-----------	----------	----------	---	--	-----------

55. Lavori in cemento No.

10.-

56. Lucine complete "

10.-

Lavori di Tubistia

57. Provista e posa in opera di tubi di ferro zincato da 1 pollice e mezzo per la condotta dell'acqua collegamento con la rete interna sulla via Manzoni e lungo le facciate del fabbricato.

50.-

58. Provista e posa in opera di colonne montanti in tubo di ferro zincato di 1 pollice No. 2 18.-
" 1 14.-

36
14

50.-

Sommario ml.

59. Idem tubi da 3/4 di pollice per diramazioni alle cucine e ai W.C.
n. stima No. 15 per ogni appor-
tamento 15 X 10 =

150.-

60. Idem idem - Tubi da mezzo pollice per diramazioni ai lavandini e bagno.
n. stima n. 15 per ogni
apportamento 15 X 10 =

150.-

Numero d'ordine	Indirizzione delle opere d'arte e dei lavori diversi	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Prodotto	Somme e deduzioni trasversali	Quantità per ogni categoria di lavori	Annotazioni
--------------------	--	-----------	-----------	----------	----------	-------------------------------------	--	-------------

61 Provista e posa in opera di rubinetti di arresto da un pollice e 1/2 No.

2.-

62 Provista e posa in opera di rubinetti di arresto da un pollice No. 1 per appartamento No.

10.-

63 Idem idem rubinetti di arresto da pollici 3/4 Per cessi No. 1 per appartamento No.

10.-

64 Idem rubinetti a becco curvo da pollice 1/2 per lavandini e Bagno No. 2 per appartamento No.

20.-

65 Rubinetti a becco curvo per cucina da pollice 3/4 No.

10.-

66 Provista e posa di tubetti di ferro grigoto da 3/4 m 12 colorati sotto i davanzali per smaltimento di acqua piovana No.

67.-