

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di n.12 alloggi di E.R.P. in SANDONACI.

LEGGE : -5/8/1978, n.457 - V Biennio

IMPORTO: Lavori a base d'asta £.708.399.040


CONTRATTO: n.6157 del 24/5/1989

IMPRESA: Geom. Antonio MORELLI - TREPuzzi - (LE)

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLITIVA PER INCREMENTO
FONDI A DISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTI E PER
OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE

COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI

Brindisi li, 10/10/1989



Il DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Antonio Longo

1/7b- Scavo di terreno vegetale
a sezione ristretta eseguito
con mezzi meccanici.
- Per formazione travi sostegno
muretti recinzione orti privati
ml.85x0,80x0,55=mc.37,40
mc.37,40 x £.9.000 = £. 336.600

2/12- Scavo di conglomerato di tufo
a sezione ristretta.
ml.85x0,80x0,50=mc.36,00
mc.36,00 x £.39.000= £. 1.326.000

3/46- Conglomerato cementizio per
strutture in c.a. in fondazione.
-Trave sostegno muri orti privati.
ml.85x0,80x0,50=mc.34,00
mc.34,00 x £.94.000= £. 3.196.000

4/47- Conglomerato cementizio per
strutture in elevazione.
-Per muro sostegno terrapieno
da costruirsi sul retroprospetto
palazzina.
66,00x1,00x0,50= mc.33,00
66,00x0,30x1,00= mc.19,80
-Per cordoletto sul muro orti
privati.
85.00x0.20x0.15= mc. 2.55
mc.55.35
55.35 x £.110.000= £. 6.088.500

A -RIPORTARE

-£.10.947.100

RIPORTO £.10.947.100

5/51 - Ferro tondo omogeneo per armatura
travi in c.a.
 $mc.34,00+55.35=mc.89,35 \times kg.80=Kg.7148,00$
 $kg.7148,00 \times £.1.050=$ £. 7.505.400

6/22 - Muratura di tufo con conci situati
di coltello (sp.cm.20)
 $ml.85 \times 2.35=mq.199.75$
 $mq.199.75 \times £.17.000=$ £. 3.395.750

7/115- Intonaco tipo Terranova per muratura
recinzione orti privati.
 $2 \times 85 \times 2.00=mq.340$
 $mq.340 \times £.21.400=$ £. 1.819.000

8/116- Fornitura e posa in opera di ferro
lavorato.
- Per cancelli di ingresso orti
privati, ringhiera di recinzione
e protezione ai finestrini cucine
e bagni del ballatoio del 2 piano.
 $Kg.1800 \times £.4.000=$ £. 7.200.000

9/15 - Formazione di rilevati eseguiti
con materiali e extra cantiere
o di cava.
- Per innalzamento piano marciapiedi..
 $mc.280 \times £.15.000=$ £. 4.200.000

A RIPORTARE £.35.067.250

	RIPORTO	£.35.067.250
10/132- Dipintura di ringhiere in ferro lavorato mq.220 x £.5.400=		£. 1.188.000
11/16 - Gettata di pietrame calcareo informe per vespai marciapiedi. mq.850x0.40=mc.340 mc340 x £.29.000=		£. 9.860.000
12/68 - Pavimentazione in pietrini di cemento unicolori per marciapiedi. mq. 850 x £.20.000=		£.17.000.000
13/137- Fornitura e posa in opera di tubazione in ferro zincato del Ø 1 e 1/4". ml.20 x £.16.000=		£. 320.000
14/84 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene del Ø 110. - Per impianto fognante esterno e impianto ENEL. ml.110 x £.20.000=		£. 2.200.000
	A RIPORTARE	£.65.635.250

RIPORTO

£.65.635.250

15/101- Pozzetto di ispezione
60x60.

- Per impianto fognante
ed ENEL.

n.10 x £.70.000=

£. 700.000

16/104- Fornitura e posa in opera
di chiusini di ghisa.

n.10xkg.60=kg.600

Kg.600 x £.2.700=

£. 1.620.000

17/205- Terreno vegetale per
aiuole.

6x5,00x3,50x0,70=ml.73,50

ml.73,50 x £.18.000=

£. 1.323.000

18/N.P./h - Alberi di alto fusto.

- Pinus Pinea

n.18 x £.395.000=

£. 7.110.000

19/ - COSTI E NOLI

A/1 - Noleggi e trasporti
con trazione meccanica

(per n.2 trasporti pozzetti
SIP, armadietti e tubazioni
da Brindisi a Sandonaci).

2/C - Autocarro medio fino a qli.50~
ore 12 x £.42.000=

£. 504.000

A RIPORTARE

£.76.892.250.

RIPORTO

£.76.892.250

20/A - MERCEDI

- Per formazione pozzetti SIP
Posa in opera tubazioni e
pozzetto in ghisa

1)-Oper. special. ore 75x£.20.885=	£. 1.566.375
2)-Oper. qualific. ore 75x£.20.017=	£. 1.501.275
3)-Oper. comune ore 75x£.18.197=	£. 1.364.775

SOMMANO

£.81.324.675

-A DETRARRE OPERE PREVISTE

£.33.744.000

£.47.580.675

-A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 12.83%

£. 6.104.600

-RESTANO

£.41.476.075

TOTALE PERIZIA AL NETTO IN CIFRA TONDA

£.41.500.000

TOTALE PERIZIA PER ALLACCIAMENTI

£.10.000.000

TOTALE GENERALE PERIZIA

£.51.500.000

Brindisi li,10/10/1989