ORDINE	ORDINE 1°		ORDINE 2°		ORDINE 3°		ORDINE 4°		ORDINE 5°	
N° PILASTRI	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s
A	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
B	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
C	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
D	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
E	ϕ 40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
F	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
G	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
H	ϕ 40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	4ϕ14	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
I	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
L	40×40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
M	ϕ 40	6ϕ14	30×40	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
N	ϕ 40	6ϕ14	30×40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10
O-P	20×40	6ϕ12	20×40	6ϕ12	20×40	6ϕ12	20×40	6ϕ10	20×40	6ϕ10
Q										
R	ϕ 40	6ϕ14	30×30	6ϕ12	30×30	6ϕ12	30×30	4ϕ12	30×30	4ϕ10

GESTIONE CASE LAVORATORI (Legge 14-2-1963)	Intervento N° 1312	stazione appaltante I.A.C.P.
QUARTIERE S.ELIA BRINDISI		C.A. A2 03
lotto A2	FABBRICATO N° 3-A tabella dei pilastri	
		$\bar{\sigma}_3$ = 1400 kg/cm² cemento 425