

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE UMIDE AL
RIONE PARADISO-QUARTIERE C.E.P.-AMPLIAMENTO OVEST

LOTTO 12° PALAZZINA 13

=====

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI 18 GIU. 1970

IL CAPO UFFICIO MANUT. EPATRIM.
(Geom. VITO SAVINO)



VISTO
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE UMIDE AL
RIONE PARADISO-QUARTIERE C.E.P.-AMPLAIMENTO OVEST

LOTTO 12° PALAZZINA 13

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Testata nord:

1)	Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna con tubolari tipo Innocenti ecc. 12,00 x 12,00	= mq. <u>144,00</u>	300	43.200,=
2)	Spicconatura e rifacimento di intonaco esterno tamburrato in corrispondenza delle travi portanti, anche a piccoli tratti: 4 x 11,00 x 1,00	= mq. <u>44,00</u>	500	22.000,=
3)	Rivestimento esterno mediante applicazio ne di intonaco plastico "Buntsteinputze e raibeputze" su sotto- fondo preparato con trattamento specia- le "Tiefgrund" 12,00 x 12,00	= mq. <u>144,00</u>	2000	288.000,=
	SOMMANO			L. 353.200,=
	TESTATA SUD: Idem come per la testata nord			L. 353.200,=
	TOTALE.			L. 706.400,= =====