

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~~~~~~~~888~~

SECONDA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE UMIDE

PALAZZINA 22 - RIONE PARADISO - C.E.P.

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI, - 4 GIU. 1969

IL CAPO UFFICIO MANUT. E PATRIM.  
(Geom. Vito SAVINO)

*Geom. Vito Savino*

V i s t o :

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~ ~~888~~

SECONDA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE UMIDE

PALAZZINA 22 - RIONE PARADISO - C.E.P.

AAAAAAAAAAAA

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

- 1) Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna con tubolari tipo "Innocenti" e rivestimento esterno mediante applicazione di intonaco plastico "MURAL-PLAST" MP o MPF per esterni a buccia d'arancio previa pulizia e preparazione della superficie e passata di una mano ~~di~~ a pennello e una mano con rullo di plastica :

Testata a sud :

11,00 x 16,00

|       |        |       |            |
|-------|--------|-------|------------|
| = mq. | 176,00 | 1.200 | 211.200,00 |
| ===== |        |       |            |

- 2) Spicconatura e rifacimento, anche a piccoli tratti per rappezzi, di intonaco esterno tamburrato in corrispondenza delle travi portanti :

Testata a sud :

4 x 11,00 x 1,00

|       |       |     |           |
|-------|-------|-----|-----------|
| = mq. | 44,00 | 600 | 26.400,00 |
| ===== |       |     |           |

T O T A L E ..... L. 237.600,00

=====