

PIANO D' INTERVENTO NUMERO 567

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

MERCEDI E NOLI

1) - Muratore, falegname, ferraiolo, carpentiere, cementista, stuccatore, pavimentatore, di prima	ora	L.	310.-
2) - Squadratufi, muratore di seconda, intonachi sta, scalpellino, imbianchino, lastricatore, pavimentatore, cementista di seconda	ora	"	730.-
3) - Manovale specializzato	ora	"	655.-
4) - Manovale oltre i 18 anni	ora	"	600.-
5) - Manovale dai 16 ai 18 anni	ora	"	450.-
6) - Manovale inferiore ai 16 anni	ora	"	330.-
7) - Carro ad un cavallo	ora	"	800.-

MATERIALI A PIE' D'OPERA

8) - Sabbia	mc.	L.	900.-
9) - Calce viva	q/le	"	1.600.-
10) - Calce spenta	mc.	"	8.000.-
11) - Pietrisco calcareo da cm. 5 a 7	mc.	"	1.300.-
12) - Idem. fino a cm. 3	mc.	"	1.800.-
13) - Pietrame calcareo	mc.	"	750.-
14) - Basoli di pietra calcarea	mq.	"	1.500.-
15) - Cordoni di pietra calcarea a sezione 70x x30x20	ml.	"	1.100.-
16) - Conci di tufo	centro	"	7.000.-
17) - Cemento	q.le	"	1.500.-
18) - Laterizi per solai fino a cm. 20	mq.	"	1.080.-

19)	- Ferro tondo omogeneo	Kg.	L.	110.-
20)	- Marmette e cemento con graniglia di marmo mq.	"		800.-
21)	- Legno abete di prima	mc.	"	60.000.-
22)	- Mastre di marmo di Trani o Gianecchia da cm. 3	mq.	"	6.000.-
23)	- Idem da cm. 2	mq.	"	5.100.-
24)	- Carparo palmatico di Trepuzzi	mc.	"	7.500.-
25)	- Tubi di cemento amianto da ϕ 100	ml.	"	750.-
26)	- Ferro acciaioso	Kg.	"	146.-
27)	- Tubi di ghisa centrifugati	Kg.	"	220.-

LAVORI A MISURA

A) - S C A V I -

- 1) - Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza anche miste a pietra compreso demolizione di vecchie murature di fondazione di qualsiasi tipo e natura a pareti determinate ristrette, compreso ammassamento, rimozione e trasporto, spandimento e pilonatura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, per rinterru anche dei vani abitabili ed altro, come pure per spianamento del terreno circostante, ove richiesto, nonchè opere di sbadacchiamento, armatura, aggotamento acqua ecc. e per qualsiasi profondità e compreso altresì trasporto alle discariche di quelle esuberanti.

Al metro cubo lire milletrecentoventi.....mc. L.1.320.-

- 2) - Idem come sopra ma eseguito con mezzi meccanici.
Al metro cubo lire novecentonovantamc. L. 990.-
- 3) - Scavo a sezione obbligata ampia o di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza anche miste a pietra compreso demolizione di vecchie murature di fondazione di qualsiasi tipo e natura, lo spianamento e pilonatura per rinterri anche dei vani abitabili compreso ammassamento, rimozione e trasporto per formazione di livellette, rinterri ecc. e gli oneri relativi allo spandimento nell'ambito del cantiere e trasporto alle discariche di quelle esuberanti, il resto come alla voce 1).
Al metro cubo lire novecento mc. L. 900.-
- 4) - Idem come sopra ma eseguito con mezzi meccanici.
Al metro cubo lire
- 5) - Scavo di roccia tufacea di qualsiasi natura e consistenza, non escluso il cappellaccio, a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.
Al metro cubo lire
- 6) - Idem come sopra per scavo a sezione ampia o di sbancamento.
Al metro cubo lire mc. L.
- 7) - Scavo di roccia compatta, calcarea o mazzara, di qualsiasi natura e consistenza a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.

Al metro cubo lire mc. L.

- 8) - Idem come sopra per scavo a pareti determinate per sezione ampia o di sbancamento.

Al metro cubo lire mc. L.

- 9) - Formazione di rilevati e colmate mediante prelievo o sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemare per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da scavo di prestito e da rifiuti di altri lavori, non compresi, comunque, nello ambito del cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi sul rilevato.

Al metro cubo lire mille mc. L. 1.000.-

B) MURATURE

- 10) - Muratura entro terra con pietrame calcareo duro e resistente sistemato a mano con abbondante malta idraulica, con i paramenti distaccati dalle pareti dei cavi.

Al metro cubo lire mc. L.

- 11) - Muratura di pietrame calcareo e malta idraulica in elevazione anche sotto il piano di campagna sbizzato a martello e alla punta, con una faccia vista a bolognini e fodera interna in tufo e malta comune, pezzi di collegamento di punta, compre

so formazione di mazzette, squarci, architravi e dietrarchi in cemento armato, per spessore non inferiore a cm. 50 con giunti stilati a cemento.

Al metro cubo lire mc. L.

- 12) - Idem a doppia faccia vista in pietrame calcareo e con tutti gli oneri di cui al numero precedente.

Al metro cubo lire mc. "

- 13) - Muratura grossa tutta tufo intrecciata con foderà esterna in carparo palmatico di Trepuzzi e interno in tufo di Torre o Oria, con pezzi di collegamento di punta di carparo, in opera a qualunque altezza con malta idraulica e per muratura retta o centinata con gli oneri per fatture di spigoli, stipiti, aggetti per lesene, fasce ecc. ed il perfetto confronto delle facce viste di carparo, compreso le stilature dei giunti.

Al metro cubo lire mc. "

- 14) - Muratura tutta carparo con malta idraulica anche per pilastri con tutti gli oneri di cui al numero precedente.

Al metro cubo lire mc. "

- 15) - Muratura tutto tufo e malta comune in opera a qualunque altezza o per muratura retta o centinata anche a piccoli tratti e per riprese dei muri, compreso ogni onere per fatture di spigo

li, stipiti, ecc. in tufo forte incluso piattaban
de ed architravi in c.a., casseri disarmo, ferro,
ecc. per porte verande o finestre e disimpegni se
condo le richieste della Direzione Lavori e l'one
re perchè la parte superiore dei vari solai risulti
allo stesso piano.

Al metro cubo lire seimilaseicentomc; L. 6.600.-

16) - Idem come sopra ma da cm. 10.

Al metro cubo lire millecento mc. " 1.100.-

17) - Idem da cm. 20

Al metro cubo lire milleseicentocinquanta mc; " 1.650.-

18) - Idem da cm. 30.

Al metro cubo lire mc. "

19) - Muratura di tufo e malta comune retta o curva a
cassa vuota, spessore da cm. 25 in sopra, costi
tuita da doppia cortina di tufi dello spessore
non inferiore a cm. 10, con pezzi di tufo interi
per collegamento e per stipiti midurata a metro
cubo vuoto per cemento armato, con tutti gli oneri
di cui al numero 15).

Al metro cubo lire mc. "

20) - Muratura di tufo e malta comune retta o curca a
cassa vuota, spessore da cm. 25 in sopra, costitui
ta da una cortina interna di tufo dello spessore
di cm. 10 e da cortina esterna in carparo a faccia
vista pure dallo spessore di cm. 10 con pezzi di
collegamento di punta di carparo, compresa la sti

latura dei giunti e con tutti gli oneri di cui alle voci n. 13 e 15, misurata a metro cubo vuoto per pieno con esclusione delle strutture portanti in cemento armato.

Al metro cubo liremc. L.

- 21) - Sovraprezzo per muratura come sopra eseguite con cortina esterna in mattoni di laterizi dello spessore di cm. 8 a 10 e malta cementizia, il resto come sopra.

Al metro cubo liremc. "

- 22) - Muratura di mattoni forati in foglio da cm.6 in laterizio e malta idraulica, con tutti gli oneri di cui al numero precedente.

Al metro quadrato liremq. "

- 23) - Idem come sopra spessore cm. 8 a 10.

Al metro quadrato Liremq. "

- 24) - Muratura di mattoni forati in laterizio o in pomice dello spessore di cm. 15 o 20 del tipo adatto per grigliati, parapetti, ecc. con fori in vista, in opera con malta bastarda.

Al metro quadrato lire milleottocentomq. " 1.800.-

- 25) - Compenso per ricaccio di mostre in carparo e pietrame calcareo alle porte, finestre, ecc. larghezza fino a cm. 15 e aggetto fino a cm.15.

Al metro lineare lire..... ml. "

- 26) - Idem di cornice terminale semplice in carparo compreso semplice modenatura e gocciolatoio secondo le richieste della Direzione Lavori.

Al metro lineare lire ml. "

27) - Idem di tufo

Al metro lineare lireml. L.

28) - Parapetto per scale e balconi pieno e con luci in mattoni forati dello spessore di cm. 8 e travetti superiori in calcestruzzo armato di cui quello corrimano sporgente cm. 1 dal filo il tutto ancorato a mezzo di pilastrini pure in c.a. a tutt'altezza; altezza minima un metro.

Al metro lineare lire millecinquecento ml. " 1.500.-

29) - Spianate di malta cementizia su pareti verticali e orizzontali con idrofugo spesso cm. 1.

Al metro quadrato lire mq. "

30) - Stratificazione di asfalto orizzontale e verticale spessore mm. 5/6.

Al metro quadrato lire mq. "

31) - Muratura in tavellonato di laterizi di cm. 6 di spessore murato con malta cementizia a qualunque altezza compreso ogni onere e magistero.

Al metro quadrato lire mq. "

31bis) Muratura a cassetta dello spessore di cm. 27 in su costituita da una parete esterna in conci di tufo dello spessore di cm. 10 e da una fodera interna in forati con intonaco a rinzaffo sulla faccia interna della fodera esterna, foglio di cartone catramato sull'intonaco, la posa in opera su questo di pannelli rigidi composti di fibre di vetro trattati con legante a base di resine termoindurenti del

lo spessore di cm. 3 le spallette di finestra saranno in muratura piena.

Al metro quadrato lire tremilanovecentocinquanta mq. L. 3.950.-

C) - CALCESTRUZZI

- 32) - Calcestruzzo dosato a Kg. 300 di cemento tipo 500 per metro cubo 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm. 3 e mc. 0,400 di sabbia silicea dolce o di frantoio di calcare duro, compreso casseri disarmo ecc.

Al metro cubo lire tredicimilacinquecento..... mc. "13.500.-

- 33) - Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento tipo 500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm. 3 e cm. 0,400 di sabbia silicea, in opera compreso casseri, disarmo ecc.

Al metro cubo lire novemilatrecentocinquanta mc. " 9.350.-

- 34) - Calcestruzzo dosato a Kg. 150 di cemento tipo 500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm. 3 mc. 0,400 di sabbia silicea dolce, in opera compreso casseri, disarmo ecc.

Al metro cubo lire mc "

- 35) - Rampe e pianerottoli di scale in solette di c.a. con calcestruzzo di cui al n. 31 calcolato come soletta a sbalzo con un sovraccarico accidentale normale di Kg. 400 al mq. oltre il peso proprio il peso del parapetto ed il peso dell'ossatura, gradini ecc. compreso altresì l'ossatura dei gra-

dini in tufo od in cemento e l'armatura in ferro.

Al metro quadrato lire quattromilanovecentocin-

quanta mq. L. 4.950.-

- 36) - Provvista e posa in opera di balaustrata in cemento formata a piè d'opera.

Al metro quadrato lire mq. "

- 37) - Compenso per martellinatura di strutture cementizie in vista.

Al metro quadrato lire..... mq. "

- 38) - Idem come al n. 32, ma per strutture in elevato, pilastri, travi, solette ecc.

Al metro cubo lire quindicimilacinquecento.... mc. "15.500.-

D) - S O L A I

- 39) - Solaio misto in c.a. e laterizi con soprastante soletta in c.a. di spessore cm. 5/6 dato in opera a qualunque altezza, compreso l'armatura in ferro i rinforzi per il carico dei tramezzi sia normali che paralleli alle nervature, le casseformi, armature e disarmo, ogni opera provvisoria calcolato per un sovraccarico accidentale di Kg. 250/mq. oltre i carichi fissi, e per luce misurata all'introdosso del solaio.

Nel prezzo del solaio è compreso il cordolo armato con 4 tondini da mm. 10 e relative staffe.

- a)- per luce fino a mt. 5,50.-

Al metro quadrato lire quattromilasettecento mq. " 4.700.-

- b) - per luci da mt. 5,51 fino a mt. 6,50.-
 al metro quadrato lire mq. L.
- 40) - Idem come sopra ma senza cordoli e misura
 to secondo la luce netta del vano.
 Al metro quadrato lire quattromila mq. " 4.000.-
- 41) - Solaio misto a camera d'aria altezza cm.35
 compreso soletta dello spessore 5/6 in ope
 ra cordolo misurato con le ,norme innanzi
 riportate e calcolato in base alla luce ed
 ai carichi e con gli oneri di cui al n.37
 protetti da rosoni di ottone con retina.
 Al metro quadrato lire mq. "
- 42) - Idem come sopra ma senza cordoli o misura-
 to secondo la luce netta del vano.
 Al metro quadrato lire mq. "
- E) - TETTI - IMPERMEABILIZZAZIONI - MATERIE ISO-
LANTI
- 43) - Mappetta sui muri d'attico con lastra di Cur
 si, dello spessore di cm. 4-5 murata con mal
 ta cementizia compresa spalmatura di bitume
 ai giunti e con aggetto fino a cm. 6.
 Al metro quadrato lire settecento..... mq. " 700
- 44) - Copertura a tenuta d'acqua alle terrazze
 con sottofondo per gretonato formato in ma
 terie aride, scorie, ecc. impastato con cal
 ce, in spessore tale da ottenere una penden

za di cm. 1,5 per ml. da pagarsi a parte e superiore pavimentazione con lastre di Cursi dello spessore di cm. 4/5 collocato su letto di malta idraulica con beverone di malta cementizia alle connessioni, spalmatura totale di bitume nonchè raccordo curvo con malta cementizia e bitume tra la copertura ed i muri d'attico per un'altezza di cm. 15.

Al metro quadrato lire millemq. L. 1.000.-

- 45) - Stratificazione di asfalto, composto di 60 parti in peso di mastice naturale, 4 di bitume naturale e 36 di sabbia vagliata a due strati sovrapposti dello spessore complessivo di mm. 16 compreso altresì nel prezzo il risvolto lungo il muro di attico altezza cm. 15.

Al metro quadrato lire mille mq. " 1.000.-

- 46) - Copertura a tetto con tegole del tipo "Marsigliese" compresa la malta cementizia a q.li 4,00 per il fissaggio delle tegole, compresi inoltre i pezzi speciali per la formazione di colmi; l'uscita di camini e fumaioli di qualsiasi specie, compresi altresì tutti gli oneri occorrenti per dare il tetto eseguito a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.

Si conteggerà la superficie effettivamente coperta sia curva che obliqua o orizzontale o disposta.

Al metro quadrato lire mq. "

- 47) - Copertura formata da solaio alto cm. 12 e caldana da cm. 3 con manto superiore in tegole alla Marsi

gliese in opera come sopra.

Al metro quadrato lire mq. L.

- 48) - Cretonatura formata in materie aride, scorie, ecc. impastata con calce in spessore tale da ottenere pendenza di cm. 7,5 per ml.

Al metro quadrato lire trecentocinquanta.... mq. " 350.-

- 48 bis)-Sottofondo per isolamento termico acustico con polistirolo espanso.

Al metro quadrato lire ottocento mq. " 800.-

- 48 ter)-Sottofondo in vermiculite.

Al metro quadrato lire cinquecento..... mq. " 500.-

F) - I N T O N A C I

- 49) - Intonaco comune a tre strati spessore cm.1 a superficie fratazzata compreso tinteggiatura a due passate di latte di calce.

Al metro quadrato lire mq. "

- 50) - Intonaco civile a tre strati spessore cm. 1.

Al metro quadrato lire quattrocentoquaranta mq. " 440.-

- 51) - Intonaco esterno a tre strati spessore minimo cm. 1,5 dei quali i primi due di malta idraulica ed il terzo a spruzzo con impasto di terre colorate, cemento bianco o graniglia, compreso ogni onere per perfetta profilatura e sagomatura, cornici, lesene, fascie, riquadri ecc.

Al metro quadrato lire cinquecentocinquanta mq. " 550.-

52) - Intonaco di malta bastarda spessore cm. 1

lisciato e con raccordi curvi.

Al metro quadrato lire mq. L.

53) - Idem come sopra con idrofugo per isolamento, in pareti verticali ed orizzontali spessore non inferiore a cm. 1,5 compreso spalmatura di bitume.

Al metro quadrato lire settecentocinquanta mq. " 750.-

54) - Compenso per impermeabilizzazione intonaco esterno con due mani di pittura supe-cemento tipo Cempexo o Snowcem.

Al metro quadrato lire trecentoottantacinque mq. " 385.-

54 bis) Intonaco plarvico per esterni compreso sottofondo ogni onere per perfetta profilatura e sagomatura, cornici, lesene, fasce, riquadri ecc.

Al metro quadrato lire duemilasettecento mq. " 2.700.-

G) - VESPAI, MASSETTI E PAVIMENTI

55) - Vespaio formato esclusivamente con pietrame calcareo ben disposto, costipato e spianato, chiuso con scaglie.

Al metro cubo lire millesettecentosessanta mc. " 1.760.-

56) - Massetto in calcestruzzo cementizio di cui al n. 33 ben spianato e battuto dello spessore di cm. 5.

Al metro quadrato lire settecentoquindici mq. " 715.-

- 57) - Pavimento di marmette a mosaico alla veneziana a compressione idraulica, con granaglie di marmo, in opera con malta sottostante spianata di malta spessore minimo cm. 1 levigato in opera.
Al metro quadrato lire milletrecento mq. L. 1.300.-
- 58) - Idem come sopra ma con fondo a graniglia colorata compreso il verde, con grana dei n. 3-4.
Al metro quadrato lire milleseicento..... mq. " 1.600.-
- 59) - Provvista e posa in opera di pavimento e tavello ni da cm. 40x40 a grosse scaglie di marmo, lucidate in opera, il resto come al n. 57.
Al metro quadrato lire tremilaottocentocinquanta " 3.850.-
- 60) - Idem da cm. 25x25 il resto come sopra.
Al metro quadrato Lire milleottocento mq. " 1.800.-
- 61) - Pavimentazione di pietrini di cemento a 16 scacchi ad alta compressione idraulica su letto di malta idraulica.
Al metro quadrato lire mille mq. " 1.000.-
- 62) - Idem come sopra ma a colori.
Al metro quadrato lire milletrecentoventi ... mq. " 1.320.-
- 63) - Pavimento in battuto di cemento con uno strato inferiore di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 200 di cemento e strato superiore di intonaco cementizio rullato o lisciato per uno spessore complessivo di cm. 6.
Al metro quadrato lire mq. "

- 64) - Pavimentazione con tappetino bituminato dello spessore finito non inferiore a cm. 1,5, formato da graniglia livida da mm. 5 a 10 impastato con emulsione bituminosa al 55% nelle proporzioni di Kg. 80/mc. previa pulizia, spolveratura e spruzzatura, con la stessa emulsione bituminosa fino a saturazione, profilatura e compressione con rullo meccanico, inclusa la fornitura e posa in opera di ossatura di pietrame ordita tipo stradale a riquadri con guide longitudinali e trasversali a n. 3, spessore cm. 15, nonché fornitura e dispargimento di pietrisco da 3/5, spessore finito cm. 8, sagomatura e rullatura meccanica con compressore da 10 tonn. compreso altresì la fornitura e spargimento del sabbione di aggregamento, nonché l'assistenza ed ogni altro onere necessario di mano d'opera e materiale per dare la pavimentazione finita e sagomata a perfetta regola d'arte.

Al metro quadrato lire millecentomq. L. 1.100.-

- 65) - Idem come al n. 57 ma levigati fuori opera.

Al metro quadrato liremq. "

- 65bis) Pavimento in piastrelle di gres rosso 7 1/2x

n° 15 in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica.

Al metro quadrato lire tremilamq. " 3.000.-

65 ter)- Pavimento in grès smaltato in opera con malta cementizia su letto di malta idraulica compreso sottostante spianata e compreso ogni onere.a

Al metro quadrato lire quattromilacinquecento mq. L. 4.500.-

H) - LAVORI IN FERRO

66) - Ferro omogeneo in opera sagomata per c.a.

Al chilogrammo lire centocinquanta..... Kg. " 150.-

67) - Provista e posa in opera di cancello in ferro battuto completo di chiusura e tenute, compreso oltre l'opera da muratore, la verniciatura a due mani previa mano di antiruggine.

Al chilogrammo lire Kg. "

68) - Idem di cancellate e ringhiere in ferro battuto anche a pannelli in rete ondulata da mm. 3 e con corrimano anche in tubo nero in opera compreso le tenute, le opere murarie e la verniciatura come sopra.

Al chilogrammo lire trecentocinquanta Kg. " 350.-

69) - Idem di tubi di ferro per stendimento biancheria, muniti di ganci, compreso graffe e tenute, verniciatura a tre mani compresa mani di minio.

Al chilogrammo lire trecentocinquanta Kg. " 350.-

70) - Idem di griglie di protezione in ferro intelaiato per imbocco ai pluviali delle terrazze, verniciatura come sopra.

Ognuna lire ottocentoottantauna L. 880.-

- 71) - Filo di ferro zincato del diametro di mm.3 e 4
steso tra i paletti stenditoi.

Al chilogrammo lire quattrocentocinquanta.... Kg. L. 450.-

I) - OPERA IN PIETRA DA TAGLIO, MAIOLICATI, ECC.

- 72) - Rivestimento di pareti interne, rette o curve an-
che a piccoli tratti con piastrelle maiolicate
tipo Sassuolo di prima scelta delle dimensioni di
cm. 20x15x15 in opera con malta cementizia, con
piastrelle terminali a becco di civetta, compreso
la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei
giunti con cemento bianco ed ogni altro onere.
Al metro quadrato lire tremilatrecentomq. L.3.300.-

- 73) - Idem come sopra di pareti interne ed esterne
in tessere di vetroso.
Al metro quadrato liremq. L.

- 74) - Rivestimento di pareti esterne a listelli di
klinker greificati compreso ogni opera provvi-
sionale e materiale.
Al metro quadrato lire mq. "

- 74 bis) Rivestimento in grès smaltato del tipo comu-
ne in opera con malta cementizia, compresa*
la preparazione del sottofondo, la sigilla-
tura ed ogni altro onere.
Al metro quadrato lire milletrecento..... mq. " 1.300.-

- 75) - Idem come sopra di colori speciali e di qualsia-
si sagoma.
Al metro quadrato liremq. L.
- 76) - Rivestimento di pareti esterne in listelli di
cotto, in opera con malta cementizia, compreso
preparazione sottofondo, sigillatura, ponteggi
e quanto altro occorre.
Al metro quadrato lire duemilaseicento.....mq. " 2.600.--
- 77) - Provvista e posa in opera di lastre di cemento
armato con graniglia di marmo dello spessore
di cm. 3 a 5 per pedate di gradini e soglie con
spigolo smussato e per davanzali con battente
fino a cm. 1,5 in opera con malta bastarda com-
preso gocciolatoio e canaletti laterali superio-
ri.
Al metro quadrato liremq. "
- 78) - Idem come sopra ma da cm. 2,5 per soglie e sotto
gradi.
Al metro quadrato lire.....mq. "
- 79) - Idem come sopra da cm. 10 con tondini in ferro,
smussato e levigato.
Al metro quadrato lire.....mq. "
- 80) - Provvista e posa in opera di pietra delle miglio-
ri cave di Gianecchia, ovvero in travertino ro-
mano in blocchi squadrati, lavorati e renata e-
scluso modanature, compreso malte, tenute ecc.
Al metro cubo liremc. "

- 81) - Idem di massello, con sagomatura semplice e con gocciolatoio ecc.
Al metro cubo lire mc. L.
- 82) - Idem come sopra lavorata spessore cm. 5 con superficie liscia anche levigata.
Al metro quadrato lire mq. "
- 83) - Idem come sopra da cm. 4.
Al metro quadrato lire mq. "
- 84) - Idem di pietra di Trani o Gianecchia levigata o Travertino romano per gradini, soglie e davanzali compreso gocciolatoio e canaletti superiori dello spessore di cm. 3, in opera con malta bastarda, compreso pure rigato per battente davanzali.
Al metro quadrato lire settemila..... mq " 7.000.-
- 85) - Idem dello spessore di cm. 2 anche per rivestimenti esterni.
Al metro quadrato lire seimilaquattrocento ... mq. " 6.400.-
- 86) - Cordone di pietra calcarea della sezione di 0,20x0,30 della lunghezza minima di cm. 70 compresi i pezzi in curva lavorati alla boggiarda e smussati nello spigolo verso la strada scalpellinati negli assetti per non meno di cm. 5 in opera su letto di calcestruzzo cementizio a Kg. 200 di cemento dello spessore di cm. 10 con malta cementizia per la posa in opera ed a beverone per giunti.
Al metro lineare lire millenovecentootanta ml. " 1.980.-

- 87) - Idem come sopra fino a cm. 15x30 sagomato superiormente.

Al metro lineare lire milleseicentocinquanta.. ml. L. 1.650.-

- 88) - Basoli calcarei dello spessore minimo di coda cm. 15 larghezza uniforme di cm. 40 per formazione di zanella lavorati alla martellina, scapellinati negli assetti per cm. 5 a perfetto squadra in opera con abbondante letto di malta idraulica compreso sottostante cm. 10 come sopra e beverone di malta cementizia per i giunti.

Al metro quadrato lire duemilasettecentocinquanta L. 2.750.-

- 89) - Battiscopa in marmo da cm. 1, altezza cm. 8 in opera.

Al metro lineare lire quattrocentottanta... ml. L. 480.-

L) - T I N T E G G I A T U R E

- 90) - Tinteggiatura a tre passate a latte di calce e terre colorate, con fissativo.

Al metro quadrato lire quarantaquattromq. " 44.-

- 91) - Coloritura ad olio e colori a tre passate con biacca previa preparazione accurata della superficie, scaetavetratura, velatura di stucco, ecc.

Al metro quadrato lire quattrocento..... mq. " 400.-

- 92) - Idem con vernici sintetiche ad acqua a tre mani ed a vari colori a scelta della Direzione Lavori per esterni.

Al metro quadrato lire mq. "

92 bis)- Tinteggiatura a tre passate a latte di calce
per esterni con fissativo.

Al metro quadrato lire settanta..... mq. L. 70.-

M))- TUBAZIONI

93) - Provvista e posa in opera di tubazioni in fibro cemento diametro interno mm. 125 compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, riduzioni, innesti, ecc.; incatramati per fognatura scarico cessi/ecc.

Al metro lineare lire milleduecento.....ml. " 1.200.-

94) - Idem del diametro interno di mm. 150, il resto come sopra.

Al metro lineare lire milletrecentoventi....ml. " 1.320.-

94 bis) Idem del diametro interno di mm. 200, il resto come sopra

.....al ml. " 1.560.-

95) - Idem del diametro di cm. 6, il resto come sopra. Al metro lineare lire

.....ml. "

96) - Idem da mm. 80, il resto come sopra.

Al metro lineare lire novecento..... ml. " 900.-

97) - Idem di pluviali da cm. 10 compreso ^{vasche} di raccolta pure in cemento amianto e staffe di ferro collocate ogni due metri, il resto come sopra.

Al metro lineare lire millecento ml. " 1.100.-

98) - Idem come sopra ma in lamiera zinbata.

Al metro lineare lire ml. "

- 99) - Idem di tubi di ghisa per pluviali e bicchieri e ri-
svolto, diametro interno atto a ricevere il pluvia-
le di cemento amianto, in opera compreso staffa e
coloritura, altezza mt. 2 ognuno.

Ognuno lire settemilacinquecento uno L. 7.500.-

- 100) - Idem di tubazione di gres ceramico da mm. 120 in-
terno, compresi pezzi speciali occorrenti per cur-
ve, derivazioni, innesti, ecc. in opera compreso
grappe ed ogni materiale e magistero.

Al metro lineare lire ml. "

- 101) - Idem di tubazioni in resine sintetiche da mm.
100 per scarichi il resto come sopra.

Al metro lineare lire ml. "

- 102) - Idem di tubazione in resine sintetiche da mm.

80. - Al metro lineare lire ml. "

- 103) - Idem come sopra da mm. 60.

Al metro lineare lire ml. "

- 104) - Idem di tubazione di ferro zincato sottotraccia per deviazione acqua, diametro da 1 1/2" a 1/2" secondo le portate, compreso tutti i pezzi speciali occorrenti, rubinetti di arresto sulle derivazioni di ogni appartamento e rubinetto da 1/2" per lavandini di 3/8" per cassetta di cessi e doccia, compreso traccie, fori passanti per le pareti e i solai, grappe di sostegno e ripristino ecc.

Al metro lineare lire millecento..... ml. " 1.100.-

- 105) - Idem di tubazione di resine sintetiche da 120 mm.
per scarichi, compresi pezzi speciali occorrenti
per curve, derivazioni, innesti, ecc. in opera
compreso grappe ed ogni materiale e magistero.
Al metro lineare lireml. L.
- 106) - Idem di tubi di ghisa centrifugati e ricotti del
diametro interno di mm. 100 per colonne di scarico
compreso pezzi speciali occorrenti per curve, braghe
multiple, derivazioni, innesti, piombature ecc.
In opera compreso grappe ed ogni materiale e magi-
stero.
Cadauno lire settemilacinquecento.....uno " 7.500.-
- 107) - Idem come sopra da ϕ 80.-
Al metro lineare lire duemiladuecento.....ml. " 2.200.-
- 108) - Canale di gronda in lamiera zincata dello spes-
sore di 6 decimi di mm. dello sviluppo della
sezione di cm. 30 a 35 con bordo a cordone, for-
nito e posto in opera compreso lavorazione, sal-
datura, cicogne murate e chiodate alla distanza
non superiore a mt. 1, legatura con filo di fer-
ro zincata compreso la dipintura a due passate
con olio di lino, biacca e colore.
Al metro lineare lire.....ml. "
- 109) - Provvista e posa in opera di lastre di piombo
per bocchettoni, canne pluviali e giunti.
Al chilogrammo lire trecentosessanta..... Kg. " 360.-

110) - Idem di tubi di piombo per scarichi.

Al chilogrammo lire trecentosessanta..... Kg. L. 360.-

111)

N) - IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO-IDRICO

111)- Provvista e posa in opera di lavandini scolapiatti in cemento granigliato lungo mt. 1 con vasca di cm. 50x40x25 e piano laterale scanellato, compreso mensole di sostegno di ferro, rubinetto in ottone cromato da 1/2", tappo con catenella, piletta, sifoncino e raccordo con tubo di piombo, per lo scarico.

Ognuno Lireuno "

112) - Idem di lavello a due bacini in fire-clay dimensioni minime 135x50x20 appoggiato su muretti da rivestire completo di rubinetteria da 1/2 pollice con unica bocca di erogazione spostabile, tappi di gomma, scarico a sifone, rosoni, guarnizioni ecc.- Ognuno Lire sedicimilacinquecento uno " 16.500.-

113) - Idem di vasca in cemento granigliato per bucato dimensioni cm. 80x60, profondità cm. 50, completa di piletta in bronzo da mm. 40 con tappo a catena, sifone di piombo da 3/4, muretti d'appoggio e raccordo con tubi di piombo, a qualsiasi distanza dalla colonna di scarico.

Ognuno lireuna "

114) - Idem di vasi per cesso dimensioni minime 45x35 altezza cm. 40 di vetrochina di forma allungata

e a unodo largo compreso coperchio e controco-
perchio tubo di scarico, cassetta completa a zaino o
da incassare, raccordo allo scarico e all'esalato-
re. Ognuno lire tredicimila uno L. 13.000.-

115) -Idem di bidet di vetrochina con doccia, dimensio-
ni cm. 50 di lunghezza e 35 di altezza completo
di due rubinetti di ottone cromato a colonna da
1/2", valvola e catenina in ottone cromato, un tap-
po di gomma, sifone di piombo da 1/2" e raccordo con
tubo di piombo da 3/4" per lo scarico.
Ognuno lire tredicimila..... uno L. 13.000.-

116) - Idem di lavandini in vetrochina 45x58 a colonna
completi di mensole di ghisa, due rubinetti con un-
ica bocca di erogazione di ottone cromato da 1/2",
valvola, sifone e bottiglia, tappo con catenina
e raccordo con tubo di piombo per lo scarico.
Ognuno lire novemila uno L. 9.000.-

117) - Idem di vasca da bagno in ghisa porcellanata di
cm. 170x65 completa di gruppo miscelatore con
doccia a telefono, valvola di scarico e troppi
pieno in ottone cromato, tappo e catenina, sifo-
ne a bicchiere, raccordo di tubo di piombo per
lo scarico.
Ognuna lire quarantamila..... uno L. 40.000.-

118) -Idem di vasca da bagno in ghisa porcellanata a
sedile delle dimensioni di m. 1,13x0,70 completa
degli accessori come al n. 117.
Ognuna lire una L.

- 119) - Idem di vasca da bagno in acciaio porcellanato a sedile delle dimensioni di m. 1,13x0,70 completa degli accessori come al n. 117.
Ognuna lireuna L.
- 120) - Idem di doccia a sifone completa di piatto inferiore di acciaio porcellanato di cm. 80x80, sifone, rubinetti cromati da incasso con manopola comando erogazione e braccio orizzontale con soffione cromato da 1/2", tubo di piombo per raccordo allo scarico, guarnizioni ecc.
Ognuna lire venticinquemilauna L. 25.000.-
- 121) - Contatori per acqua tipo Bosco o Siemens da 1/2" in opera compresa valvola di arresto, sportello in legno e relativo telaio .
Ognuno lire quattromilaquattrocento.....uno L. 4.400.-
- 122) - Banco per cucina economica delle dimensioni minime di 100x60 altezza 0,80 oltre i cassoni per le canne fumarie costruite secondo quanto indicato nelle norme del presente Capitolato, compreso rivestimento completo.
Ognuno lire uno L.
- 123) - Costruzione di pozzetti in calcestruzzo di cemento spessore muri cm. 10, platea fino a cm. 15, intonacati a cemento, di sezione interna fino a cm. 60x60 compreso sifone di gres da 125 tipo Firenze, coperchio di ghisa intelaiato del peso di Kg. 20 a pavimento con innesto alla fogna in opera.
Ognuno lire undicimilauno L. 11.000.-

- 124) - Idem come sopra ma per sezione interna 80x80.
Ognuno lireuno L.
- 125) - Idem di pozzetti d'ispezione a sifone in cemento come sopra con chiusino a cemento compreso il telaio in ferro-sezione interna fino a cm. 60x60.
Ognuno lire quattromilaquattrocento.....uno L. 4.400.-
- 126) - Idem come sopra ma per sezione interna 80x80.
Ognuno lire uno L.
- 127) - Attacco cromato per lavatrice automatica con rubinetto speciale e valvola di arresto.
Ognuno lire milleduecentouno L. 1.200.-
- 127 bis) Tubi di ghisa centrifugati completo di pezzi speciali e quanto altro occorre compreso posa in opera e opere murarie al Kg. L. 310.-
1/2 sf. 30
- 350) - Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa di qualsiasi diametro, compreso i pezzi speciali, i ganci di sostegno per le colonne verticali, la corda catramata e piombo cianfrinato per le giunture le opere murarie relative e quanto altro occorrente al Kg. L. 256.-
- 351) - Fornitura e posa in opera di cappelli esalatori compreso ogni onere - cadauno L. 1.600.-
- 352) - Fornitura e posa in opera di tubo di ferro nero trafilato di qualunque diametro e relativi pezzi speciali di raccordo e derivazione, compresi nel

prezzo, le impanature, le grappe a muro o cravatte,
materiali di tenuta ed ogni altro magistero.

al Kg. L. 560.-

- 353) - Fornitura e posa in opera di scatole sifonate
con viti di ottone per lo spurgo, guarnite di
cuoio completa di coperchio a vite o con coperchio
a griglia ecc.cad. L.2.545.-
- 354) - Fornitura e posa in opera di tubo di ferro zin-
cato, trafilato di qualunque diametro e relati-
vi pezzi speciali di raccordo e derivazione, com-
presi nel prezzo, le impanature, le grappe a muro o
cravatte, materiali di tenuta ed ogni altro magiste-
ro.la Kg. L. 704.-
- 355) - Fornitura e posa in opera di saracinesche in bron-
zo complete di ogni accessorio ecc. per esclusio-
ne dei montanti cad. L.1.280.-
- 356) - Fornitura e posa in opera di saracinesche a cap-
pello complete di ogni accessorio ecc. cad. L. 720.-
- 357) - Fornitura e posa in opera di autoclave complete
di ogni accessorio, elettropompe, raccordi, -pez-
zi speciali e quanto occorrente per darle funzio-
nanti nulla escluso
- | | |
|---|--------------|
| a) per la capacità di litri 800 a corpo | L. 400.000.- |
| b) " " " " " 1000 " " | L. 520.000.- |
| c) " " " " " 2500 " " | L.1200.000.- |

IMPIANTO ELETTRICO

- 128) - Costruzione di linea elettrica per illuminazione scale e notturna ad unico circuito in cavette sottopiombo con linea elettrica di distribuzione per ogni scala sottotraccia in tubo Bergmann o resine sintetiche compreso valvole incassate per ogni centro, cassette incassate stagne, in ferro piombabili, pulsanti intermittenti tipo Ticino uno per piano, interruttori a tempo ed interruttore generale uno per scala in vano incassato, intonacato con portellino a vetro per posta contatore generale da ubicare secondo le disposizioni della Direzione Lavori, compreso altresì plafoniere da cm. 15 con lampada da 25 W, nonché lampadina perpetua come sopra con interruttore incassato indipendente, compreso ogni altro materiale e magistero.

Ognuna lire settemilauno L. 7.000.-

- 129) - Impianto elettrico negli appartamenti costruito sottotraccia in tubo Bergmann o resine sintetiche e cavetti di piombo con valvole per ogni centro e interruttore generale, a levetta o pulsante con valvola, cassette interruttori incassati, portalampe e quanto altro occorra compreso opere murarie e ripristino, con linea di rame della sezione non inferiore a mmq. per allaccio anche di elettrodomestici di ogni tipo.

Ogni centro luminoso lire duemilauno L. 2.000.-

- 130) - Idem impianto interno in piattina sterlingata ad altissimo isolamento sezione 2x1 compreso valvole per ogni centro ed interruttori incassati, interruttore generale come sopra, portalampade e quanto altro occorra, compreso opere murarie e ripristino, il resto come al n. 124.
- Ogni centro luminoso lireuno L.
- 131) - Idem di prese di corrente da incasso, complete di valvola per luce, da 6 Amp.
- Cadauna lire millecentouna L. 1.100.-
- 132) - Idem come sopra per allaccio elettrodomestici, da 15 Amp.
- Cadauna Lire una L. 1.650.-
- 133) - Costruzione di linea elettrica per campanelli sottotraccia in tubo Bergmann o di resine da mm. 16 indipendente da ogni altro impianto elettrico con filo di rame da 10/10 isolato a 1000 volts, compreso cassette di derivazione incassate per ogni alloggio, suoneria a cicala a 220 Volts, pulsantiera luminosa esterna incassata con targhetta, nonchè pulsante ad ogni alloggio.
- Al metro lineare lire milleml. L. 1.000.-
- 134) - Idem come sopra per apriportone elettrico, con pulsante da incasso in ogni alloggio, con linea come sopra, compresa cassetta elettrica per l'apertura, a voltaggio ridotto.
- Al metro lineare lire milleseicento ml. L. 1.600.-

- 135) - Impianto elettrico a piattina come al n.130 per prese di corrente da incassare.
Cadauna lireuna L.
- 136) - Idem come al n. 129 ma per devianti.
Ogni centro luminoso lire uno L.
- 137) - Idem come al n° ma per commutati.
ogni centro luminoso lire uno L.
- 138) - Impianto di campanelli completo di trasforma
tori marcia normale ed a cicla pulsante per
chiamata dall'esterno e presine a spina per
chiamata interna.
Per ogni punto di chiamata lire cinquemila ... L. 5.000.-
1/2 a pag. 35
- 328) - Fornitura e posa in opera di apparecchi di utiliz
zazione e di comando da incasso del tipo Piuma o
Kontak cpn piastrina di copertura di acciaio inos
sidabile o alluminio anodizzato, frutto di porcel
lana, scatola di ferro o bachelite a scelta della
D.L. compreso ogni onere ed accessorio relativo:
- | | | | |
|---------------------------------------|------|----|-------|
| a) interruttore | cad. | L. | 560.- |
| b) deviatore | " | " | 680.- |
| c) commutatore | " | " | 704.- |
| d) invertitori | " | " | 736.- |
| e) pulsanti | " | " | 520.- |
| f) presa normale con polo terra | " | " | 416.- |
| g) presa E.I. | " | " | 608.- |
| h) pulsante per segnalamento | " | " | 520.- |
| i) Prese televisive | " | " | 624.- |
| l) suonerie | " | " | 864.- |

- 329) - Apriporta e portiera con citofono unificato a transistori completo di: amplificatore, portiere esterno incorporato nella pulsantina, citofono interno a cornetto, serratura elettrica alla porta o al cancello, linee di collegamento rame 8/10 e cavo telefonico per il tratto esterno, il tutto infilato in tubo polivinilico sotto intonaco, scatole di derivazione, flessibile di raccordo alla porta o cancello e quanto altro occorrente

per n. 8 utenti fabbricato 1 D	cad.	L.	10.894.-
" " 12 " " 2 C - 3 D	"	"	9.980.-
" " 16 " " 4 C B - 5 C B	"	"	10.885.-
" " 16 " " 6 B - 7 B	"	"	10.885.-
" " 30 " " 8 B - 9 D - 10 C "	"	"	10.315.-

- 330) - Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione in bakelite completa di morsetti, raccordi pressacavo gommini e ogni altro onere e accessorio relativo. cad. L. 832.-
- 331) - Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione da incasso, tutto come al numero precedente, per smistamento sulle colonne montanti. cad. L. 1.840.-
- 332) - Fornitura e posa in opera di relè interruttore a tempo completo di ogni accessorio ecc. cad. L. 3.360.-
- 333) - Fornitura e posa in opera di plafoniere come descritto nel Capitolato per punti esterni, scale, androne, contine, complete di ogni ac-

cessorio per darle funzionanti, esclusa lampada cad. L. 2.400.-

- 334) - Fornitura e posa in opera di antenna multipla a doppio canale amplificata a trandistori, completa di antenne di ricezione, palo di sostegno, cavo coassiale di discesa fino alle prese, infilato in tubo polivinilico sotto intonaco, scatole frutto e quanto altro occorrente, escluso il cordone traslatore.

A corpo per N.	8	atenti	fabbricato	1	D	L.96.385.-	
"	"	"	12	"	"	2 C -3 D	" 76.695.-
"	"	"	16	"	"	4 CB- 5 CB	"188.770.-
"	"	"	16	"	"	6 B - 7 B	"188.770.-
"	"	"	30	"	"	8 B -9 D -10 C	"304.790.-

- 335) - Fornitura e posa in opera di conduttore URI/3

da	0,8	mmq.	al	ml.	L.	16.-
"	1,5	"	"	"	"	23.-
"	2,5	"	"	"	"	36.-
"	4	"	"	"	"	56.-
"	5	"	"	"	"	56.-
"	6	"	"	"	"	83

- 336) - Fornitura e posa in opera di conduttore RRI/3

da	16	mmq.	al	ml.	"	216.-
"	10	"	"	"	"	141.-

- 337) - Fornitura e posa in opera di tubo polivinilico nero a forte resistenza per custodia linee elettriche in genere, in opera sotto intonaco, completo di quanto occorrente :

35.-

Ø 13 al ml.	L.	76.-
Ø 19 "	"	124.-
Ø 22 "	"	148.-
Ø 32 "	"	224.-

338) - Fornitura e posa in opera di contatori mono-
fasi completi di ogni accessorio e quanto al-
tro occorrente , cadauno " 4.160.-

339) - Fornitura e posa in opera di contatori tri-
fasi a tre equipaggi completi di ogni accesso-
rio e quanto altro occorrente, cadauno " 48.000.-

1.2 pp 55

P) - I N F I S S I % *de pp. 32*

139) - Provvista e posa in opera di porte esterne di acces-
so agli appartamenti in legno abete a doppio spesse-
re di cui quello esterno formato da un telaio di mm.
35 montato a martisa a coda di rondine spomiciato,
a semplice spigolo tondo a ugnature, pannelli, del-
lo spessore di mm. 23 netti e bugnatura diritta den-
tello ovvero in agglomerati di legname, faesite, ecc.
di spessore non inferiore rispettivamente da mm. 22
a mm. 6. Fodera interna in legno abete dello spes-
sore di mm. 23 a doghe mascherate, telaio maestro
di murali 8x8 ancorati a muro con tenute di ferro ro-
busto in n. 4 per lato, cerniere sfilati poumelles
di 140x55 in n. 4 per lato, paletti robusti incastra-
ti di faccia, serrature tipo Yale robusta da infilare
a tre mandate con tre chiavi, con maniglie inter-

ne ed esterne in ottone cromato.

Al metro quadrato lire quattordicimilacinquecento mq. L. 14.500.-

- 140)-Idem di portone principale in legno abete a doppio spessore mm. 60 il resto come sopra con chiusura di sicurezza anche dalla parte interna, con serratura idonea per apertura elettrica con chiavi in numero pari a quello degli alloggi.

Al metro quadrato lire ventimila mq. L. 20.000.-

- 141)-Idem di porte interne ad una o due partite tutta in legni abete armata a telaio dello spessore di mm. 45 netto, scorniciatura a sagoma diritta, mon taglio a mortisa e coda di rondine con pannelli in agglomerato di legname dello spessore di mm. 20 ov vero in compensato di legname dello spessore di mm. 20 ovvero in compensato da mm. 6 ovvero con vetri martellati, o stampati, le mostre e le contromostre debbono essere a sagoma liscia con leggera sovrappo sta di sicurezza e non devono superare i 10 cm. di larghezza cerniere a p^oumelles sfilabili della misura di 110x55 in numero di tre per lato, paletti incastrati di faccia, serratura Patent originale tipo grande con maniglie e placche di ottone cromato di circa 400 grammi.

Al metro quadrato lire ottomilaottocento..... mq. L. 8.800.-

- 141 bis) tutto come al precedente numero 141 ma in

mogano mq. " 11.000.-

- 141 ter)- Porta taglia fuoco in lamiera dello spessore di 3 mm.al Kg. 350.-
- 142) - Idem di porte come sopra, a semplice telaio senza scorniciatura e senza mostre e contro mostre, ad una sola partita, anche scorrevoli e con pannello formato da telaio in ferro, il resto come al numero precedente.
Al metro quadrato lire mq. L.
- 143) - Idem di finestre e balconi in legno abete armati a telaio dello spessore di mm. 56 scorniciati a sagoma diritta e montati a mortisa e ugnata. Scuretti armati a telaio dello spessore minimo di mm. 28 scorniciati da una faccia, montati a mortisa e coda di rondine e bugnatura da una parte, con pannelli in compensato da mm. 6 o in legno dello spessore minimo di mm. 20, cerniere poumilles sfilabili 110x11 in n° 3 per lato, cremonese a scatto al centro; sotto-cartella, cerniera liscia agli scuri a e caracò per chiusura. Vetri semplici a sezione intera da infilare dal lato superiore mediante spacca. Le finestre saranno fissate su telaio da mm. 80 di lunghezza di sezione inferiore a mm. 60 di larghezza a muro con tenute di ferro.
Al metro quadrato lire diecimilacinquecento mq. L. 10.500.-
- 144) - Idem come sopra a solo chiaro a vetri semplici interi ovvero a vetri stampati .
Al metro quadrato lire mq. L.

- 145) - Idem di persiane alla romana in abete di prima scelta ad una o due partite per finestre, finestroni e balconi, formate con telaio maestro dello spessore di mm. 46 e stecche di mm. 13 compreso la ferramenta di ferro di chiusura e di sostegno e quanto altro occorre per la posa in opera, montate su telaio alla romana (in casso) spessore mm. 25 da incastrare al telaio delle finestre.

Al metro quadrato liremq. L.

- 146) - Idem di persiane avvolgibili in legno abete stagionato di prima scelta a listelli distanziabili con ganci cadmiati, complete di guide di ferro a U, rulli, avvolgitorè automatico, cassetta di protezione in lamiera zincata da incassare a sfera, cinghie in canapa e ferma-cinghie, tavoletta finale in rovere con ferro di rinforzo ed ogni altro magistero, misurate come le finestre, in opera.

Al metro quadrato lire seimilatrecentottanta mq.L. 6.380.-

- 147) - Idem di cassonetto coprirullo montato a telaio in legno abete, spessore cm. 3 con controtelaio per il pannello apribile, con pannello in compensato da mm. 4 munito di tenute in ferro, compreso ogni materiale e magistero.

Al metro quadrato lire tremilaottocentocinquanta L. 3.850.-

- 148) - Idem di telai in abete dello spessore di mm. 45 senza scuretti con vetro stampato e protezione

esterna in rete zincata a maglie strette.

Al metro quadrato lire settemilacinquecento mq. L. 7.500.-

- 149)- Idem di serrande avvolgibili in acciaio corazzato dello spessore di mm. 8/10 complete di guide, avvolgitore meccanico, supporti, cusci netti a sfera ed ogni altro accessorio, misurate secondo la luce netta del vano compreso le opere murarie e verniciatura a tre mani previa mano di antiruggine. In opera.

Al metro quadrato lire seimilatrecentottanta L. 6.380.-

- 150)- Idem c.s. ma da 10/10.

Al metro quadrato liremq. L.

Q) - V A R I E

- 151)- Provvista e posa in opera di canne fumarie quadrate da cm. 15 compreso magistero per incasso nella muratura ed il prezzo terminale con cappello, staffe, ecc. In opera.

Al metro quadrato liremq. L.

- 152)- Idem da cm. 10, il resto come sopra.

Al metro lineare lire milleduecento..... ml. L. 1.200.-

- 153)- Idem di cappe in lamiera smaltata da mt.0,80x x 40 con attacco centrale, o ad angolo in opera con mensolina di ferro e raccordo con tubo di lamiera verniciata.

Ognuna lire seimilacinquecento..... una L. 6.500.-

- 154)- Idem di colonne per canne fumarie a tiraggio rinforzato di tipo speciale della sezione ne-

cessaria per la di riscaldamen
to compreso pezzi per raccordo, grappe, tenute
e quanto altro occorra, compreso comignolo ed
elementi sovrapposti.

Al metro lineare lire quattromilaml. L. 4.000.-

- 155)- Idem come sopra ad una immissione della sezio-
ne di 20x30.-

Al metro lineare lire ml. L.

- 156)- Colonne per esalatori di tipo speciale sezio-
ne 15x30 ad una immissione in cemento amian-
to compreso grappe tenute e quant'altro occor-
ra, il resto come sopra.

Al metro lineare lire tremila ml. L. 3.000.-

- 157)- Corrimano in faggio lucidato fino alla sezio-
ne di cm. 7x5.

Al metro lineare lire tremilacinquecento ml. L. 3.500.-

- 158)- Costruzione di pozzetti portafiori formati da
soletta e pareti di cemento armato conformi ai
disegni di esecuzione, larghezza netta fino a
cm. 60, altezza netta di muretti fino a cm.40,
intonacati a cemento e con tubicini di scarico,
misurate all'esterno.

Al metro lineare lire ml. L.

- 159)- Provvista e posa in opera di chiusini di ghi-
sa per pozzetti, compreso telaio in ferro.

Al chilogrammo lire duecentosettantacinque Kg. L. 275.-

- 160)- Provvista e posa in opera di panchine continue in cemento granigliato armato, spessore cm.10, levigate, dimensioni 2,00x50 con basamento di muretto in calcestruzzo incassato nel terreno almeno cm. 50, spessore cm.10, altezza dal piano di marciapiede e pavimento 0,45.

Ognuna lireuna L. 12.000.-

- 161)- Idem di panchine in legno duro a 11 specchi completi di ferramenta, verniciate ognuna a tre mani ed a vari colori, della lunghezza di ml.2,00 con piedritti alti cm. 45, spalliera cm. 67, con fissaggio dai piedi in blocchetti di cemento.

Ognuna lire una L.

- 162)- Idem di pannelli in vetro retinato a maglia quadrata o rettangolare di spessore non inferiore a 6 mm. intelaiati in profilati di ferro per un peso non inferiore a Kg. 10 per ml. e per una altezza minima di cm. 90, compreso ancoraggio e verniciatura a tre mani previa mano di anti-ruggine.

Al metro quadrato lire mq. L.

- 163)- Ossatura di pietrame per primo strato (sotto fondo, fondazione) della massicciata stradale, formata con pietrame di rientranza non inferiore a 20 cm. collocato in opera con la coda in alto e la faccia più larga in basso bene accostato a mano, e con gli interstizi serrati a forza con il martello mediante scaglie, tra gui

de longitudinali ai margini del capostrada ed una mediana e con altre trasversali a distanza di metri tre e cinquanta; compresa la saturazione dei vuoti inferiori con sabbione vivo, la inzuppatura di cui sopra non scaglie grosse a martello, la saturazione dei vuoti superiori; sino a spianamento, parallelamente alla sagoma da darsi superiormente alla pavimentazione, con materiale aggregante non argilloso arido da accettarsi dalla Direzione restando a carico dell'Impresa la fornitura del materiale di saturazione, quanto che sia: dello spessore complessivo di 20+25 cm. secondo le prescrizioni.

Al metro cubo lire millesettecentosessanta.... mc. L. 1.760.-

- 164)- Provvista e spandimento, previa configurazione per la misura, di pietrisco per massicciata stradale, per due terzi delle dimensioni 40+70, per un terzo di pietrisco mezzanello 25+40 e pietrischetto 15+25 questo nelle proporzioni che, per ridurre i vuoti, saranno ordinate dalla Direzione Lavori in relazione alla natura del materiale ed al modo di finitura della massicciata.

Al metro quadrato lire cinquecentomq. L. 500.-

- 165)- Cilindratura meccanica del tipo semichiuso per strade da sottoporre a trattamenti protettivi, con rullo di peso non inferiore a 16 tonnellate e con un numero di passate che non dovrà scende-

re al disotto di 100 e con materiale di saturazione formato esclusivamente con pietrisco minuto e pietrischetto la cui fornitura è inclusa negli oneri dell'Impresa.

Al metro quadrato lire seicentoottanta..... mq. L. 680.-

- 166)- Trattamento della massicciata con tappeto bitumato previa spolveratura del capostrada con soffiatori meccanici portata fino a mettere in evidenza il mosaico della massicciata, successivo spandimento di emulsione di bitume con spruzzatrice meccanica fino alla saturazione della massicciata e spargitura dell'aggregato composto con pietrischetto e graniglia livida da 8 +16 mm. precedentemente bitumati con mescolatore o a mano impiegando 80 Kg. di emulsione di bitume al 55% per mc.

L'impasto bitumato sparso e configurato, verrà poi cilindrato con rullo meccanico del peso 8+10 tonnellate fino alla perfetta chiusura e saturazione del capostrada.-

Lo spessore del tappeto compresso ed ultimato non dovrà risultare inferiore a mm. 16. Compreso ogni onere.

Al metro quadrato lire millecentomq. L.1.100.-

- 167)- Fornitura ed applicazione di conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 2 allo stato compresso, e costituito da inerti litoidi in pezzature assortite e dosato fino a mm. 15, agglomerati con il 5,50 % - 6,00 % in peso di bitume mediante macchinario adatto

a disidrattare, riscaldare, dosare e impastare a caldo, trasportato e steso in opera mediante macchina rifinitrice, cilindrate a fondo con rullo compressore del peso da 8+10 tonn. compreso la fornitura e lo spandimento di Kg. 0,700 a mq. di emulsione bituminosa al 55% erogata a pressione su trattamento presistente, compresa ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Al metro quadrato Liremq. L.

- 168)- Lamiera zincata in opera dello spessore non inferiore a mm. 1 bordata e della larghezza non inferiore a cm. 8 fissata a pressione sul calcestruzzo ribadi, in oliacciaio a testa tonda, per protezione giunti di oli dilatazione verticale.

Al chilogrammo lire Kg. L.

- 169)- Riflettore stagno per esterno completo di cristallo con protezione, attacco Edison interno e quanto altro occorrente, compreso opere murarie.

Cadauno lire seimilauno L. 6.000.-

- 170)- Idrante da giardino in bronzo da 1" per sottosuolo, completo di chiusino in ghisa di protezione, in opera compreso l'attacco alla tubazione esistente, gli eventuali pezzi speciali o saldatura necessaria e quanto altro occorrente comprese opere murarie.

Cadauna lire novemilacinquecento uno L. 9.500.-

- 171)- Canalizzazione elettrica per illuminazione esterna

costituita da tubazione in polivinile tipo Gresintex pesante diametro esterno mm. 75 con giunti Gielle, spessore mm. 1,8 in opera compreso pezzi speciali, opere murarie e quanto altro occorrente e compreso cavo elettrico posto internamente misura mm. 3x10.

al ml. L. 1.350.--

% de pf 32/35

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

340)- Fornitura e posa in opera di caldaia tipo Marina completa di:

Termometro indicatore della temperatura dell'acqua in partenza dalla caldaia, installato dentro custodia di ottone; idrometro e quadrante con relativo rubinetto di intercettazione, con indice nero per la indicazione dell'altezza dell'acqua nell'impianto e con indice rosso per segnalare il livello minimo dell'acqua ad impianto fermo; valvola di sicurezza a contrappeso; serie completa di attrezzi per il governo del fuoco e pulizia; mantello isolante; rivestimento refrattario della camera di combustione delle caldaie eseguito con mattoni e lavelle di materiale refrattario ad elevata percentuale di al lumina.

- a) per caldaie da mq. 5 a mq. 10 di superficie riscaldata al mq. L. 52.000.--
- b) per caldaie da mq. 10 a mq. 20 di superficie riscaldata al mq. L. 44.000.--

- 341)- Fornitura e posa in opera di gruppo elettropompa per circolazione acqua calda ad asse verticale, comprese flange, controflange, saracinesca di intercettazione nell'aspirazione e saracinesca di intercettazione nella compressione, allacciamenti elettrici, apparecchiature di comando e controllo; compresa la parte di incidenza del quadro elettrico per caldaie fino a mq. 30 e per prevalenza fino a m. 3,5.
Cadauna lire centoventimila una L. 120.000.-
- 342)- Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa, completi di mensole di sostegno, valvole a doppio regolaggio, detentori di regolazione, valvole ai piedi colonna ecc.
al mq. lire ottomila mq. L. 8.000.-
- 343)- Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro nero senza saldature Mannesmann a vite e manicotto, compresi pezzi speciali, o bollitori, comprese saldature di giunzione sia in vista sia in traccia.
al Kg. lire cinquecentosessanta..... Kg. L. 560.-
- 344)- Rivestimento isolante per tubazione eseguito con lana di vetro o di roccia, cartone canettato ecc.
al ml. lire novecentosessantaml. L. 960.-
- 345)- Fornitura e posa in opera di vaso di espansione in fibro-cemento, completo di attacchi per acqua

di alimentazione, rubinetto a galleggiante di diametro non inferiore a 1/2" attacchi e coperchio a corpo per litri 200 L. 80.000.-
 " " " 400 " 144.000.-

- 346)- Verniciatura tubazioni e radiatori con due mani di minio e due vernice ad olio
 al mq. lire cinquecentoventimq. L. 520.-
- 347)- Fornitura e posa in opera di bruciatore di nafta densa automatica, di portata idonea all'impianto, completo di preriscaldatore con termostato automatico, serbatoio di servizio, filtri, rubinetto di intercettazione del combustibile ed ogni altro dispositivo per il perfetto funzionamento, compresi gli allacciamenti elettrici, apparecchiature di controllo e comando, il dispositivo elettromeccanico che non permetta l'inserzione dei bruciatori qualora non vi sia circolazione d'acqua e la parte di incidenza del quadro elettrico per caldaie fino a mq. 30. Cadauno lire seicentomila L.600.000.-
- 348)- Fornitura e posa in opera di serbatoio per nafta a sezione circolare o a sezione rettangolare in lamiera di ferro nero, completo di passo d'uomo per le pulizie e ispezioni, di misuratore di livello, raccordi di uscita con saracinesca di intercettazione, resistenza elettrica per il preriscaldamento, rubinetto di scarico nel punto più basso, attacco per la tubazione di scarico, manicotto con tappo UNI

e relativo chiusino, saracinesca di intercettazione del combustibile dal serbatoio ai bruciatori (comunque disposta purchè facilmente accessibile anche in caso di incendio) escluse tutte le tubazioni.

- | | | |
|--|----|----------|
| a) per serbatoi fino a mc. 3 al mc. | L. | 24.000.- |
| b) " " da mc. 3 a mc. 5 al mc. | " | 20.000.- |

349)- Fornitura e posa in opera di bottiglia per sfogo aria.

Cadauna lire duemilaquattrocento	L.	2.400.-
--	----	---------

% e pf 28/89