

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CASE PER LAVORATORI IN

BRINDISI - Ex CANTIERE 15632/R

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

BRINDISI, 21 novembre 1964. =

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:
IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Opn/to U.G. VALLARINO)



R I E P I L O G O

A) - OPERE PROTETTIVE DALL'UMIDITA' £. 787.043,20

B) - RIPARAZIONE INFISSI " 112.571,20

C) - RIPRISTINO OPERE IN TRANI " 72.937,==

D) - IMPIANTI ELETTRICI " 337.500,==

S O M M A N O £. 1.310.051,40

=====

ED IN CIFRA TONDA £. 1.310.000,==

SPESE GENERALI 8% " 104.800,==

T O T A L E £. 1.414.800,==

=====

A) - UMIDITA' ED INFILTRAZIONI :

1) Tinteggiatura impermeabile per esterni ecc.

prospetti

3 x 2 x 19,60 x 11,20

= mq. 1.317,12

testate

2 x 10,80 x 11,20

= " 241,92

Sommano

mq. 1.559,04

480

748.339,20

2) Smontaggio pluviali rotti o lesionati ecc.

4 x 8,20

= ml. 32,80

230

7.544.==

3) Rimontaggio pluviali Ø 100 in lamiera zincata ecc.

4 x 8,20

= ml. 32,80

950

31.160.==

S O M M A N O £. 787.043,20

B) - RIPARAZIONE INFISSI :

4) Media riparazione di finestre e balconi a semplice telaio perchè tarlati ecc.

finestre

12 x 1,10 x 1,60

= mq. 21,12

6 x 1,00 x 1,00

= " 6.==

balconi

6 x 1,10 x 2,50

= " 16,50

15 x 1,00 x 2,50

= " 37,50

scale

2 x 1,10 x 1,60

= " 3,52

Sommano

mq. 84,64

950

80.408.==

5) Coloritura ad olio ecc.

infissi riparati :

sviluppi idem voce 4)

= mq. 84,64

380

32.163,20

S O M M A N O£. 112.571,20

C) - OPERE IN LASTRE DI TRANI :

6) Smontaggio di pedate scale in crinate ecc.

a) pedate

19 x 1,15 x 0,35

= mq. 7,65

b) alzate

16 x 1,12 x 0,14

= " 2,51

Sommano

mq. 10,16

200

2.032.==

7) Ripristino pedate scale in Trani da cm.3 ecc.

sviluppi idem voce 6/a)

= mq. 7,65

7.300

55.845.==

8) Ripristino alzate scale in Trani da cm.2 ecc.

sviluppi idem voce 6/b)

= mq. 2,51

6.000

15.060.==

S O M M A N O /..... €. 72.937.==

D) - IMPIANTI ELETTRICI :

9) Costruzione di linea elettrica per impianto suoneria ed apriporta in sostituzione di quello esistente bruciato per corto circuito ecc.

3 x 25,50

= ml. 76,50

3.000

229.500.==

10) Costruzione di linea elettrica per illuminazione scala e notturna ecc.

impianto bruciato a seguito di corto circuito:==

3 x (4 + 2)

= N° 18

6.000

108.000.==

S O M M A N O €. 337.500.==