

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Complesso Residenziale di Via Mantegna 21
Pal. 1/A - Brindisi

COMPUTO METRICO

L' Accertatore
(Ing. Giulio CARLUCCI)




BR 0172 I 0013

Carlucci

STAMPA COMPUTO METRICO

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	PARZIALE	TOTALE
1	1	Creazione di superficie di aereazione su murature esistenti comprese opere di finitura. Compreso il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Dimens. fino a 0.5 mq.					
		1	Ed	cd	urg.	1.000	1.000
2	3	Serramenti in profilati di ferro zincato e rete metallica stirata per aperture di aereazione di C.T. delle dimensioni idonee. Fornitura in opera completo di accessori d'uso. Op. murar. incluse. Pitturazione 2 mani di minio + 1 pittura ignif.					
		1	Ed	cd	urg.	1.000	1.000
3	4	Rivestimento murale interno con intonaco a base di vermiculite e gesso con sabbia nelle proporzioni di 1 a 4. Spessore fino 6 cm. Compreso l'onere di ponteggi eventuali fino a 4 mt. di altezza. Compreso sottofondo. Pareti later. interne $(2.73+3.95+2.2)*2.91$					
		Soffitto	Ed	mq	prg.	25.841	
		$2.73*3.95$	Ed	mq	prg.	10.784	36.625
4	9	Fornitura e posa in opera di sistema di autochiusura a porta di ferro esistente.					
		1	Ed	cd	urg.	1.000	1.000
5	12	Ripristino del rivestimento murale sulle sole superfici esterne in corrispondenza delle quali e' stato inserito il tubo di sfiato. Intonaco plastico analogo a quello esistente. Compreso intonaco di sottofondo e impalcatura e manovalan.					
		1	Ed	cd	urg.	1.000	1.000


BR 0172 I 0013

per S. C. T.
Ing. Giulio Carlucci


STAMPA COMPUTO METRICO

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	PARZIALE	TOTALE
6	15	Fornitura e posa in opera di rete metallica porta intonaco idoneamente agganciata al soffitto tale da dare l'opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere e magistero 2.73*3.95	Ed	mq	prg.	10.784	10.784
7	16	Formazione di rizzaffo a due passate sulla rete metallica porta intonaco con malta cementizia a 4 q.li di cemento 2.73*3.95	Ed	mq	prg.	10.784	10.784
8	103	Fornit. e posa in opera di bruciatore a gasolio completo di tutti gli accessori di controllo e sicurezza di potenza-lita' da 15 a 20 kg./h 1	Tr	cd	nec.	1.000	1.000
9	105	Rimozione e demolizione di serbatoio in ferro interrato compreso scavo eseguito a mano con compressore o con mezzo meccanico. Trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. 1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
10	106	Fornit. e posa in opera di serbatoio di stoccaggio gasolio di forma cilindrica spessore 40/10 completo di passo d'uomo Il serbatoio sara' installato secondo le norme di legge e completa di tutti gli accessori legge.Cap. fino 5000 lt. 1	Tr	Cd	urg.	1.000	1.000
11	107	Fornit. e posa in opera di tubo di sfiato completa di rete spartifiamma e di sezione adeguata a tubo di carico da installare secondo le					

BR 0172 I 0013

per S. C. T.
Ing. Giulio Carlucci

STAMPA COMPUTO METRICO

PAG. 3

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	PARZIALE	TOTALE
		normative antincendio					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
12	108	Fornit. e posa in opera di tubo flessibile per alimentazione del bruciatore del tipo colaudato ad una pressione di 4 ate certificata compresa la rimozione del vecchio flessibile compreso ogni altro onere e magistero					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
13	109	Manutenzione straordinaria e pulizia della caldaia e del bruciatore con apparecchiature connesse					
		1	Tr	cd	nec.	1.000	1.000
14	110	Fornit. e montaggio della valvola a strappo per la chiusura rapida dell'alimentazione del bruciatore					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
15	115	Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga di circolazione per lo impianto di riscaldamento completo di saracinesche termostato e quanto occorre per il loro perfetto funzionamento fino Q= 6 mc./h fino H= 5.5 m.H2O					
		1	Tr	cd	urg.	1.000	1.000
16	201	Fornitura e posa in opera di interruttore tripolare con fusibili a cartuccia da 25 A. da sistemare in apposito contenitore stagno allo esterno del locale C.T.					
		1	El	Cd	urg.	1.000	1.000
17	303	Fornitura e montaggio di estintore a polvere automatico del tipo a soffitto per estinguere fuochi di classe A-B-C.					

BR 0172 I 0013

per S. C. T.
Ing. Giulio Carlucci

STAMPA COMPUTO METRICO

VOCE	ART.	DESCRIZIONE	CL	UM	ATTR	PARZIALE	TOTALE
		Omologato a norma del D.P.R. 20/12/1982					
		1	Ai	cd	urg.	1.000	1.000
18	304	Fornitura e posa in opera di cartello di divieto in alluminio smaltato a fuoco e serigrafato. Conforme al D.P.R.Nr.524 dell' 8/6/1982					
		2	Ai	cd	urg.	2.000	2.000
19	305	Ricarica estintore da 12 Kg.					
		1	Ai	cd	urg.	1.000	1.000

BR 0172 I 0013

 per S. C. T.
 Ing. Giulio Carlucci

