

①

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI.

=====

LAVORI: Costruzione di ASILO NIDO nella zona 2 del piano di
attuazione della L. 167/1962 nel Comune di FASANO.

IMPRESA: Francesco SARDELLA.

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che con contratto del 18/12/1979, reg. a Brindisi il 21/12/1979
al n. 5153 l'Impresa Francesco SARDELLA, corrente in FASANO,
Via Mignozzi n. 9 ha assunto l'esecuzione dei lavori di costru-
zione dell'asilo nido nella zona 2 del piano di attuazione del-
la Legge 167/1962 nel Comune di FASANO per l'importo di lire
£. 94.381.040 al netto del ribasso dell'1,85%, già compres-
so dell'aumento dello 0,20% essendo stata costituita la cauzio-
ne definitiva mediante fidejussione;
- che a seguito della necessità di abbassare, mediante scavo di
splateamento, il sedime del fabbricato al fine di adeguarsi al-
le livellette stradali imposte nella zona dal Comune di FASANO,
si sono dovute variare le condizioni previste con il contrat-
to sopracitato;
- che dette variazioni consistono essenzialmente nello spleate-
mento del sedime e nella realizzazione di un muro di conteni-
mento perimetrale;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno millenovecentottanta, il giorno ----- tre ---- del
mese di giugno , col presente atto si conviene quan
to segue:

ART. 1) - Il Signor Francesco SARDELLA, titolare dell'Impresa,
assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna
i lavori suppletivi e di variante secondo il disegno
allegato al presente atto, che riporta la consisten
za dello splateamento ed il dimensionamento del mu
ro di contenimento.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse con
tenute nel contratto del 18/12/1979, reg. a Brindisi
il 21/12/1979 al n. 5153, ed agli stessi prezzi uni
tari in esso contratto elencati, oltre a quelli che
si concordano con il presente atto e che sono sogget
ti anch'essi al ribasso di cui sopra dell'1,85%.

ART. 2) - L'importo totale complessivo dei lavori di che trat
tasi ammonta a £. 172.136.867,= (centosettantadue
milionicentotrentaseimilaottocentosessantasettelire)
al netto del ribasso anzidetto, di cui £. 77.755.827,=
(settantasettemilionisettecentocinquantacinquemila827)
per maggiori lavori rispetto al citato contratto prin
cipale, soggetti alla registrazione fiscale.

ART. 3) - Ai sensi degli artt. 21 e 22 del Reg.to 25/5/1895 n.
350 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, sui

quali sarà applicato il ribasso contrattuale dell'1,85%.

ELENCO NUOVI PREZZI

N.P. 1) - Muratura ciclopica mista di conglomerato cementizio con q.li 3,00, di resistenza cubica Kg/cmq. 150, con scapoli di pietrame informe bianco, dello spessore superiore a cm. 40. Incidenza del pietrame 30%. Compreso ogni onere e magistero per il completo annegamento degli scapoli. Al metro cubo lire ventiquattromilatrecentonovantacinque. £/mc 24.395

N.P. 2) - Compenso per l'ottenimento di faccia vista per i getti di cui all'N.P. 1, consistente nell'impiego di casseforme piallate, l'eventuale risarcitura del paramento murario riveniente dal getto e la protezione mediante n. 2 passate di vernice quarzo plastica della faccia vista. Al metroquadrato lire seimila £/mq. 6.000


=====

ART. 4) - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 71 del Capitolato speciale di appalto, in mesi diciotto, è prorogato di mesi due.


Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amm.ne solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Bari, li 3 giugno 1980

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(dr.ing. Domingo SYLOS-LABINI)



VISTO SI APPROVA

L'INGEGNERE CAPO

