

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

29029-Case per lavoratori in Brindisi-2° Settennio.
2° lotto - cantiere 10125.

Importo a base d'asta L. 101.650.000

Ribasso d'asta 5,92%

Contratto n.1449 del 17/7/1957

Impresa: Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna

= = =

PERIZIA COMPLETAMENTO CANTINE

1/64)- Rivestimento con piastrelle maiolicate ecc.				
differenza bagni:				
16(7,65-2,65)1,05 = mq.84,00				
differenza cucine:				
16x1,50(1,40-0,45) = " 22,80				
sommano	mq.	106,80	3.200	341.760
2/37)- Scavo di sbancamento per formazione vespaio cantine:				
(superficie cantine (v.prevent.)				
mq.293,88x0,35 = mc. 102,85				
		680		61.710
3/72)- Pietrame calcareo per vespaio cantine:				
mq.293,88x0,30 = mc.88,16				
		900		79.344
4/87)- Pavimento in battuto di cemento cantine:				
mq.293,88				
a dedurre deposito				
cieli:				
2x2x8,50x4,00 = " 136,00				
restano mq. 157,88				
		650		102.622
5/73)- Massetto in calcestruzzo cementizio per deposito :				
superficie di cui sopra				
mq.136,00				
		370		30.320
6/50)- Pavimentazione in pietrini di cemento:				
mq.136,00				
		780		106.080
7/86)- Muratura da cm.10:				
tramezzi cantine:				

a riportare

741.836

riporto

741.836

6x3,80x2,20 = mq. 50,16
 6x4,20x2,20 = " 55,44
 2x8,00x2,20 = " 35,20
 sommano mq. 140,80

600

84.480

8/85)- Intonaco fratazzato:

soffitto mq. 136,00

pareti:

2x8(2,50+2,80)2,20 = " 186,56

2x8(2,00+4,20)2,20 = " 218,24

2x2(8,00+1,10)2,20 = " 80,08

sommano mq. 620,88

150

93.132

9/54)- Intonaco con malta cementizia:

pareti deposito moto:

2x2(9,00+3,80)2,20 = mq. 112,64

2x2(8,40+4,20)2,20 = " 107,36

sommano mq. 220,00

250

55.000

10/88)- Lastre di cemento granigliato

avanzali finestre:

24x1,00x0,70 = mq. 16,80

2.000

33.600

11/67)- Lastre di Trani da cm.5

ingresso cantine:

2x1,40x0,70 = mq. 1,96

5.000

9.800

12/68)- Idem da cm.3:

4x1,00x0,50 = mq. 2,00

4.200

8.400

13/77)- Provvista e posa in opera di telai

a vetri:

24x1,00x0,60 = mq. 14,40

5.200

74.880

14/75)- Idem di porte cantine:

16x0,95x2,10 = mq. 31,92

5.000

159.600

15/NP.1)- Idem di porte esterne

accesso cantine:

2x1,35x2,00 = mq. 5,40

4x1,05x2,00 = " 8,40

sommano mq. 13,80

7.800

107.640

16/56)- Coloritura ad olio a tre passate:

su infissi:

14,40 = mq. 14,40

2x31,92 = " 63,84

2x13,80 = " 27,60

sommano mq. 105,84

350

37.044

a riportare

1.405.412

riporto 1.405.412

17/89)- Impianto elettrico cantine:

n.18 900 16.200

18/89.2)-Idem locali deposito in sottotraccia:

n.10 1.900 19.000

19/61)- Cancellate protezione finestre cantine:

24x5 = Kg. 120 295 35.400

20/63)- Pozzetti raccolta acque piovane rampe deposito:

n.2 6.500 11.000

sommato

1.489.112

e per n.3 palazzine:

3x1.489.112 = L. 4.467.336

a dedurre il ribasso del 5,92% " 264.466

restano nette L. 4.202.870

In cifra tonda L. 4.200.000

Brindisi, 13/11/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Test. Ing. Giovanni ROMA)

