

SEDE I.A.C.P. - VIA CASIMIRO 17 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- sostituzione del vaso di espansione con altro in fibrocemento, da lt.200 completo di coperchio. ✓
- nuova alimentazione idrica al vaso di espansione con rubinetto a galleggiante posto a metà altezza del vaso. ✓
- collegamento al vaso della tubazione di carico caldaia esistente $\varnothing 3/4"$ ✓
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/4"$ coibentato con lana di vetro rivestita con tubo in PVC rigido. ✓
- esecuzione di un nuovo tubo di sicurezza $\varnothing 1.1/4"$ dalla caldaia al vaso di espansione, coibentato con lana di vetro rivestita con tubo in PVC rigido, fori e staffaggi. ✓
- coibentazione della tubazione di carico della caldaia con lana di vetro rivestita con tubo in PVC rigido.
- fornitura e installazione di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e falnfiaia regolamnetare, di un pozzetto controllo temperatura;
- revisione delle apparecchiature di controllo esistenti da non sostituire.

OFFERTA A CORPO.....L.1.100.000= + I.V.A.

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie. ✓
- fornitura ed installazione di un pannello elettronico programmatore per detta.
- fornitura ed installazione di una sonda di mandata.
- fornitura ed installazione di una sonda esterna.
- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandaya.
- coibentazione delle tubazioni esistenti nella centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + I.V.A.



LOTTO 32 - VIA PAOLO UCCELLO n°2 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- realizzazione di un collegamento con tubo $\varnothing 1.1/4"$ fra mandata caldaia e tubazione di sicurezza.
- coibentazione del tubo di troppo pieno e dei tubi di sicurezza e di carico nei tratti esterni con lana di vetro rivestita con mussola plastificata.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. munito di rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto per il controllo temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti non sostituite.

OFFERTA A CORPO.....L.450.000= + I.V.A.

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie.
- fornitura ed installazione di un pannello elettronico programmatore per detta.
- fornitura ed installazione di una sonda di mandata.
- fornitura ed installazione di una sonda esterna.
- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- coibentazione delle tubazioni esistenti nella centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + I.V.A.



LOTTO 33 - PIAZZA GIOTTO n°3 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- realizzazione di un collegamento con tubo $\varnothing 1.1/4"$ fra mandata caldaia e tubazione di sicurezza.
- coibentazione del tubo di troppo pieno e dei tratti esterni del tubo di sicurezza e di carico.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto per il controllo della temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni non sostituite.

OFFERTA A CORPO.....L.450.000= + I.V.A.

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie.
- fornitura ed installazione di un pannello elettronico programmatore perf detta.
- fornitura ed installazione di una sonda di mandata.
- fornitura ed installazione di una sonda esterna.
- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- coibentazione delle tubazioni esistenti nella centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000=+ I.V.A.



LOTTO 34 - PIAZZA GIOTTO n°1 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- collegare il tubo di carico $\varnothing$ 3/4" esistente sulla tubazione di mandata a monte del separatore d'aria.
- coibentazione del tubo di troppo pieno e delle tubazioni di carico e di sfiato nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regomantare, di un pozzetto controllo temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti da non sostituire.

OFFERTA A CORPO.....L.700.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°273 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie completa di motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni esistenti in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.150.000=+IVA



LOTTO 35 - PIAZZA GIOTTO n°2 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- collegamento del tubo di carico $\varnothing$ 3/4" esistente sulla tubazione di mandata; a monte del ; separatore d'aria.
- coibentazione del tubo di troppo pieno e delle tubazioni di carico e di sfiato nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia reolamentare, di un pozzetto controllo temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti da non sostituire.

OFFERTA A CORPO.....L.700.000= + IVVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie completa di motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni esistenti in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.150.000= + IVA



LOTTO 36 - VIA FONTANESI 1-3 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- collegamento del tubo di sicurezza $\varnothing 1.1/4"$ sulla tubazione di uscita della caldaia.
- coibentazione del tubo di troppo pieno e dei tubi di sicurezza e di carico all'esterno; protezione antipioggia.
- fornitura ed installazione di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un termostato di regolazione, di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un termometro a mercurio e di un pozzetto controllo temperatura.

OFFERTA A CORPO.....L.800.000= + IVA

2)- LEGGE 30.5.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie, completa di pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni esistenti in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



LOTTO 37 - PIAZZA GIOTTO n°5 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- installazione di un tubo di troppo pieno $\varnothing$ 1.1/4" al vaso di espansione
- collegamento $\varnothing$ 1.1/4" tra la mandata della caldaia ed in tubo di sicurezza esistente.
- coibentazione del tubo di troppo pieno e delle tubazioni di sicurezza e di carico nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto per il controllo della temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.

OFFERTA A CORPO.....L.800.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie completa di motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni esistenti nella centrale termica con cospiglie di lana di vetro rivestite con mullola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



LOTTO 38 - PIAZZA G.BATTISTA TIEPOLO 6-10

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- spostamento delle tubazione di carico esistente sulla tubazione di mandata.
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/4"$
- spostamento del rubinetto a galleggiante del vaso di espansione a circa cm.15 dal fondo.
- coibentazione del troppo pieno e delle tubazioni di sicurezza e di carico con protezione antipioggia.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, termometro, pozzetto controllo della temperatura, di un interruttore termico automatico di blocco a riamro manuale e di un termostato di regolazione.

OFFERTA A CORPO.....L.900.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie completa di pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni esistenti nella centrale termica, con coppelle di lana di vetro rivetsite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.300.000= + IVA



LOTTO 39 - PIAZZA G.B. TIEPOLO 1-5 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento del rubinetto a galleggiante del vaso di espansione di cm.15
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/4"$
- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- spostamento del tubo di carico sulla tubazione di mandata.
- coibentazione del troppo pieno e delle tubazioni di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un termometro, di un pozzetto per il controllo della temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.

OFFERTA A CORPO.....L.980.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie completa di pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni esistenti nella centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.300.000= + IVA



LOTTO 40 - PIAZZA SIGNORINI 1-5 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12. 75. sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- sostituizome del vaso di espansione con altro in fibrocemento da lt.200 completo di coperchio, troppo pieno $\varnothing$ 1.1/4" e rubinetto a galleggiante posto ad 1/3 dal fondo.
- installazione di ,una tubazione di sicurezza $\varnothing$ 1.1/4"
- coibentazione del troppo pieno, delle tubazioni di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto controllo della temperatura e di un interruttore termico autoamtico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti non sostituite.

OFFERTA A CORPO.....L.1.200.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle ~~xxxx~~ elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie completa di motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni esistenti in centrale termica con copp@lle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1?350.000= + IVA



LOTTO 41 - VIA PIER DELLA FRANCESCA 1-9 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento del rubinetto a galleggiante del vaso di espansione di cm.15
- esecuzione del troppo pieno $\varnothing$ 1.1/4"
- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- spostamento del tubo di carico sulla mandata a monte delle pompe.
- coibentazione del troppo pieno e delle tubazioni di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regomaentare, di un termometro, di un pozzetto per il controllo della temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti non sostituite.

OFFERTA A CORPO.....L.800.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie motorizzata completa di pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussole plastificate.

OFFERTA A CORPO.....L.1.250.000= + IVA



LOTTO 42 - PIAZZA CANALETTO 1-5 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- sostituzione del vaso di espansione con altro in fibrocemento da lt.200 completo di coperchio, troppo pieno $\varnothing$ 1.1/4" e rubinetto a galleggiante ad 1/3 dal fondo.
- esecuzione di una tubazione di sicurezza $\varnothing$ 1.1/4"
- coibentazione del troppo pieno e delle tubazioni di sicurezza e di carico.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto controllo temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti non sostituite.

OFFERTA A CORPO.....L.1.200.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 ~~xx~~ n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie completa di pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata;

OFFERTA A CORPO.....L.1.300.000= + IVA



CANTIERE 3151 - LOTTO A/2 - PAL.1-2 - VIA FELICE CARENA 2-4 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione.
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.15
- coibentazione del troppo pieno e delle tubazioni di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 M;C;A; con rubinetto e flangia regolamentare, pozzetto per il controllo della temperatura e di interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti non sostituite.

OFFERTA A CORPO.....L.600.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie, completa di pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000=+ IVA



CANTIERE 3151 - LOTTO A/2 - PAL.3-4 - PIAZZA MORANDI 7 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

65555555A6ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/4"$
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.15
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regomaentare, di un pozzetto controllo temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni non sostituite.

OFFERTA A CORPO.....L.600.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti dalla tubazione di mandata.
- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie completa di motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni esistenti nella centrale termica.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



CANTIERE 3151 - LOTTO A/2 - pal; n° 5 - PIAZZA G.MORANDI 5 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 1"
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.15
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto a flangia regolamentare, di un pozzetto di controllo temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.600.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie completa di motore, pannello elettronico programmatore e di sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



CANTIERE 3151 - LOTTO A/2 - PAL 6 - PIAZZA MORANDI 6 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12. 75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 1"
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.15
- coibentazione del troppo pieno, del tubo di carico e del tubo di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed ,installazione di un termometro, di un idrometro con fondo scala 25 m.c/a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto per il controllo della temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.600.000+ IVA

2)- LEGGE 30.4.76 N°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



CANTIERE 3151 - LOTTO A/2 - PAL.7 8 9 - PIAZZA MORANDI 3 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 1.1/2"
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.20
- sostituzione del manicotto di mandata con altro $\varnothing$ 1.1/2" sul quale si innesta la tubazione di sicurezza.
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un termometro, di un pozzetto per il controllo della temperatura, di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.700.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie completa di pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- spostamento delle elettropompe sulla mandata.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.700.000= + IVA



CANTIERE 3150 - LOTTO A/1 - FABB.A - LARGO ANGELO DEL BON 3 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- sostituzione del vaso di espansione esistente con altro in fibrocemento da lt.200 completo di coperchio, troppo pieno $\varnothing$ 1.1/4" e rubinetto a galleggiante posto a 1/3 dal fondo.
- coibentazione del troppo pieno, del tubo di carico e del tubo di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto di controllo della temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.800.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie completa di pannello elettronico programmatore, sonda esterna e sonda di mandata.
- spostamento delle elettropompe sulla mandata.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



CANTIERE 3150 - LOTTO A/1 - FABB. B - LARGO ANGELO DEL BON 2 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- sostituzione del vaso di espansione esistente con altro in fibrocemento da lt.200 completo di coperchio, troppo pieno $\varnothing$ 1.1/4" e rubinetto a galleggiante posto a 1/3 dal fondo.
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto controllo temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.800000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- spostamento delle elettropompe esistenti sulla mandata.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



CANTIERE 3150 - LOTTO A/1 - BABB. C. - PIAZZA CASORATI 1-2-3 - VIA SOLADTI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- spostamento del tubo di carico sulla tubazione di uscita dalla caldaia
- esecuzione di un tubo di troppo pieno $\varnothing$ 2" sul vaso di espansione.
- spostamento del rubinetto a galleggiante a 1/3 dal fondo.
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un pozzetto per il controllo della temperatura e di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.1.400.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mullola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



CANTIERE 153 - SCALA F e G - VIA DON ENRICO TAZZOLI - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 1.1/4"
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.20
- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- spostamento del tubo di carico sulla tubazione di mandata.
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto controllo temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti

OFFERTA A CORPO.....L.1.400.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie completa di pannello elettronico programmatore, sonda esterna e sonda di mandata.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



CANTIERE 153 - PAL.b1 b2 b3 - CORTE PACE BRINDISINA 2 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12. 75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno $\varnothing$ 1.1/4" al vaso di espansione
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.20
- coibentazione del troppo pieno, delle tubazioni di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto controllo temperatura e di un interruttore termico autoamtico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.600.000= + IVA

2)- LEGGE 30?4.76 n°373 sul contenimento dei consumi enrgetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- forniture ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- spostamento delle elettropompe sulla tubazuone di mandata.
- coibentazione delle tubazioni nella centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.700.000= + IVA



CANTIERE 154 - PAL. b1 - SCALA A-B - VIA D'ANNUNZIO 4-6 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- spostamento del tubo di carico sulla tubazione di mandata.
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/4"$
- spostamento del galleggiante di cm.20
- coibentazione del troppo pieno, dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un pozzetto controllo temperatura e di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare.
- verifica delle apparecchiature esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.1.400.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata na a tre vie con pannello elettronico programmatore, sonda di mandaya e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppellle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



GESCAL - PAL.C - PIAZZA G.FATTORI 3-4-5-6 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- spostamento della tubazione di carico sulla mandata dell'impianto.
- esecuzione di troppo pieno al vaso di espansione 0/ 1.1/4"
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.20
- coibentazione del troppo pieno e del tubo di carico nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto termometrico e di ~~XXXXXXXXXX~~ un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle apparecchiature esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.800.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.700.000= + IVA



GESCAL - PAL.D - PIAZZA F. DE PISIS 1- 2- 3- 4 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandataa.
- spostamento della tubazione di carico sulla mandata dell'impianto.
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 1.1/4"
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.10
- coibentazione del troppo pieno e delle tubazioni di carico e di sicurezza nei tratti esterni;
- fornitura ed installazione di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. e di un pozzetto per controllo temperatura.
- verifica delle apparecchiature non sostituite.

OFFERTA A CORPO.....L.900.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni nella centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.700.000= + IVA



GESCAL 1267 - CANT.167 - PAL.F - PIAZZA U.BOCCIONI 1+ 2- 3- 4 BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento del rubinetto a galleggiante del vaso di espansione di cm.10
- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- esecuzione del troppo pieno $\varnothing 1.1/2"$ al vaso di espansione.
- spostamento del tubo di carico sulla tubazione di mandata.
- coibentazione del troppo pieno e delle tubazioni di carico e di sfiato nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un termometro, di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un pozzetto termometrico.
- verifica delle apparecchiature non sostituite.

OFFERTA A CORPO.....L.1.100.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie motorizzata con pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni i centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.700.000= + IVA



GESCAL - PAL.H - PIAZZA G.FATTORI 1- 2 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- spostamento del tubo di carico sulla tubazione di mandata dell'impianto.
- esecuzione del troppo pieno $\varnothing$ 1.1/4" al vaso di espansione.
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.20
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sfiato nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di pozzetto termometrico e di interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica della strumentazione esistente.

OFFERTA A CORPO.....L.1.100.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura e installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello elettronico, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



GESCAL - PAL.1 - PIAZZA ALBERTO SAVINIO 1- 2 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- spostamento del tubo di carico sulla mandata dell'impianto.
- esecuzione del troppo pieno $\varnothing$ 1.1/4" al vaso di espansione.
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.20
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sfiato nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto controllo temperatura e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti;

OFFERTA A CORPO.....L.1.100.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



GESCAL - PAL. L - PIAZZA SEGANTINI 1 - 2 - 3 BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione di una tubazione di sicurezza $\varnothing$ 1.1/2"
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione O/ 1.1/2"
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.20
- coibentazione del troppo pieno, del tubo di carico e di sicurezza nei tratti all'esterno.
- fornitura ed installazione di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. e di un pozzetto termometrico.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.1.400.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.700.000= + IVA



GESCAL 1267 - VIA MODIGLIANI 10 - 12 BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione di una tubazione di sicurezza $\varnothing 1.1/4"$
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/4"$
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.10
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di sicurezza e di carico nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. di un pozzetto termometrico e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle apparecchiature esistenti

OFFERTA A CORPO.....L.1.300.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- fornitura e installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.600.000= + IVA



GESCAL 1615 - Pal.M - PIAZZA M.SIRONI 3- 4- 5- 6 BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- sostituzione nella tubazione di sicurezza dei tratti inferiori a $\varnothing 1.1/4"$
- esecuzione del troppo pieno $\varnothing 1.1/4"$ al vaso di espansione.
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e sicurezza nei tratti esterni.
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.20
- fornitura e installazione di un termometro, un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto per il controllo della temperatura ed un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle apparecchiature esistenti

OFFERTA A CORPO.....L.800.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- fornitura e installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



GESCAL 1633 - PIAZZA MARIO SIRONI 1-2 BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- spostamento della tubazione di carico sulla mandata all'impianto.
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/2"$
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.20
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti all'esterno.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un termometro, di un pozzetto termometrico e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle apparecchiature esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.1.000.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie completa di pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.600.000= + IVA



GESCAL 2813 - VIA ARMANDO SPADINI 1 - 3 BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- spostamento del tubo di carico sulla mandata .
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/2"$
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un termometro, di un pozzetto termometrico, di un termostato di esercizio e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.

OFFERTA A CORPO.....L.950.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura e installazione di una valvola miscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.700.000= + IVA



GESCAL 2813 - PIAZZA ARMANDO SPADINI 1 - 2 PIAZZA MANTEGNA 3 - 4 - 5

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento del tubo di carico sulla mandata dell'impianto.
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 2"
- spostamento del rubinetto a galleggiante del vaso di espansione.
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura e installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto termometrico e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle apparecchiature esistenti

OFFERTA A CORPO.....L.800.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- fornitura e installazione di una valvola miscelatrice a tre vie completa di motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussole plastificate.

OFFERTA A CORPO.....L.1.700.000= + IVA



GESCAL 2813 - PIAZZA MANTEGNA 1 - 2 BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/2"$
- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata all'impianto.
- spostamento del tubo di carico $\varnothing 1.1/4"$ sulla mandata dell'impianto.
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti all'esterno.
- fornitura e installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto termometrico e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle apparecchiature esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.1.300.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura e installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.700.000= + IVA



GESCAL 2814 - PIAZZA G.BOLDINI 1 - e BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- spostamento del tubo di carico sulla tubazione di mandata all'impianto.
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura e installazione di un idrometro con fondo scala 25.m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un pozzetto termometrico e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica della strumentazione esistente.

OFFERTA A CORPO.....L.900.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 ,n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con pannello o elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



INCIS - VIA DEI MILLE 5 - PAL.A - BRINDISI

1)- D.M. 1.12. 75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 1"
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.10
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di sicurezza e di carico nei tratti all'esterno.
- fornitura e installazione di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un termometro, di un pozzetto termometrico, di un idrometro con fondo scala 25 m.v.a. con rubinetto e flangia regolamentare.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.600.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- fornitura e installazione di una valvolamiscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



INCIS - VIA DEI MILLE 3 - PAL.B - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 1"
- spostamento del rubinetto a galleggiante di cm.10
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un termometro, di un pozzetto termometrico, di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.600.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici.

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmato, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000=



INCIS - VIA MANTEGNA 1 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/4"$
- spostamento del rubinetto a galleggiante del vaso di espansione di cm.10
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti all'esterno.
- spostamento del tubo di carico sulla mandata della caldaia.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, termometro, pozzetto di controllo temperatura, termomostato di esercizio e interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.

OFFERTA A CORPO.....L.700.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- fornitura ed installazione di una valvola muscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.500.000= + IVA



INCIS - VIA MANTEGNA 3 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 1"
- smontaggio della saracinesca sul tubo di carico al vaso di espansione.
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- fornitura ed installazione di un idrometro con fondo scalad 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un termometro, di un pozzetto termometrico, di un termostato di esercizio e di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.

OFFERTA A CORPO.....L.650.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata dell'impianto.
- fornitura ed installazione di una valvola miscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni nella centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



COOPERATIVA TEMPESTA - VIA GERMANICO 14 BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1.1/4"$
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza nei tratti esterni.
- installazione di un termomstato di blocco a riarmo manuale.
- verifica delle strumentazioni esistenti.

OFFERTA A CORPO.....L.300.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici.

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- fornitura e installazione di un motore per valvola miscelatrice a quattro vie esistente, completo di pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- couibentazione delle tubazioni in centrale termica.

OFFERTA A CORPO.....L.900.000= + IVA



ISES - VIA A.MODIGLIANI 2 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione di una tubazione di sicurezza $\varnothing$ 1"
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing$ 1"
- coibentazione della tubazione di sicurezza, del carico e del troppo pieno.
- smontaggio della valvola di sicurezza esistente.
- installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto "e flangia regolamentare, di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un termometro e di un pozzetto termometrico.
- verifica dell'efficienza della strumentazione esistente.


OFFERTA A CORPO.....L.1.250.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe sulla tubazione di mandata.
- fornitura e installazione di una valvola miscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.350.000= + IVA



ISES - VIA MODIGLIANI 8 - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione di una tubazione di sicurezza $\varnothing 1''$
- esecuzione del troppo pieno al vaso di espansione $\varnothing 1''$
- coibentazione delle tubazioni di sicurezza, del troppo pieno e del carico.
- smontaggio della valvola di sicurezza esistente.
- installazione di un interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale, di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, di un termometro e di un pozzetto termometrico.
- verifica della strumentazione esistente.

OFFERTA A CORPO.....L.1.250.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle ~~tubazioni~~ elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- installazione di una valvola miscelatrice a tre vie motorizzata con pannello elettronico, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni nella centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPOL.1.350.000= + IVA



ISES - VIA MODIGLIANI 4a 4b 6a 6b - BRINDISI

1)- D.M. 1.12.75 sulla sicurezza degli impianti

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- esecuzione di una tubazione di sicurezza $\varnothing$ 1.1/2"
- esecuzione di un tubo di troppo pieno $\varnothing$ 1.1/2"
- coibentazione del troppo pieno e dei tubi di carico e di sicurezza.
- smontaggio della valvola di sicurezza esistente.
- installazione di un idrometro con fondo scala 25 m.c.a. con rubinetto e flangia regolamentare, termometro, pozzetto termometrico e interruttore termico automatico di blocco a riarmo manuale.

OFFERTA A CORPO.....L.1.450.000= + IVA

2)- LEGGE 30.4.76 n°373 sul contenimento dei consumi energetici

OPERE DA ESEGUIRE E MATERIALI DA INSTALLARE

- spostamento delle elettropompe esistenti sulla tubazione di mandata.
- fornitura e installazione di una valvola miscelatrice a tre vie con motore, pannello elettronico programmatore, sonda di mandata e sonda esterna.
- coibentazione delle tubazioni in centrale termica con coppelle di lana di vetro rivestite con mussola plastificata.

OFFERTA A CORPO.....L.1.800.000= + IVA

